

R15		
R14		
R13		
R12		
R11		
R10		
R09		
R08		
R07		
R06		
R05		
R04		
R03		
R02		
R01	PRIDANIE SPLAŠKOVEJ PRÍPOKY 3	10.6.2025
No.REV	POPIS / DESCRIPTION	DÁTUM / DATE

±0,000= 133,500 m n.m.

SÚR.SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK  
SCHÉMA / SCHEME VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTEM BpV

GENERÁLNY PROJEKTANT BD / HEAD DESIGNER

www.the-buro.cz

**TheBüro**, s.r.o.

Tučkova 24a  
Brno 602 00  
Tel.: +421 607 911 704  
EMAIL: [info@the-buro.cz](mailto:info@the-buro.cz)

OBJEDNÁVATEL / CLIENT



Hlavné mesto Slovenské republiky Bratislava  
Primaciálne nám. 1,  
814 99 Bratislava

GENERÁLNY PROJEKTANT DÚ / HEAD DESIGNER



LAMAČSKÁ CESTA 3/B  
841 04 BRATISLAVA 4  
TEL: +421 238 105 223  
EMAIL: [info@obermeyer.sk](mailto:info@obermeyer.sk)

PROJEKTANT / DESIGNER

p

BDL consult, s.r.o.  
Pestovateľská 2  
821 04 Bratislava  
TEL: +421 904 560 67  
EMAIL: [info@bdl.sk](mailto:info@bdl.sk)

VYPRACOVAL / DRAWN BY

Ing. Patrik Čeginik

KONTROLOVAL / CHECKER

Ing. Zuzana Scholtzová

ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE

Ing. Patrik Čeginik

SCHVÁLIL / APPROVER

Ing. Zuzana Scholtzová

NÁZOV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

**BYTOVÝ DOM TERCHOVSKÁ A DOTKNUTÉ ÚZEMIE**

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE

DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA

MIERKA / SCALE

DÁTUM VYDANIA / DATE OF

06/2025

POČET A4 / NUMBER OF A4

8

NÁZOV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME

SO 301 - PRÍPOJKA KANALIZÁCIE SPLAŠKOVEJ

NÁZOV PROFESNÉHO DIELU / PROFESSION PART

000

NÁZOV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME

**TECHNICKÁ SPRÁVA**

NÁZOV SÚBORU / FILE NAME

2110109 DZV E 301 000 0001 01

KÓPIA / COPY

ČÍSLO PROJEKTU  
PROJECT NUMBER

STUPEŇ PD  
PROJECT STAGE

OBCHODNÝ SÚBOR  
BUSINESS PART

ČASŤ  
PART

SO/IO  
OBJECT NAME

PROFESNÝ DIEL  
PROF. PART

DILATÁCIA  
DILATATION

ČÍSLO DOKUMENTU  
DOCUMENT NUMBER

REVÍZIA  
REVISION

## OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA .....	2
1.1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY .....	2
1.1.1	STAVBA.....	2
1.1.2	NAVRHOVATEĽ: .....	2
1.1.3	SPRACOVATEĽ: .....	2
1.2.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA .....	2
1.2.1.	Spracovatelia projektu: .....	3
2.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE .....	3
2.1.	POPIS STAVBY.....	3
2.2.	CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY .....	3
2.3.	ZOZNAM VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV .....	3
3.	PODMIENKY ODVODNENIA ÚZEMIA.....	4
4.	ROZSAH PROJEKTU .....	4
5.	ÚZEMNOTECHNICKÉ PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA.....	4
5.1.	PRIPOJENIE NA ROZVODNÉ SIETE A KANALIZÁCIU .....	4
5.1.1.	Pripojenie na vodovod .....	4
5.1.2.	Pripojenie na kanalizáciu.....	4
5.2.	OCHRANNÉ PÁSMA .....	4
6.	VODNÉ HOSPODÁRSTVO.....	4
6.1.	BILANCIA POTREBY PITNEJ VODY .....	4
6.2.	BILANCIA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU.....	5
6.3.	BILANCIA POTREBY VODY NA POLIEVANIE .....	5
6.4.	MNOŽSTVO A DRUH ODPADOVÝCH VÔD .....	5
7.	VYPÚŠŤANIE VÔD A NÁROKY NA ČISTENIE .....	5
8.	POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV .....	6
8.1.	SO 301 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE.....	6
9.	ZEMNÉ PRÁCE .....	6
10.	ULOŽENIE POTRUBIA.....	6
11.	KRIŽOVANÉ PODZEMNÉ VEDENIA.....	7
12.	SKÚŠKA VODOTESNOSTI A TLAKOVÁ SKÚŠKA .....	7
13.	BEZPEČNOSŤ PRÁCE .....	7
14.	PREDPISY PLATNÉ PRE NÁVRH A REALIZÁCIU STAVBY.....	7

# 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

## 1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

### 1.1.1 STAVBA

názov stavby: Bytový dom Terchovská a Dotknuté územie  
miesto stavby: k.ú. Bratislava - Ružinov  
mesto: Bratislava, Bratislavský kraj,  
druh stavby: novostavba

### 1.1.2 NAVRHOVATEĽ:

stavebník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,  
Primaciálne nám. 1,  
814 99 Bratislava  
zastúpený: Ing. arch. Michal Pulman, Ing. Arch. Kristína Fančovič  
stavebníka zastupuje: METRO Bratislava a.s.  
Primaciálne námestie 1,  
811 01 Bratislava  
zastúpený: Ing. Jozef Hnitka

### 1.1.3 SPRACOVATEĽ:

generálny projektant BD: TheBüro, s.r.o.  
Tučkova 24a, 602 00 Brno  
Česká republika  
zastúpený: Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka  
(autorizovaný architekt ČKA 4783, hosťujúci architekt SKA 0248HA)  
generálny projektant DÚ: OBERMEYER HELIKA, s r. o.  
Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava 4  
Slovenská republika  
zastúpený: Ing. Vladimír Valent, autorizovaný inžinier SKSI 5868

## 1.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

stupeň projektovej dokumentácie: Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DZV)  
dátum spracovania: 06/2025

### 1.2.1. Spracovatelia projektu:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| - Generálny projektant BD:     | TheBüro, s.r.o.<br>Tučkova 24a, 602 00 Brno  |
| - Hlavný inžinier projektu BD: | Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka<br>autorizovaný architekt ČKA 4783,<br>hostujúci architekt SKA 0248HA |
| - Generálny projektant DÚ:     | OBERMEYER HELIKA, spol. s r. o., (ďalej len OBH)<br>Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava 4        |
| - Hlavný inžinier projektu DÚ: | Ing. Vladimír Valent<br>autorizovaný stavebný inžinier SKSI 5868                                   |
| - Projektant ZTI:              | Ing. Patrik Čeginik  |

## 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

### R01 – Pridanie splaškovej prípojky 3

Vzhľadom na rozšírenie splaškovej kanalizácie bude pridaná splašková prípojka 3, čo má za následok zrušenie čerpacej stanice ČSS a výtlačného potrubia

#### 2.1. POPIS STAVBY

Obytný dom s 8 objektmi (2 spojené pozdĺžne pavlačové, 6 bodových pavlačových) a suterénom s garáží a technickými zázemím, vybrané okolité komunikácie a spevnené plochy, park a zeleň vnútrobloku a vybraných okolitých plôch. Celková kapacita je 85 bytov, 88 podzemných parkovacích stojísk.

#### 2.2. CHARAKTERISTIKA A ÚČEL STAVBY

Obytný dom pozostáva zo siedmich hlavných objemov, rozprestierajúcich sa na trojuholníkovom stavebnom pozemku medzi ulicami Terchovská, Galvaniho a Baňelova. Vymedzenie smerom ku Galvaniho ulici zabezpečuje štvorpodlažná pozdĺžna budova pavilónu. Ostatné trojpodlažné poschodové objemy sú skôr bodové a vytvárajú štruktúru parkových poloverejných priestorov medzi nimi. Areál bytového domu je voľne priechodný a nadväzuje naň úprava okolitých verejných priestranstiev.

#### 2.3. ZOZNAM VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Základom pre vypracovanie tejto dokumentácie boli:

- Konzultácia so zástupcom generálneho projektanta
- Textová a výkresová časť projektovej dokumentácie, stavebná časť
- Zákon č. 50/1976 Z.z. – stavebný zákon
- Zákon č. 47/2012 – Úplné znenie zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
- Vyhláška MVS SR 532/2006 – o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
- Analýza územia okresu Bratislava z hľadiska možných mimoriadnych udalostí

- Záväzný stanovisko k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia, OU-BA-OKR1 2022/084973/2, zo dňa 14.04.2022
- Dokumentácia územného rozhodnutia DUR, júl 2022, Bytový dom Terchovská, The Büro, s.r.o.
- Jednostupňová PD Bytový dom Terchovská a dotknuté územie, SO 411 Rozšírenie verejnej kanalizácie Terchovská, január 2023, Bytový dom Terchovská, Ing. Šablica
- Hydrogeologický posudok, december 2022, Bytový súbor Terchovská a dotknuté územie, AGaudit, s.r.o.

### 3. PODMIENKY ODVODNENIA ÚZEMIA

Na základe HGP (AGaudit, s.r.o., december 2022) je možné dažďové vody vsakovať do suchého horninového prostredia dunajských štrkov, s  $k_f = 1,26 \cdot 10^{-3} - 9,34 \cdot 10^{-3} \text{ m.s}^{-1}$ . Koeficienty filtrácie vychádzajú z kriviek zrnitosti.

### 4. ROZSAH PROJEKTU

Táto časť projektu rieši nasledovné stavebné objekty:

SO 301 Prípojka kanalizácie splaškovej

### 5. ÚZEMNOTECHNICKÉ PODMIENKY PRÍPRAVY ÚZEMIA

#### 5.1. PRIPOJENIE NA ROZVODNÉ SIETE A KANALIZÁCIU

##### 5.1.1. Pripojenie na vodovod

Pozdĺž Terchovskej ulice je vedený existujúci verejný vodovod DN100 v prevádzke BVS, a.s. na ktorý je uvažované sa napojiť.

##### 5.1.2. Pripojenie na kanalizáciu

Napojenie splaškovej kanalizácie je uvažované tromi prípojkami, do verejnej kanalizácie vedenej v Benšelovej ulici (rieši PD Bytový súbor Terchovská a dotknuté územie, časť SO 208 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie) a v Terchovskej ulici (rieši PD Bytový súbor Terchovská a dotknuté územie, časť SO 411 Rozšírenie verejnej kanalizácie).

#### 5.2. OCHRANNÉ PÁSMA

Predmetná stavba sa nenachádza v ochrannom pásme vodných zdrojov.

### 6. VODNÉ HOSPODÁRSTVO

#### 6.1. BILANCIA POTREBY PITNEJ VODY

Bilancia je prebratá z časti zdravotníctva.

priemerná denná potreba vody	$Q_p = 43,36 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,502 \text{ l/s}$
maximálna denná potreba vody	$Q_m = 52,03 \text{ m}^3/\text{deň} = 0,602 \text{ l/s}$
maximálna hodinová potreba vody	$Q_h = 2,17 \text{ m}^3/\text{hod} = 1,265 \text{ l/s}$
ročná potreba vody	$15\,824,4 \text{ m}^3/\text{rok}$

Požiarne potreba bude zabezpečená z požiarnej nádrže  $35 \text{ m}^3$ , dopúšťanie do 36 hodín  $0,27 \text{ l/s}$ .

Vnútorňa požiarne ochrana bude pomocou hadicových navijákov na  $1 \text{ l/s}$ .

## 6.2. BILANCIA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU

Bilancia vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch bola vykonaná na základe výdatnosti  $q_{15(0,2)} = 201,1 \text{ l/s.ha}$  interpolované zo zrážkomerných staníc Bratislava.

Podľa čl. 8.4.3.3 STN EN 752:2008 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov sa pre centrá miest, priemyselné plochy a komerčné plochy uvažuje s návrhovými dažďami s periodicitou  $p = 0,2$ .

Koeficient odtoku je pre spevnené plochy uvažovaný 0,9, pre štrkové plochy striech 0,7 a pre intenzívne plochy striech 0,5.

Odvodňovaná plocha :

	Plocha Povrchový odtok	
Spevnené plochy striech	1 247,04 m <sup>2</sup>	22,57 l/s
Štrkové plochy striech	238,47 m <sup>2</sup>	3,35 l/s
Intenzívna zeleň striech	2 161,18 m <sup>2</sup>	21,73 l/s
spolu:	3 646,69 m <sup>2</sup>	47,65 l/s

## 6.3. BILANCIA POTREBY VODY NA POLIEVANIE

Na polievanie bude realizovaná studňa, ktorej nameraná výdatnosť je  $Q = 0,5 \text{ l/s}$ . Celkový ročný odber nepresiahne 15 000 m<sup>3</sup>, mesačný odber nepresiahne 1 250 m<sup>3</sup>.

## 6.4. MNOŽSTVO A DRUH ODPADOVÝCH VÔD

Množstvo splaškových vôd vyplýva z bilancie potreby pitnej vody:

priemerné denné množstvo: 43,36 m<sup>3</sup>/deň = 0,502 l/s

maximálne hodinové množstvo:  $Q_{hmax} = Q_{24} \times k_{hmax} = 0,502 \times 4,4 = 2,21 \text{ l/s}$

ročné množstvo: 15 824,4 m<sup>3</sup>/rok

## 7. VYPÚŠŤANIE VÔD A NÁROKY NA ČISTENIE

Podzemné parkovacie plochy budú odvodňované pomocou odparovacích žľabov, alebo pomocou vyspádovania suterénu vedené do žľabov a jímok. V podzemnom parkovacom priestore sa neuvažuje s výskytom vody, preto bude navrhnuté ORL pre potreby vypúšťania čistiaceho vozidla parkoviska. Čistiace vozidlo by malo byť navrhnuté tak, aby jeho výkon pokryl plochu parkoviska cca 2900 m<sup>2</sup>. Priemerne čistiace vozidlo s plošným výkonom 3150 m<sup>2</sup>/hod má objem špinavej vody 110 litrov (0,00028 l/s).

Voda z uvažovaných jímok bude čistená na odlučovacom zariadení ľahkých kvapalín s výstupom max 0,1 mg NEL/l navrhnutých podľa zásad STN EN 858 pre návrh odlučovacích zariadení ľahkých kvapalín.

Uvedeným spôsobom návrhu zariadení na odlučovanie ľahkých kvapalín za účelom čistenia vôd z povrchového odtoku sa splnila požiadavka na uplatnenie najlepšej dostupnej techniky zabezpečujúcej vysoký stupeň ochrany vôd stanovení v § 31 ods. 4 písm. a) 1. bod zákona č. 364 / 2004 Z. z. o vodách.

## 8. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV

Podľa kapitoly 3. Rozsah projektu rieši táto časť PD nasledovné stavebné objekty:

SO 301 Prípojka kanalizácie splaškovej

### 8.1. SO 301 PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

Napojenie splaškovej kanalizácie je z dôvodu nepriaznivých výškových a priestorových pomerov uvažované tromi kanalizačnými prípojkami, do verejnej kanalizácie vedenej v Benšelovej ulici (rieši PD Bytový súbor Terchovská a dotknuté územie, časť SO 208 Rekonštrukcia verejnej kanalizácie) a v Terchovskej ulici (rieši PD Bytový súbor Terchovská a dotknuté územie, časť SO 411.1 Rozšírenie verejnej kanalizácie). Napojenie prípojok do verejnej kanalizácie bude realizované pomocou sedlovej odbočky Rehau Awadock. Prípojka SPL3 bude zaústená do šachty Š4 na navrhovanom rozšírení verejnej kanalizácie (SO411.1) 0,5 m nad dnom šachty. Za hranicou parcely investora budú v najbližšej možnej vzdialenosti osadené revízne šachty ŠR1, ŠR2, ŠR3.

Kanalizačná prípojka je z PVC SN8 d250x7,3 mm. Prípojka SPL 1 dĺžky 6,0 m, prípojka SPL 2 dĺžky 9,77 m, prípojka SPL 3 dĺžky 2,91 m.

Revízna šachty sú z betónových prefabrikátov DN 1000 mm s poklopom BEGU s odvetraním na skúšobné zaťaženie 400 kN a s tlmiacou vložkou. Osadenie poklopov sa upresňuje podľa povrchu spevnených plôch. V nespevnených plochách sa poklopy osadzujú min. 10 cm nad povrch upraveného terénu.

Vstup do šachty je po stúpačkách KASI SADS EN 13101 MSS osadených po 250 mm až po dno šachty. Osadenie stúpačiek sa riadi podľa STN 74 3280 EN 13101 Stúpadlá podzemných komôr a STN 74 3282 Oceľové rebríky. Základné ustanovenia.

## 9. ZEMNÉ PRÁCE

Výkopy pre podzemné vedenia budú vykonávané ryhami, pričom je potrebné dbať na dostatočnú stabilitu svahov výkopov. Vzhľadom na geológiu podložia bude potrebné výkopy pažiť.

## 10. ULOŽENIE POTRUBIA

Potrubie gravitačných stôk a prípojok do profilu DN400 sa ukladá na 15 cm pieskové alebo štrkopieskové zhutnené lôžko s max. zrnom 16 mm. Potrubie gravitačných stôk a prípojok nad profilom DN400 sa ukladá na 20 cm pieskové alebo štrkopieskové zhutnené lôžko s max. zrnom 16 mm. Do výšky 70 % vonkajšieho priemeru sa vykoná primárny zhutnený obsyp z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. Do výšky 30 cm nad potrubie sa vykoná sekundárny zhutnený zásyp z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm, pričom nad rúrou sa nezhutňuje. Po úroveň upraveného terénu, resp. cestnej pláne sa vykoná zhutnený zásyp zo zhutniteľného materiálu.

Potrubie vodovodu a výtlačných potrubí sa ukladá na 15 cm štrkopieskové zhutnené lôžko s max zrnom 16 mm. Do výšky 70 % vonkajšieho priemeru sa vykoná primárny zhutnený obsyp z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm. Do výšky 30 cm nad potrubie sa vykoná sekundárny zhutnený zásyp z piesku alebo štrkopiesku s max. zrnom 16 mm, pričom nad rúrou sa nezhutňuje. Po úroveň upraveného terénu, resp. cestnej pláne sa vykoná zhutnený zásyp zo zhutniteľného materiálu.

Miera zhutnenia lôžka a obsypov potrubí:

$E_{def,2} = 20 \text{ MPa}$ ,  $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,4$

Materiál lôžka a obsypu musí vyhovovať  $C_u > 15$ , max zrno 16 mm.

Na potrubie vodovodu a výtlačných potrubí sa uchyti vyhladávací vodič CuFe 6 mm<sup>2</sup> vyvedený v samostatných hydrantových poklopov na začiatku a konci objektu. Nad potrubie sa uloží výstražná fólia bielej farby.

## 11. KRIŽOVANÉ PODZEMNÉ VEDENIA

V PD sú zakreslené jestvujúce podzemné vedenia v stave, ako boli zamerané v podkladoch pre projekt. Zakreslenie je potrebné považovať za informatívne, pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie správcami a overenie polohy a profilu kopanými sondami.

## 12. SKÚŠKA VODOTESNOSTI A TLAKOVÁ SKÚŠKA

Stoky sa skúšajú na vodotesnosť podľa EN STN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.

Na vodovode sa vykoná tlaková skúška podľa STN EN 805 (75 5403):2001 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov, čl. 11.3.

Podľa STN 75 5401:1988 Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí, čl. 17 je maximálny pretlak v najnižších bodoch vodovodnej siete 0,6 MPa.

Stanovenie skúšobného tlaku podľa STN EN 805, čl. 11.3.2: 0,6 MPa.

Pre hlavnú tlakovú skúšku sa v zmysle čl. 11.3.3.4.1 stanovuje skúšobná metóda úbytku tlaku podľa čl. 11.3.3.4.3. Čas trvania skúšky sa stanovuje podľa ustanovenia normy v dĺžke 1 hod. Úbytok tlaku je stanovený podľa normy  $p = 20 \text{ kPa}$ .

O vykonaných skúškach sa v zmysle čl. 11.3.4 urobí úplný záznam s podrobnosťami o skúške.

Po úspešnej tlakovej skúške sa vykoná dezinfekcia potrubia podľa čl. 12.

Retenčná nádrž sa skúša na vodotesnosť podľa STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží.

## 13. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri stavebných prácach je potrebné dodržať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Zb. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

## 14. PREDPISY PLATNÉ PRE NÁVRH A REALIZÁCIU STAVBY

Pre realizáciu stavby sú platné všetky technické normy vyhlásené pred zahájením realizácie, najmä:

STN 73 3050-1986 Zemné práce

STN 73 6005-1985 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN 73 6006-1991 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

STN 73 6734-1996 Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z PVC-U

STN 73 6735-1999 EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk

STN 74 3280-2004 EN 13101 Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody.

STN 74 3282 Oceľové rebríky. Základné ustanovenia.

STN 75 0905 Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží

STN 75 5025-1995 Orientačné tabuľky vodovodov

STN 75 5205-2002 EN 1717 Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode a všeobecné požiadavky na zabezpečovacie zariadenia na zamedzenie znečistenia pri spätnom prúdení

STN 75 5402-1988 Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí

STN 75 5403-2001 EN 805 Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov

STN 75 5410-1997 Bloky vodovodných potrubí

STN 75 5630-1986 Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou

STN 75 6100 EN 752-2008 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov

STN 75 61 01-2002 Stokové siete a kanalizačné prípojky

STN 75 6240-2004 EN 14396 Pevné rebríky do vstupných šácht

STN 75 6910-1999 EN 1610 Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk

V Bratislave 06/2025

Ing. Patrik Čeginik