

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------------|------------|---|----------------|---------|--------|
| TERMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA | | | | | |
| 1 | | ROBOTY UZUPEŁNIJĄCE - budowlane | | | |
| 1 | KNNR 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.1 | 0801-07 | < pom. 2.13 > 7,6*8,7+5*3,5+4*2,6+1,2*2,5 < klatka schodowa > 0,94*2,12+2,12*2,5+2,4*3,3 < uzupełnienie wykładzin przy docieplanych ścianach > < Parter > (1,2+2,12+2,12+1,78+0,86+3,88+2,12+2+3,5+8,55+1+5,57+8,22+1,62+1,71+1,5+1,8+8,29+5,5+6,05+2,2+1,74+3,41+3,39+2,5+1,03+6+1,12+1,5+1,68+2,12+3,17+3,33+3,35)*0,5 < I piętro > (2,92+2,7+5,49+10,77+2,75+2+10,37+2+1,5+1+1+5+14,5+7,5+10+2,5+1,5+1,18+1,18+4,74+1,5)*0,5 | m ² | 97,02 | |
| | | | m ² | 15,21 | |
| | | | m ² | 52,97 | |
| | | | m ² | 46,05 | |
| | | | | RAZEM | 211,25 |
| 2 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m ² | | |
| d.1 | 1123-02 | 211,25 | m ² | 211,25 | |
| | | | | RAZEM | 211,25 |
| 3 | KNR-W 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| d.1 | 1123-04 | 211,25 | m ² | 211,25 | |
| | | | | RAZEM | 211,25 |
| 4 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | 560 | m ² | 560,00 | |
| | | | | RAZEM | 560,00 |
| 5 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.1 | 1204-01 | < Parter > 316 < I piętro > 244 | m ² | 316,00 | |
| | | | m ² | 244,00 | |
| | | | | RAZEM | 560,00 |
| 6 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.1 | 1204-02 | < Parter > (7,62+5,46+1,94+2,66+5,62+6+4+2+2+3,5+3,5+1,41)*2*3,3 < I piętro > (15+5+3+2,5+2,5+3,5+2+2,5+4,5+1,4)*2*2,6 | m ² | 301,69 | |
| | | | m ² | 217,88 | |
| | | | | RAZEM | 519,57 |
| 7 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych | m ² | | |
| d.1 | 1215-04 | 25 | m ² | 25,00 | |
| | | | | RAZEM | 25,00 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych | m ² | | |
| d.1 | 1215-01 | 25 | m ² | 25,00 | |
| | | | | RAZEM | 25,00 |
| 9 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek | m ² | | |
| d.1 | 1215-08 | analogia | m ² | 560,00 | |
| | | 560 | | RAZEM | 560,00 |
| 2 | | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE - Instalacja centralnego ogrzewania zimnej i ciepłej wody- kształtki. | | | |
| 10 | KNR AT-47 | Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | | |
| d.2 | 0102-03 | 524 | szt. | 524,00 | |
| | | | | RAZEM | 524,00 |
| 11 | KNR AT-47 | Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm | szt. | | |
| d.2 | 0102-04 | 34 | szt. | 34,00 | |
| | | | | RAZEM | 34,00 |
| 12 | KNR AT-47 | Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm | szt. | | |
| d.2 | 0102-05 | 16 | szt. | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 13 | KNR AT-47 | Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm | szt. | | |
| d.2 | 0102-06 | 4 | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| 14 | KNR AT-47 d.2 0102-07 | Montaż kształtek dwustronnych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 40 mm 4 | szt. szt. | 4,00 | 4,00 |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 15 | KNR AT-47 d.2 0103-03 | Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm 80 | szt. szt. | 80,00 | 80,00 |
| | | | | RAZEM | 80,00 |
| 16 | KNR AT-47 d.2 0103-04 | Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm 22 | szt. szt. | 22,00 | 22,00 |
| | | | | RAZEM | 22,00 |
| 17 | KNR AT-47 d.2 0103-05 | Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 25 mm 24 | szt. szt. | 24,00 | 24,00 |
| | | | | RAZEM | 24,00 |
| 18 | KNR AT-47 d.2 0103-06 | Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 32 mm 20 | szt. szt. | 20,00 | 20,00 |
| | | | | RAZEM | 20,00 |
| 19 | KNR AT-47 d.2 0103-07 | Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 40 mm 2 | szt. szt. | 2,00 | 2,00 |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 3 | | UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH | | | |
| 20 | kalk. własna | Koszt kontenera (7m3) na gruz wraz z kosztem utylizacji i transportu 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| | | | | RAZEM | 1,00 |