



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. KSTS 220/25 ze dne 9.6.2025

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Pelhřimov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 00248801
DIČ: CZ00248801
zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Med, starosta města
Zdeněk Jaroš, místostarosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Petera, tel: +420 770 110 918
Ing. Jan Menhard, tel: +420 777 269 356
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 622101359/0800

a

2. Zhotovitel: **Petr Čeněk**
se sídlem: Chválův 8, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Petr Čeněk
IČO: 625 06 323
DIČ: CZ7411261231
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Petr Čeněk, +420 774 847 408
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pavel, +420 721 745 549
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

II. Předmět dodatku

„Novostavba parkoviště mezi ulicí Průběžná (silnice I/34) a vodním tokem Bělá a rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ulici Průběžná v Pelhřimově“

V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které byly ze strany objednatele zhodnoceny jako technicky vhodné k provedení / úpravě v rámci předmětu díla. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnot je uvedena ve změnovém listu č. 12, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 jako jeho přílohy. Pro možnost rozšíření díla o tyto vhodné vícepráce objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, které objednatele plně opravňuje k předmětnému rozšíření předmětu díla.

V rozsahu všech výše uvedených prací se mění, resp. rozšiřuje předmět díla o definované vícepráce a méněpráce, které jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ. Konkrétní změna ceny díla z uvedených ustanovení ZZVZ (tj. § 222 odst. 4 ZZVZ) vyplývá z příloženého změnového listu č.12, který tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 3.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. KSTS 220/25 ze dne 9. 6. 2025 a následných dodatků č.1 a 2 mění tyto články:

IV. Cena za dílo

Původní cena bez DPH	19 351 632,96 Kč	s DPH 23 415 475,88
Nová cena bez DPH	19 193 744,41 Kč	s DPH 23 224 430,74 Kč

Snížení ceny je o 157 888,55 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. KSTS 220/25 ze dne 9. 6. 2025 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné obě smluvní strany prohlašují, dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

V Pelhřimově dne

.....
Ladislav Med
starosta města

.....
Petr Čeněk
zhotovitel

.....
Zdeněk Jaroš
místostarosta

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 12

„Živý plot, následná péče a doměrky“

název stavby: „Komunikace pravý břeh Bělá a rekonstrukce chodníku a VO v ul. Průběžná, Pelhřimov“

zpracovaný se smlouvou o dílo č.:obj. KSTS 220/25 ze dne 9. 6. 2025			
zhotovitel: Společnost Petr Čeněk IČ: 625 06 323		objednatel: Město Pelhřimov, IČ: 002 48 801 Masarykovo nám. 1 ,393 01 Pelhřimov	
projektant: WAY project s.r.o., zodp. projektant Ing. Lubomír Hlom (IČ: 63906601, ČKAIT: 0100069)			
Projednáno na ZKP		ze dne:	9.6.2025
Zapsáno v stavebním deníku č.3.		Str.15	ze dne: 15.6.2026
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		Ing. Vítězslav Pavel	
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
<input type="checkbox"/> vada PD <input type="checkbox"/> požadavek zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele <input type="checkbox"/> požadavek provozovatele IS			
<input type="checkbox"/> ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):			
1- D 1.8 Objekty úpravy území / Vykres_?_Situace_navrhu			
3- D 1.1 Objekty pozemních komunikací / D112a – Situace pozemní komunikace			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :			
4- z důvodu optického oddělení kontejnerového stání u obchodního centra je požadováno nahradit zatravnění přilehlé zelené plochy vyšším živým plotem.			
5- na základě požadavku TsMP bude následná péče o zeleň bude vyjmuta z předmětu díla. Zhotovitel předá plán následné péče TsMP.			
6- dle geodetického zaměření skutečného provedení došlo k navýšení položených obrubníků oddělujících parkovací stání a vozovku a počtu SDZ.			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce	113 994,40	137 933,22	
Méněpráce	-271 832,95	-328 917,87	
Celkové náklady dle SoD	19 351 632,96	23 415 475,88	
Celkové náklady SoD po úpravě	19 193 744,41	23 224 430,74	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
<input type="checkbox"/> nový termín dokončení díla :			
<input checked="" type="checkbox"/> bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 15.6.2025		Jméno a podpis zhotovitele : ing. Vítězslav Pavel	

I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)		
Kontrola souladu změny zejména se :		
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD)	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- se stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- stanovisky dotčených orgánů	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
- podmínkami dotačního programu	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Návrh dalšího postupu :		
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
- dodatek SoD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 12 schválit		
V Pelhřimově, dne : 18.06.2026		Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)		
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby		
1 - Z estetických důvodů dojde k odclonění kontejnerů od plochy parkoviště. Souhlasíme s provedením.		
Souhlas s návrhem. technického řešení změny	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 12 schválit		
V Pelhřimově, dne : 18.6.2026		Jméno a podpis GP (AD) : Ing. Eva Jonešová
1 - Projektant SÚ souhlasí se změnou v rámci oddělení stávajícího kontejnerového stání obchodního centra živým plotem vysázeným ve trojsponu (ptačí zob).		
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic		
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.		
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic		
V Pelhřimově, dne : 18.6.2026		Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č. 12 schválit		
V Pelhřimově, dne : 18.6.2026		Jméno a podpis vedoucího odboru investic :

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla

zástupce zhotovitele:	zástupce objednatele (TDO):
<i>Dokončeno dne:</i> <i>Konečná cena :</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL

Příloha č.1 – Položkový rozpočet od dodavatele	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Příloha č. 2 – Změna PD	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
Příloha č. 3 – Fotodokumentace	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 15.06.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: Ekoimpex Vysočina s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov

IČ: 28079540

DIČ: CZ28079540

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -157 838,55

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-157 838,55	-33 146,10
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -190 984,65**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL 12**

Kód: 0

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá

Místo: Pelhřimov

Datum: 15.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Ekoimpex Vysočina s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-157 838,55	-190 984,65	
1	Keře svah - trojspon živý plot u OC	12 270,40	14 847,18	STA
2	Odpočty sadových úprav	-271 832,95	-328 917,87	STA
3	Doměrky	101 724,00	123 086,04	STA

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Položkový rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2015/1 - databáze ÚRS.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá
 Objekt: 001 - Sadové úpravy - odclonění kontejnerů

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 15.06.2026
 Pelhřimov IČ:
 Zadavatel: DIČ:
 Uchazeč: IČ: 28079540
 Ekoimpex Vysočina s.r.o., Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28079540
 Projektant: IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH 12 270,40

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	12 270,40	21,00%	2 576,78
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 14 847,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá
 Objekt: 001 - Sadové úpravy - odclonění kontejnerů

Místo: 0 Datum: 15.06.2026
 Zadavatel: 0 Projektant:
 Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	12 270,40
HSV - Práce a dodávky HSV	12 270,40
1 - Zemní práce	9 007,40
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	9 007,40
998 - Přesun hmot	218,00
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	3 045,00
101 - Seznam rostlin -	3 045,00
101.1 - Stromy, Trvalky, traviny	3 045,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikace pravý břeh Bělá
 Objekt: 001 - Sadové úpravy - odclonění kontejnerů

Místo: 0 Datum: 15.06.2026
 Zadavatel: 0 Projektant: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
 Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 270,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 225,40
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					9 007,40
1	K	183205113 založení záhonu - včetně odstranění vrstvy zeminy pro mulč	m2	16,000	26,60		425,60
3	K	184911161 Mulčování záhonů kůrou. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	49,80		796,80
4	M	583313400 Kůra k mulčování - jemná	m3	1,600	1 200,00		1920,00

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	75,000	31,80	2385,00
7	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	75,000	46,40	3480,00
D 998 Přesun hmot							218,00
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,200	1 090,00	218,00
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				
D SPEC1 Specifikace HSV - Seznam rostlin							
D 201.1 Dle seznamu včetně mimostaveništní dopravy							3 045,00
D 101.1 stromy, trvalky, traviny							3 045,00
13	M	101101	<i>Rostliny dle seznamu</i> keře Ligustrum vulgare - ptačí zob	suma	1,000		3 045,00
				ks	75	40,6	3045

		CELKEM ODPOČTY KÁCENÍ STROMŮ 8231					-271 832,95
D D3 D 8231							614,00
0	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm (360 ks z porostu B)	kus	360,000	1,00	360,00
0	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm (144 ks z porostu B a 10 ks z porostu A)	kus	154,000	1,00	154,00
0	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm (72 ks z porostu B)	kus	72,000	1,00	72,00
0	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm (8 ks z porostu A)	kus	8,000	1,00	8,00
0	K	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm (1 ks z porostu A)	kus	1,000	1,00	1,00
0	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvěním, pr. kmene do 200 mm (strom inv. č. 8,9,10,19,21 přičemž č. 19 má 3 kmeny a další dva slabé kmeny má č. 4)	kus	9,000	1,00	9,00
0	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvěním, pr. kmene do 300 mm (strom inv. č. 4,5,6,22,23)	kus	5,000	1,00	5,00
0	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvěním, pr. kmene do 400 mm (strom inv. č. 7 + 1 kmen stromu č. 35)	kus	2,000	1,00	2,00
0	K	112151114	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvěním, pr. kmene do 500 mm (strom inv. č. 3 a35)	kus	2,000	1,00	2,00
0	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřez. kmene a odvětvěním, pr. kmene do 600 mm (strom inv. č. 13)	kus	1,000	1,00	1,00

D 8001		8001					1 228,00
0	K	162201401	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 100 do 300 mm	kus	528,000	1,00	528,00
0	K	162201402	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 300 do 500 mm	kus	84,000	1,00	84,00
0	K	162201403	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m větví stromů listnatých průměru od 500 do 700 mm	kus	2,000	1,00	2,00
0	K	162201411	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 100 do 300 mm	kus	528,000	1,00	528,00
0	K	162201412	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 300 do 500 mm	kus	84,000	1,00	84,00
0	K	162201413	Vodorovné přemístění s naložením a dopravou do 1 000 m kmenů stromů listnatých průměru od 500 do 700 mm	kus	2,000	1,00	2,00

D D4		OCHRANA A OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN					
D 8231		8231					62 997,10
0	K	R.3	Řez keřů trnitých zmlazením, výšky přes 2 do 3 m (růže z bývalé výsadby k ponechání)	m2	12,000	263,00	3 156,00
0	K	R.4	Odvoz ořezaných větví keřů k likvidaci do 2 km (1m2 = 1kus)	kus	12,000	35,30	423,60
0	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou (plocha se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky, kdy ideální průměr stromu je součet neikratší a neideální vzdálenosti svislého obrvsu korunv od kmene. zde jedná o s	kus	1,000	1 930,00	1 930,00
0	K	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou (strom č. 15 a 20)	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
0	K	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (strom č. 27 a 34)	kus	2,000	2 540,00	5 080,00
0	K	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (strom č. 14 a 18)	kus	2,000	2 870,00	5 740,00
0	K	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou (stromy č. 16,26,31)	kus	3,000	3 370,00	10 110,00
0	K	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou (strom č. 28)	kus	1,000	3 740,00	3 740,00
0	K	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou (strom č. 12,17,24)	kus	3,000	4 210,00	12 630,00
0	K	184852313	Řez stromů prováděný lezeckou technikou, výchovný, alejový strom výšky do 9 m (strom č. 30)	kus	1,000	1 010,00	1 010,00
0	K	R.5	Odvoz ořezaných větví stromů k likvidaci do 2 km	kus	15,000	35,30	529,50
0	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m (strom 30, č. 36 - 2 kmeny, č. 15)	kus	4,000	759,00	3 036,00
0	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m (strom č. 1,2,16,17,18,20,,27,34)	kus	8,000	884,00	7 072,00
0	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m (strom č. 12,14,24,28)	kus	4,000	1 010,00	4 040,00
0	K	R.10	odběr biomasy místní teplárna na biomasu: zdarma		0,000	0,00	0,00

D D5 VÝSADBA DŘEVIN A TRVALEK

D 8231 8231 18 816,00

K	916231211	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžkého	m	48,000	136,00	6 528,00
M	DTN.0006253.U RS	obrubník betonový chodníkový přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25cm	kus	96,000	128,00	12 288,00

NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 3 LET (dokončovací péče od provedení výsadby do okamžiku předání díla a jeho předání)

D D6 114 493,85

0	K	184806151	Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5 m (keře hortenzie a meruzalka živý plot 2. rok po výsadbě)	kus	89,000	69,90	6 221,10
0	K	184806151.1	Řez průklestem keřů netrnitých o prům. koruny do 1,5 m (keře hortenzie a meruzalka živý plot 3. rok po výsadbě)	kus	89,000	69,90	6 221,10
0	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m (listnaté stromy 1. rok po výsadbě)	kus	21,000	539,00	11 319,00
0	K	184852322.1	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m (listnaté stromy 3. rok po výsadbě)	kus	21,000	539,00	11 319,00
0	K	184215152	Odstranění ukotvení dřeviny jedním kulem (jehličnaté stromy dva roky po výsadbě)	kus	3,000	27,20	81,60
0	K	184215172	Odstranění ukotvení dřeviny třemi kúly (listnaté stromy dva roky po výsadbě)	kus	21,000	105,00	2 205,00
0	K	185804211	Vypleť záhonu květin v rovině (všechny záhony A až C po dobu 3 roky, 44m2 opakování celkem 10x)	m2	440,000	43,30	19 052,00
0	K	185804214	Vypleť dřevin ve skupinách (záhon pro živý plot se s tromy po dobu 3 roky, 46m2 opakování celkem 3x)	m2	138,000	53,40	7 369,20
0	K	185804252	Odstranění odumřelých a odkvetlých částí rostlin trvalek (záhony A až C po dobu 3 roky, 44m2 opakování celkem 3x)	m2	132,000	21,70	2 864,40
0	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 (záhony trvalek celkem 5 x ročně po 3 roky, tzn. 15x , vydatnost 35 litrů na m2, tzn 44x35x15=23100 litrů)	m3	23,100	555,00	12 820,50
0	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (stromy a keře ve stromořadí a okolo zázemí : pro stromy 50 litrů, pro keře 10 litrů : 5x ročně 3 roky, tzn. 24 x 15 x 50=18000 l pro stromy. 77 x 15x 10=11550 l pro keře. celkem 29550 l	m3	29,550	419,00	12 381,45
0	K	185851121.1	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000m	m3	52,650	406,00	21 375,90
0	K	pol6	Dodávka vody pro závlivku	m3	52,650	24,00	1 263,60

73 684,00

Nedodané půdopokryvné rostliny

6	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	593,000	31,80	18 857,40
7	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	593,000	46,40	27 515,20
9	M	101101	Rostliny dle seznamu	suma	1,000	27 311,40	27 311,40

CELKEM DOMĚRKY

101 724,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

101 724,00

100	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	560,00	1 120,00
101	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
102	M	40445625	<i>informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>806,00</i>	<i>806,00</i>
103	M	40445650	<i>dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
104	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>894,00</i>	<i>1 788,00</i>
111	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	190,000	380,00	72 200,00
112	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>	<i>190,000</i>	<i>119,00</i>	<i>22 610,00</i>