

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont Kaplicy Cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Inwałdzie

ADRES INWESTYCJI: Inwałd

NAZWA INWESTORA: GMINA ANDRYCHÓW

ADRES INWESTORA: RYNEK 15 34-120 ANDRYCHÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jerzy Śliwa upr.bud B-94/84 UW Rzeszów

DATA OPRACOWANIA: 08.03.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

08.03.2025

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK BUDOWY  
Jerzy Śliwa  
pr. upr. B-94/84 UW-Rzeszów  
POIIB PDK/BO/0474/03

Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Inwałdzie  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Inwałdzie</b>					
<b>1</b>		<b>Remont dachu</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rusztowanie</b>			
1 d.1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		$6,50 * (3,7 + 4,00 * 2 + 2,00 * 2 + 2,20) + 2,50 * 4,00 * 4$	m2	156,350	
				RAZEM	<b>156,350</b>
2 d.1.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		$6,50 * (3,7 + 4,00 * 2 + 2,00 * 2 + 2,20) + 2,50 * 4,00 * 4$	m2	156,350	
				RAZEM	<b>156,350</b>
3 d.1.1	kalk. własna	Dzierżawa na okres 60 dni	m2		
		165,35	m2	165,350	
				RAZEM	<b>165,350</b>
4 d.1.1	TZKNBK VI -130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z planek na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		
		43,00	m2	43,000	
				RAZEM	<b>43,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Remont sygnatury</b>			
5 d.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		24,90	m2	24,900	
				RAZEM	<b>24,900</b>
6 d.1.2	KNR 19-01 0416-03	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk	m2		
		24,9	m2	24,900	
				RAZEM	<b>24,900</b>
7 d.1.2	KNR 19-01 0412-11 analogia	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym wymiana uszkodzonych elementów	m		
		12	m	12,000	
		Obmiar dodatkowy: $0,16 * 0,16 * 12$	m3 m3	0,307	
				RAZEM	<b>12,000</b>
				RAZEM	<b>0,307</b>
8 d.1.2	KNR 19-01 0629-01	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2	m2		
		24,9	m2	24,900	
				RAZEM	<b>24,900</b>
9 d.1.2	KNR 4-01 0613-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m2		
		24,9	m2	24,900	
				RAZEM	<b>24,900</b>
10 d.1.2	KNR 19-01 0581-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe	m2		
		24,90	m2	24,900	
				RAZEM	<b>24,900</b>
<b>1.3</b>		<b>Wymiana poszycia dachowego</b>			
11 d.1.3	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m2		
		$4,00 * 3,50 * 2 + 2,00 * 2,5 * 3$	m2	43,000	
				RAZEM	<b>43,000</b>
12 d.1.3	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m2		
		$4,00 * 3,50 * 2 + 2,00 * 2,5 * 3$	m2	43,000	
				RAZEM	<b>43,000</b>

Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Inwałdzie  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR 19-01 0412-11 analogia	Więźby dachowe proste o charakterze zabytkowym wymiana uszkodzonych elementów	m		
		3,5 * 3 + 2,5	m	13,000	
		Obmiar dodatkowy: 0,16 * 0,16 * 12	m3 m3	0,307	
				RAZEM	13,000
				RAZEM	0,307
14 d.1.3	KNR 19-01 0629-01	Roboty odgrzybieniu - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. do 2,0 m2	m2		
		43,00	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
15 d.1.3	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m2		
		43,00	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
16 d.1.3	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m2		
		43,00	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
17 d.1.3	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzianej	m		
		6,50 * 2	m	13,000	
				RAZEM	13,000
18 d.1.3	KNR 19-01 0583-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.1.3	KNR 19-01 0582-01	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 10 cm z blachy miedzianej	m		
		4,00 * 2 + 2,00 * 3	m	14,000	
				RAZEM	14,000
20 d.1.3	KNR 19-01 0582-10	Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.3	KNR 19-01 0584-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką	m2		
		3,2 * 0,7 * 2	m2	4,480	
				RAZEM	4,480
22 d.1.3	KNR 19-01 0584-03	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m2		
		0,2 * (4,00 * 2 + 2,00 * 3)	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
23 d.1.3	kalk. własna	Montaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.3	kalk. własna	Konserwacja krzyży	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Remont elewacji</b>			
<b>2.1</b>		<b>Konserwacja strefy cokołowej</b>			
25 d.2.1	TZKNC N-K/ VI 1/1-a analogia	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - wyprawa z tynku szlachetnego	m2		
		0,96 * (4,00 * 2 + 2,00 * 3 + 5,00) + 3,00 * 2,00 * 1,4	m2	26,640	
				RAZEM	26,640

Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Inwałdzie  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2.1	TZKNC N-K/I t.07-d.01	Zakładanie kitów wapienno-piaskowych, gipsowych, klejowych, z masy specjalnej lub trocinowo-klejowych na podłożu wapienno-piaskowym - obiekt prosty	m2		
		26,64	m2	26,640	
				RAZEM	26,640
27 d.2.1	TZKNCBK XV 0108-01 analogia	Malowanie farbą szwedzką tynków- scalenie kolorystyczne powłoką niekryjącą tynków	m2		
		26,64	m2	26,640	
				RAZEM	26,640
<b>2.2</b>		<b>Konserwacja wątku ceglanego</b>			
28 d.2.2	wycena indywidualna	Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni ścian metodą nie powodującą wzrostu zawilgocenia ścian: -; - mechaniczne czyszczenie suchym łodem	m2		
		$4,24 * (4,00 * 2 + 2,00 * 3 + 3,72) * 1,1$	m2	82,646	
				RAZEM	82,646
29 d.2.2	kalk. własna	Konserwacja elewacji ceglanej obejmująca: -korekta spoinowania -kitowanie ubytków 5%	m2		
		82,646	m2	82,646	
				RAZEM	82,646
30 d.2.2	TZKNC N-K/ VI 3/7-a	Scalenie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		$8264,6 * 5\%$	dm2	413,230	
				RAZEM	413,230
<b>2.3</b>		<b>Konserwacja elementów metalowych balustrada</b>			
31 d.2.3	TZKNC N-K/ XVII t.02-a.1A	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź organicznego -, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym;; stopień trudności - prosty	m2		
		$3,00 * 1,00 * 2$	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.2.3	TZKNC N-K/ XVII t.22-a.1A	Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających -, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty	m2		
		$3,00 * 1,00 * 2$	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
<b>2.4</b>		<b>Konserwacja drzwi drewnianych</b>			
33 d.2.4	wycena indywidualna	Usunięcie powłok olejnych, impregnacja, uzupełnienie ubytków malowanie	m2		
		$1,35 * 2,8$	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
<b>2.5</b>		<b>Konserwacja witraży</b>			
34 d.2.5	TZKNC N-K/ VII t.22-0702	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; ręczne oczyszczenie szkieł z zabrudzeń powierzchniowych;	m2		
		$1,14 * 2,3 * 2 + 1,35 * 1,1 * 0,5$	m2	5,987	
				RAZEM	5,987
35 d.2.5	TZKNCBK XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza-ramy okien	m2		
		$5,987 * 2$	m2	11,974	
				RAZEM	11,974
36 d.2.5	TZKNC N-K/ VII t. 18-02	Malowanie konstrukcji metalowych na obiekcie, ramy witrażowe	m2		
		$5,987 * 2$	m2	11,974	
				RAZEM	11,974
37 d.2.5	TZKNC N-K/ VII t.22-1502 analogia	Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oprawa szkieł w dwuteowniki ołowiane; wymiana uszkodzonych szybek	m2		
		$(1,14 * 2,3 * 2 + 1,35 * 1,1 * 0,5) * 10\%$	m2	0,599	
				RAZEM	0,599

Remont kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Inwałdzie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Prace we wnętrzu</b>			
<b>3.1</b>		<b>Malowanie</b>			
38 d.3.1	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m2		
		5,2 * (3,00 * 2 + 4,2 * 2)	m2	74,880	
				RAZEM	<b>74,880</b>
39 d.3.1	TZKNBK XV 0211-02	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m2		
		74,88	m2	74,880	
				RAZEM	<b>74,880</b>
<b>3.2</b>		<b>Konserwacja ołtarza</b>			
40 d.3.2	kalk. własna	Konserwacja ołtarza wraz obrazem (oczyszczenie wraz z odświeżeniem warsy powłokowej woskowej)	m2		
		3,00 * 4,50	m2	13,500	
				RAZEM	<b>13,500</b>