

LEGENDA MATERIÁLOV

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

TEPELNÁ IZOLÁCIA - NOBASIL FKD, hr.15mm

POZNÁMKA:
- OBJEKT JE ZATEPLENÝ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM, HRÚBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE JE 15mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLU JE EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr. 80mm

D OK - OKNO I VÝKAZ OKIEN A DVERÍ, FARBA BIELA

Z - OCHRANNÁ OCEĽOVÁ MRIEŽA I VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV)

K - KLAMPIARSKE PRVKY I VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV)

SK - OPRAVA ZIMNEJ ZÁHRADY - OČISTENIE + NÁTER OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE A VÝMENA ZASKLENIE JEDNODUCHÉ SKLO + Z HORNEJ STRANY „JEDNODUCHÉ SKLO S DRÔTENOU MRIEŽKOU, RESP. INÉ BEZPEČNOSTNÉ ZASKLENIE)

- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ, VLASTNOSTÍ A POSTUPOV JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.
- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY AKO AJ VYJADRENIA VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA, TVORIA NEDELITEĽNÚ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

1. Rekuperačná jednotka AIR 70
max. výkon 70 m3/h
5 výkonostných stupňov: 15 - 25 - 44 - 55 - 70 m3/h
príkon ventilátorov: do 0,25 W/m3/h
príkon s protimrazovou ochranou 200W
rozmery stredného otvoru: Ø260 mm v spáde 2-4% do exteriéru, alebo Ø280 mm bez spádu
doporučené umiestnenie na výške 440-1000 mm od podlahy
elektrické napojenie: 230V plug-and-play

PVB = 100,00 (relatívna výška) - výška existujúcej podlahy na 1.NP
±0,000 = 100,00 (relatívna výška)

AUTOR NÁVRHU: ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	HLAVNÝ PROJEKTANT: ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	PARÉ	PROINSTAV ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53
	ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ		
	PROJEKTANT: ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ		
	INVESTOR: MESTO ZLATÉ MORAVCE		
MESTO STAVBY: ZLATÉ MORAVCE, UL. 1. MÁJA 2		ČÍSLO VÝKRESU: V-2	ČÍSLO ZÁKAZKY: / DÁTUM: 12/2015
NÁZOV ZÁKAZKY: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE			ČASŤ: ARCH. / FORMÁT: 8x A4
STAV. OBJEKT: MESTSKÝ ÚRAD			MERKA: 1:50 / STUPEŇ: PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAV. ÚPRAV
NÁZOV VÝKRESU: PODORYS 1.NP - VETRANIE			DRUH: 00

PROINSTAV , TOVÁRENSKÁ 53 , 953 41 ZLATÉ MORAVCE TEL , FAX : +37 / 644 33 71 (72) PROINSTAV@VOIP.SK