

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ (ČELNÝ)



POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ (BOČNÝ)



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ (ZADNÝ)



POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ (BOČNÝ)

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

B1 - DEMONTÁŽ PÔVODNEJ DREVENEJ (OCEĽOVEJ) OKENNEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE VONKAJŠIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU A VRÁTANE OCHRANNÝCH OCEĽOVÝCH MREŽÍ A EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZÍ

B2 - DEMONTÁŽ VONKAJŠEJ DREVENEJ DVERNEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE (DREVENEJ) OCEĽOVEJ ZÁRUBNE

B3 - ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY BALKÓNOVEJ DOSKY VRÁTANE OPLECHOVANIA, OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE PONECHAŤ, VYBRÚSIŤ, NATRIEŤ ZÁKLADNOU FARBOU A 2x SYNTETICKOU FARBOU ODOLNOU VOČI ATMOSFERICKÝM VPLYVOM, FARBU URČÍ INVESTOR (BALKÓNOVÚ DOSKU JE NUTNÉ OD SPODU OPRAVIŤ-VYSPRAVIŤ)

B4 - KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ ODVODŇOVACÍCH DAŽĎOVÝCH ZVODOV, ŽLABOV, HÁKOV, KOTLÍKOV, KOLIEN A OBJÍMOK A KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA NA CELOM OBJEKTE (STRECHA, MARKÍZA, ODVETRANIA KANALIZÁCIE,..)

B5 - ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ PÁLENEJ STREŠNEJ KRYTINY AJ S CELÝM PÔVODNÝM LATOVANÍM POD ŠKRIDLOU

B6 - ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH VODOROVNÝCH AJ ZVISLÝCH ROZVODOV BLESKOZVODU NA CELOM OBJEKTE

B7 - OSEKAŤ PRÍPADNÉ MIESTA NESÚDRŽNEJ EXTERIÉROVEJ OMIETKY-BRIZOLITU (RESP. OBKLADU) NA FASÁDE, SOKLI A KOMÍNOCH AŽ PO NOSNÚ ČASŤ A PO OBLASŤ SÚDRŽNEJ OMIETKY (NÁSLEDNÉ VYROVNANIE NEROVNOSTÍ NAD 1 CM VÁPENNO-CEMENTOVOU OMIETKOU)

B8 - PÔVODNÉ OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE RAMPY PRI VSTUPE PONECHAŤ, LEN VYBRÚSIŤ A NATRIEŤ ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2x SYNTETICKÝM NÁTEROM – FARBU URČÍ INVESTOR

B9 - OPRAVA SKLENÍKU:
1.) PÔVODNÚ NOSNÚ OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU SKLENÍKA PONECHAŤ, LEN VYBRÚSIŤ A NATRIEŤ ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2x SYNTETICKÝM NÁTEROM – FARBU URČÍ INVESTOR
2.) VÝMENA POŠKODENÝCH (ROZBITÝCH) SKLENÝCH SEGMENTOV ZA NOVÉ ZASKLENIE.
3.) BETÓNOVÝ PODSTAVEC (SOKEL) – OSEKAŤ NESÚDRŽNÉ ČASTI, VYSPRAVIŤ, ZATEPLIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR. 20MM, ZASIEŤKOVAŤ A OMIETNUŤ.

B10 - PÔVODNÉ PLECHOVÉ DVIERKA SKRINKY NA FASÁDE JE NUTNÉ VYBRÚSIŤ A NATRIEŤ ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2x SYNTETICKÝM NÁTEROM ODOLNÝM VOČI ATMOSFERICKÝM VPLYVOM – FARBU URČÍ INVESTOR, BETÓNOVÉ ČASTI – OSEKAŤ NESÚDRŽNÉ ČASTI, VYSPRAVIŤ, ZATEPLIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR. 20MM, ZASIEŤKOVAŤ A OMIETNUŤ.

POZNÁMKA

PÔVODNÝ MRAMOROVÝ OBKLAD OKOLO VSTUPU ZOSTANE ZACHOVANÝ BEZ STAVEBNEJ ÚPRAVY! JE NUTNÉ IBA JEHO VYČISTENIE, NAPR. TLAKOVOU VODOU.
Z FASÁDY BUDE ODSTRÁNENÝCH PRIBLIŽNE 15% AŽ 20% CELKOVEJ PLOCHY NESÚDRŽNÉHO BRIZOLITU! A PRIBLIŽNE ROVNAKÉ MNOŽSTVO FASÁDY BUDE MUSIEŤ BYŤ VYROVNANÉ

PVB = 100,00 (relatívna výška) - výška existujúcej podlahy na 1.NP
±0,000 = 100,00 (relatívna výška)

AUTOR NÁVRHU: ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	PROJEKTANT: ING. DUŠAN ONDREJKA ml.	PARÉ	PROSTAV ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53
	ZODP. PROJEKTANT: ING. DUŠAN ONDREJKA ml.		
	GENER. PROJEKTANT: ING. DUŠAN ONDREJKA ml.		
	INVESTOR: MESTO ZLATÉ MORAVCE		
MIESTO STAVBY: ZLATÉ MORAVCE, UL. 1. MÁJA 2		ČÍSLO VÝKRESU: B1	ČÍSLO ZÁKAZKY: 12/2015 · DÁTUM:
NÁZOV ZÁKAZKY: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU ZLATÉ MORAVCE			ČASŤ: ARCH. · FORMÁT: 6x A4
STAV. OBJEKT: MESTSKÝ ÚRAD			MIERKA: 1:100 · STUPEŇ PD: PROJEKT PRE OHLÁSENIE STAV. ÚPRAV
NÁZOV VÝKRESU: POHĽADY - EXISTUJÚCI STAV + BÚRACIE PRÁCE			ZMENA: 00

PROSTAV , TOVÁRENSKÁ 53 , 953 01 ZLATÉ MORAVCE · TEL./FAX: 037 / 643 33 71 (72) · PROSTAV@VOSN.SK