

# VÝKAZ - VÝMER



Stavba : **Električková trať - Vajnorská radiála. Zastávka ČESKÁ.**  
 Objekt : **Elektroinštalácia a ochranné opatrenia v zóne TV.**

P.č.	KCN	Kód Položky	Popis Položky	MJ	Počet	MC	Cena
			<b>Materiál</b>				
1	Mat		CYKY-J 3x2,5	m	60,00		0,00
2	Mat		CYKY-J 4x10	m	30,00		0,00
3	Mat		chránička FX-KVR D40/50	m	90,00		0,00
4	Mat		Rozvádzač elektromerový pilierový Hasma RE-DPB	ks	1,00		0,00
5	Mat		Rozvádzač zastávkový pilierový RZ-1	ks	1,00		0,00
6	Mat		Optická chránička - mikrotrubička HDPE 14/10	m	35,00		0,00
7	Mat		Káblová šachta Rewan 660x660x1000 mm	ks	2,00		0,00
8	Mat		Veko káblovej šachty liatinové pojazďované D400, 600x600 mm	ks	2,00		0,00
9	Mat		Stĺpik IT/OZN	ks	1,00		0,00
10	Mat		Základový rošt stĺpika IT/OZN	ks	1,00		0,00
11	Mat		Informačná tabuľa Axentia 8/4 riadková LED RGB	ks	1,00		0,00
12	Mat		Prierezka Hakel HL120	ks	2,00		0,00
13	Mat		Koľajová skrinka malá KSM	ks	2,00		0,00
14	Mat		Kábel CHBU 1x50	m	14,00		0,00
15	Mat		Vodivé prepajky vodičom ALMgSi D10	m	10,00		0,00
16	Mat		Pripojovacie svorky SP1	ks	6,00		0,00
17	Mat		Káblové oko Cu 50x8	ks	4,00		0,00
18	Mat		Vodič CYA 1x25	m	20,00		0,00
19	Mat		Káblové oko Cu 25x8	ks	60,00		0,00
20	Mat		Nožová poistka PN00 40A/gG	ks	1,00		0,00
21	Mat		Chránička FX-KVS D100	m	18,00		0,00
	>						
			spolu				0,00
22			podružný materiál	%	3,00		0,00
23			doprava	%	5,00		0,00
			<b>Materiál spolu</b>				<b>0,00</b>
			<b>Montážne práce</b>				
24	Mont		Výkop štartovacej a očakávacej jamy 2,5x1,0x1,3 m	ks	1,50		0,00
25	Mont		Výkop ryhy 0,3x0,5	m	30,00		0,00
26	Mont		Zarezanie betónu hrúbky do 10 cm	m	66,00		0,00
27	Mont		Zarezanie asfaltu hrúbky do 5 cm	m	15,00		0,00
28	Mont		Búranie asfaltu hrúbky do 5 cm	m <sup>2</sup>	66,00		0,00
29	Mont		Búranie betónu hrúbky do 10 cm	m <sup>2</sup>	12,50		0,00
30	Mont		Uloženie kábla do výkopu vrátane zriadenia pieskového lôžka	m	90,00		0,00
31	Mont		Vtiahnutie kábla do chráničky	m	90,00		0,00
32	Mont		Ukončenie kábla do prierezu 16 mm <sup>2</sup> vrátane zapojenia	ks	22,00		0,00
33	Mont		Demontáž existujúceho ACL	ks	1,00		0,00
34	Mont		Osadenie a montáž RE-DPB	ks	1,00		0,00
35	Mont		Spätný zásyp ryhy	m	30,00		0,00
36	Mont		Výkop základu IT/OZN 90x90x100 cm	ks	1,00		0,00
37	Mont		Výkop základu ACL 50x50x50 cm	ks	1,00		0,00
38	Mont		Zriadenie základu IT/OZN	ks	1,00		0,00
39	Mont		Zriadenie základu ACL	ks	1,00		0,00
40	Mont		Montáž ACL	ks	1,00		0,00
41	Mont		Montáž IT	ks	1,00		0,00
42	Mont		Montáž prierezky HL120	ks	2,00		0,00
43	Mont		Montáž KSM ku koľaji šróbovaným spojom	ks	2,00		0,00
44	Mont		Ukončenie kábla do prierezu 50 mm <sup>2</sup> vrátane zapojenia	ks	70,00		0,00
45	Mont		Výkop a zriadenie základu RZ-1- zemná časť	ks	1,00		0,00
46	Mont		Osadenie a montáž rozvádzača RZ-1	ks	1,00		0,00
47	Mont		Zriadenie pripojovacieho bodu - svorky na mobiliári zastávky	ks	70,00		0,00
48	Mont		Pretlak pod existujúcou komunikáciou vrátane vtiahnutia chráničky 2xFX-KVS D100	m	18,00		0,00
49	Mont		Demontáž Označníka	ks	1,00		0,00
50	Mont		Betónovanie ryhy do hrúbky 15 cm	m <sup>2</sup>	12,50		0,00
51	Mont		Asfaltovanie	m <sup>2</sup>	66,00		0,00
52	Mont		Odvoz a likvidácia asfaltu	t	3,70		0,00
53	Mont		Odvoz a likvidácia betónu	t	3,50		0,00
54	Mont		Odvoz a likvidácia výkopku - zeminy	t	2,50		0,00
	>						
			spolu				0,00
55			zariadenie staveniska	%	3,25		0,00
			<b>Montážne práce spolu</b>				<b>0,00</b>
			<b>HZS a revízia</b>				
			Výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	8,00		0,00
			Východisková revízia	hod	8,00		0,00
			Úradná skúška	ks	1,00		0,00
			Geodetické zameranie	ks	1,00		0,00
	>						
			<b>HZS a revízia spolu</b>				<b>0,00</b>

Cena za dielo bez DPH

0,00

DPH 20 %

0

Cena za dielo s DPH

0,00