

	DPB klientské centrum výkaz		
	ELEKTROINŠTALÁCIA		
p.č.	popis	m.j.	mn.
1	Rozvážač r11 oceloplech 500x1800 mm, 42 vývodov, DALI ZDROJ PREP. OCHR	ks	1
2	rozdávča R13 oceloplech 600x900, 12 vývodov rez. Prep ochr	ks	1
3	EL1 MAWERICK2-LED-2950-4K, IP40, 20W, 2090lm, 4000K,	ks	55
4	EL3 MAWERICK2-LED-2950-4K-DIM DALI, IP40, 20W, 2090lm, 4000K, DALI stmievanie	ks	16
5	EL4 MAWERICK2-LED-5900-4K, IP40, 39W, 4180lm, 4000K	ks	5
6	EL6 MAWERICK2-LED-5900-4K-DIM DALI, IP40, 39W, 4180lm, 4000K, DALI stmievanie	ks	23
7	EL7 LED SVIETIDLO 40W/230V, STROPNÉ IP20	ks	1
8	EL8 LED REFLEKTOR 10W/230V, NÁSTENNÉ , IP54	ks	1
9	KÁBEL CHKH-R-O 2x1,5	m	190
10	KÁBEL CHKH-R-O 3x1,5	m	55
11	KÁBEL CHKH-R-J 3x1,5	m	540
12	KÁBEL CHKH-R-J 3x2,5	m	480
13	KÁBEL CHKH-R-J 3x4	m	96
14	VODIČ CHKH-R-J 1x6	m	66
15	VODIČ CHKH-R-J 1x16	m	70
16	vodič FeZn d8mm	m	15
17	vypínač 1, na povrch 10A/230V	ks	6
18	prepínač 5, na povrch 10A/230V	ks	5
19	prepínač 6, na povrch 10A/230V	ks	2
20	prepínač 7, na povrch 10A/230V	ks	1
21	VYPÍNAČ 25A/230V, 2-PÓL IP43	ks	6
22	SPÍNAČ SO SNIM POHYBU IP20	ks	5
23	SPÍNAČ SO SNIM POHYBU IP43	ks	1
24	DALI ovládač 4-tlač.	ks	4
25	ZASUVKOVÁ LIŠTA RACK 19", 8x zás. 16A/230v, vyp, prepäť ochr, filter	ks	34
26	zásuvka 16A/230V do parapet žľabu	ks	4
27	dvozásuvka nástenná 16a/230V	ks	48
28	krabica odbočná na povrch do 4x3x 2.5mm2	ks	54
29	kanál parapetný kopos 110x68 bezhalogénový ks=2m	ks=2m	17
30	spojka pre kanál	ks	2
31	koncovka pre kanál	ks	40
32	úprava veka kanála pre zásuvkovú lištu	ks	34
33	svork. Krabica do kanála pre pripojzás. Lišty	ks	34
34	ukončenie kábla do 3x4	ks	75
35	ukončenie DALI káblov s doplnením značenia koncov	ks	86
36	ukončenie a svorka pre vodič Cu6	ks	130
37	ukončenie a svorka pre vodič Cu16	ks	10
38	ukončenie a svorka pre vodič FeZn d8	ks	10
39	pripojenie na jestv uzemnenie	ks	2
40	úprava jestvujúcich prívodov a ukončenie do rozvádzačov	ks	2
41	káblová lišta bezhalogénová 20x20mm	m	120
42	káblová lišta bewzhalogénová 40x20mm	m	92
43	káblový žľab bezhalogénový 40x50mm	m	42

44	káblový žľab bezhalogénový 40x100mm	m	30
45	káblový žľab bezhalogénový 40x150mm	m	24
46	programovanie systému DALI	hod	8
47			
48			
49	demontáže	hod	60
50	likvidácia elektroodpadu	tona	0,2
51	úprava ník pre rozvádzače	hod	24
52	pomocné práce	hod	36
53	východzia revízia	hod	20
54	poučenie užívateľov	hod	6
55	uvedenie do prevádzky	hod	8
56	preberací konanie	hod	10