



- POZNÁMKA:**
- POKUD JSOU V DOKUMENTACI UVEDENY KONKRÉTNÍ FIRMY, NEBO VÝROBKY TAK JE LZE ZAMĚNIT ZA FIRMY, NEBO VÝROBKY S ROVNOCENNÝM ŘEŠENÍM.
 - SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA, ODSTAVEC 8 OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ
 - POUŽITÝ MATERIÁL: S235JR, S355J2
 - DUTÉ PROFILY UZAVŘÍT PLECHEM P4
 - PROFILY OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU (*) JSOU Z MATERIÁLU S355J2
 - NESLOUŽÍ PRO VÝROBU, NUTNO ZPRACOVAT DALŠÍ STUPEŇ DOKUMENTACE, REALIZAČNÍ.
 - VŠECHNY ŠROUBY MINIMÁLNĚ TŘÍDY 8.8, KOTVY 5.8 A 8.8
 - PODLITÍ PATNÍCH PLECHŮ MINIMÁLNĚ O PEVNOSTI ZÁKLADŮ
 - SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV STÁVAJÍCÍ KCE ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ
 - PROFILY UPE DLE DIN 1026–2
 - POSTUP OSAZOVÁNÍ VŠECH KOTEV PROVÁDĚT PODLE PODMÍNEK MANUÁLU, STANDARDU FIRMY
 - ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ: SLOUPKY TRØ44,5x5
HORNÍ MADLO TRØ44,5x2,9
DOLNÍ MADLO TRØ32x2
OKOPOVÝ PLECH PLO100x6

TŘÍDA PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1090–2 EXC 2

VÝKAZ MATERIÁLU Č.HP4–4–102549

±0 ≅ 525,600 m n.m.

DO KONTROVACÍ JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.					
a)					
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	TOMÁŠ FALTÝNEK				
PROJEKTANT	ING. MARTIN BLAŽÍK				
SCHVÁLIL	ING. ROMAN LISNÍK			HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK a.s.	
KONTRÓLOVAL	ING. ROMAN LISNÍK				
INVESTOR	AL INVEST BRDLIČNÁ, a.s.	DATUM			05/2025
MÍSTO STAVBY	AL INVEST BRDLIČNÁ	ÚČEL ZADÁNÍ			
		STAVBY			
STAVBA	ALFAGEN	Č. ZAK.			11542-003-003
	ETAPA 2.	ARCHIVNÍ ČÍSLO			
SO 02 HALA TAO		HP4-1-101217			
VESTAVKY		LISTŮ	1		
OCELOVÉ KONSTRUKCE		POČET A4	8		
V7 ÚROVEŇ +10,600 M		MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č.		
		1 : 50	15		