

Opis/technická špecifikácia

Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy geometrickej polohy koľají podbíjaním otvoreného koľajového zvršku, odstránenie miestnych porúch v geometrickej polohe koľají za účelom zabezpečenia bezpečnosti, prevádzkovej rýchlosti električiek, technického stavu koľajového zvršku na Račianskej radiále. Práce sú vyžadované vzhľadom na porušenie geometrickej polohy koľaje na Račianskej radiále.

Úprava geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím automatickou strojovou podbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají. Dodávateľ zabezpečí úpravu polohy koľajových pásov otvoreného koľajového zvršku tvoreného zo žliabkových koľajníc tvaru NT1, NT3, ako aj hlavových koľajníc typu 49 E1 upevnených na drevených, resp. betónových podvaloch s rozchodom 1000 mm. Práce vykonávané na základe technickej projektovej dokumentácie a pokynov objednávateľa s doložením výstupného protokolu s grafickým výstupom podbíjacieho stroja definujúcim aktuálnu polohu na konkrétnom mieste upravovanej trate pre jednotlivé podbitia s dodržaním platných predpisov pre výslednú geometrickej polohu koľaje s toleranciou do 3 mm pre vzájomnú polohu koľajnicových pásov.

Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady prepravu zariadení na pracovisko v rámci siete električkových tratí, odvoz zariadenia, kontrolu ako aj dodržiavanie bezpečnosti pri práci. Práce budú vykonávané podľa pokynov objednávateľa, a to , prioritne počas víkendovej výluky električkovej dopravy (predpokladaný termín 5.-6.7.2025). V prípade, že práce nebudú ukončené, je možné pokračovať podľa potreby v nasledujúcich dňoch v čase nočných výluk v dĺžke trvania cca 4 hod.

V celkovom maximálnom objeme vykonaných prác 7900 m na jedno podbitie.

	Názov položky	Predpokladaný objem /bm, ks/
1.	Úprava geometrickej polohy jednokoľajne - bez prevozu do depa (Krasňany, Jurajov dvor). Práce v dennej výluke el. dopravy.	7900 m
2.	Preprava podbíjacieho stroja do depa (Krasňany, Jurajov dvor), vrátane naloženia a zloženia	1