

PRZEDMIAR ROBÓT

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów w roku 2025						
Lp.	Zakres realizacyjny	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Koszt netto	Koszt brutto
1.	Remont dróg o nawierzchni kamiennej					
1.1	naprawa nawierzchni tłuczniowej	m2	50			
1.2	ścinanie poboczy	mb	1000			
1.3	uzupełnianie poboczy materiałem kamiennym lub korą asfaltową	mb	2000			
RAZEM						
2.	Praca sprzętu					
2.1	koparko – ładowarka	m/g	120			
2.2	samochód samowyładowczy 6-12 t,	m/g	70			
2.3	walec drogowy wibracyjny o masie min. 4 t,	m/g	10			
RAZEM						
3.	Dostawa materiałów kamiennych					
3.1	tłuczeń drogowy płukany drobny o frakcji 10-31 mm,	t	800			
3.2	tłuczeń drogowy gruby o frakcji 30-61 mm,	t	50			
RAZEM						
4.	Konserwacja rowów, przepustów i skarp					
4.1	odtworzenie oraz czyszczenie rowów z namotu, profilowanie skarp rowów wraz z wywozem urobku	mb	500			
4.2	czyszczenie ręczne rowów umocnionych korytkami wraz z wywozem urobku	mb	50			
4.3	czyszczenie odwodnienia liniowego (korytko z kraty stalowej) wraz z wywozem urobku	mb	24			
4.4	umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10	m2	10			
4.5	umocnienie skarp płytami betonowymi typu Jomb 100 x 75 x 12,5	m2	10			
RAZEM						
5.	Remont – wymiana przepustów rurowych wraz z robotami towarzyszącymi					
5.1	o średnicach 300-400 mm	mb	3			
5.2	o średnicach 500-600 mm	mb	3			
RAZEM						
6.	Wbudowanie korytek,					
6.1	wbudowanie korytek skrzynkowych 30x40x50	mb	50			
6.2	wbudowanie korytek kolejowych 50x50x50	mb	20			
RAZEM						
7.	Wykonanie krat najazdowych					
7.1	montaż krat najazdowych na istniejących korytkach	mb	6			
7.2	montaż elementów wygłuszających (np. taśma gumowo-bitumiczna) na korytkach pod kratą stalową	mb	24			
RAZEM						
8	Usunięcie zapadlisk					
8.1	przełożenie istniejącej nawierzchni chodników i placu (zapadliska i nierówności) - materiał z rozbiórki do zabudowy	m2	30			
8.2	przełożenie istniejącej nawierzchni chodników i placu (zapadliska i nierówności) - wraz z uzupełnieniem brakującej kostki	m2	10			
RAZEM						
9	Naprawy masą asfaltową					
9.1	wbudowanie masy bitumicznej na zimno	t	1			
RAZEM						
10.	Dostawa materiałów budowlanych					
10.1	korytka skrzynkowe 30x40x50	szt.	100			
10.2	korytka kolejowe 50x50x50	szt.	50			
10.3	płyty ażurowe zbrojone typu Jomb 100x75x12,5	szt.	50			
10.4	płyty ażurowe 60x40x10	szt.	50			
10.5	Rury PCV Ø 400	mb	6			
10.6	Rury PCV Ø 500	mb	6			
10.7	masa bitumiczna na zimno	t	1			
RAZEM						
OGÓŁEM						