



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ	
ČP	POPIS BÚRACÍCH PRÁČ
<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
01	BÚRANIE NOSNÉHO MURIVA
02	BÚRANIE NENOSNÝCH STIEN (PRIEČOK)
03	ODSTRÁNENIE FASÁDY - ZASKLENIE, PLNÉ PANEĽY (ŠPECIÁLNE ODSTRÁNENIE A NÁSLEDNÉ SPRACOVANIE AZBESTU), PROFILY STĽPIKOV, PRIEČNIKOV
04	ODSTRÁNENIE INTERIÉROVÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNE
05	ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH OCELOVÝCH OKIEN, ALEBO DVERÍ VRÁTANE PARAPETOV (VONK. A VNÚT.)
06	ODSTRÁNENIE STROPNÉHO TRÁPÉZOVÉHO PLECHU
07	BÚRANIE ZÁKLADOVEJ DOSKY
08	ODSTRÁNENIE PODLAHY V CELEJ HRÚBK
09	BÚRANIE STROPNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
10	ODSTRÁNENIE OCELOVEJ KONŠTRUKCIE STROPU (STĽPY, PRIEVLAKY, NOSNÍKY)
11	ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO VYKONZOLOVANIA (SPOLU S POVRCHOVÝMI KRYTINAMI) NAD VSTUPNÝMI DVERAMI SPOLU S OCELOVÝMI PODPERNÝMI STĽPMI
12	ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ZVISLÝCH NOSNÝCH OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
13	BÚRANIE ŽB SCHODÍSK
14	ODSTRÁNENIE ZARIADOVACÍCH PREDMETOV (ZTI)
15	ODSTRÁNENIE PODHLADOV
16	ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ HYDROIZOLÁCIE STRECHY (ASF. PÁSY); ODSTRÁNENIE PÔVODNEJ STREŠNEJ KRYTINY, VRÁTANE PODKLADNÝCH VRSTVIEV
17	BÚRANIE ČASTI ZÁKLADOVEJ PÁSKY - ZHORA 150mm PRE VYBETÓNOVANIE NOVEJ ŽB DOSKY NAD EXIST. ZÁKLADOM; BÚRANIE ČASTI ZÁKLADOVÉHO PÁSU - ZHORA 150mm PRE VYBETÓNOVANIE NOVEJ ŽB DOSKY NAD EXIST. ZÁKLADOM
18	BÚRANIE ŽB VENCA

POZNÁMKY BÚRACIE PRÁČE:

PROJEKT REKONŠTRUKCIE NEMOŽE POSTIHŇÚT VŠETKY SKUTOČNOSTI, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ STAVBY A MÔŽU MAŤ DOPAD NA PROJEKTOVÉ RIŠENIE. PROJEKT BOL VYPRACOVANÝ PRED ODHALENÍM KONŠTRUKCIÍ. JESTV. STAV BOL OPTIMALIZOVANÝ PRE SPRACOVANIE PD A MÔŽE SA STAŤ, ŽE NÁVRH BUDE KOLIDOVAT S NIEKTORÝMI KONCOVÝMI PRVKAMI A ROZVODMI. PRI ODKRÝVANÍ JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ STAVBY SA MÔŽE OBJAVIŤ NESÚLAD PROJEKTU A SKUTOČNÉHO STAVU, TAKÝTO NESÚLAD TREBA OHĽASIŤ A RIŠIŤ S PROJEKTANTOM

- ZBÚRANIE OBJEKTU BUDE REALIZOVANÉ ODBORNOU FIRMOU. BÚRANIE SA MUSÍ VYKONAŤ V SÚĽADE S OSOBNÝMI PREDPISMI Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI, HYGIENY PRÁČE A OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- PRED ZAČATÍM BÚRACÍCH PRÁČ JE POTREBNÉ ABY SA Z FASÁDY SO 101 ODSTRÁNIL ETERNIT. TÚTO LIKVIDÁCIU MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA CERTIFIKOVANÁ FIRMA.
- BÚRANIE SI VYŽADUJE ODVOZ ODPADU. SPÔSOB LIKVIDÁCIE ODPADU VO VEĽKEJ MIERE OVPLYVNÍ AJ TRVANIE PRÁČ. BÚRACIE PRÁČE BUDU VYKONÁVANÉ RUČNE, PRÍPADNE S POUŽITÍM RÚČNÝCH NÁSTROJOV A STROJNOU TECHNIKOU.
- PRI PRÁČI JE POTREBNÉ KONTROLOVAŤ OCHRANNÉ ZÁBRADLÁ A STAV LÁTOVANÍ, ABY VPLYVOM NEKVALITNÉHO MATERIÁLU NEDOŠLO K PRACOVNÉMU ÚRAZU.
- V PRÍPADE POTREBY SA POUŽÍJE PRENOSNÉ KOVOVÉ LEŠENIE.
- PO ODSTRÁNENÍ STROPNEJ KONŠTRUKCIE SA POMOCOU STROJNÝCH MECHANIZMOV ZBÚRAJÚ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE PRÍZEMIA, BETÓNOVÉ ČASTI PODLÁH A PODKLADNÁ DOSKA. VYBÚRANÁ SÚ SA BUDE TRIEĐIŤ NA POZEMKU A PRIEBEŽNE ODVÁŽAŤ NA SKLADKU ODPADOV A RECYKLOVAŤ.
- VYBÚRANÝ MATERIÁL BUDE USKLADNENÝ NA PROVIZÓRNEJ SKLADKE NA POZEMKU TAK, ABY NEPREKÁŽAL PRI MANIPULÁCIÍ TECHNIKY A NEZASAHOVAL DO SUSEDNÝCH POZEMKOV.

SO 101 : ±0,000= +158,450 m n.m.

NÁZOV PROJEKTU

KULTÚRNE STREDISKO A KNIŽNICA
ŽARNOVICKÁ - RAČA

Miesto stavby

Žarnovická 9582/7, 831 06 Bratislava
hlavný stavebný objekt parcela č. : 513/19
inžinierske siete parcely č. 513/5, 513/20, 513/21

Stavebník

Mestská časť Bratislava - Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

Generálny projektant

young.s architekti s.r.o.
Béžová 3940/8
851 07 Bratislava - Petržalka

Autori projektu

Ing. arch. Jozef Bárta, PhD.
Ing. arch. Tomáš Medien
Ing. arch. Michaela Perejádová

SPRACOVATEĽ PROFESIE

miestor s.r.o.
Račianska ulica 78
831 08 Bratislava - mestská časť Nové mesto

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Ján Majerník

KONTROLOVAL

Ing. Ján Majerník

VYPRACOVAL

Ing. Lukáš Friedel

Stavebný objekt

SO 101

Mierka

1:50

Etapa

I. ETAPA

Formát

6 x A4

Časť PD

E - 1.1.1.2 - ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ

Rožmer

1260x297

OBSAH VÝKRESU

POHĽAD SEVEROZÁPADNÝ - BÚRACIE PRÁČE

Dátum

04/2025

Číslo projektu

Kód projektu

Stupeň PD

Kód profesie

Stavebný objekt

Číslo výkresu

Revízia

Paré

031

KCR

RP

E.1.1.1.5

SO 101

E.1.1.1.5_BP11 00