


				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Stavba <h2 style="text-align: center;">Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov</h2>			Valbek  Prodex Valbek&Prodex, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice	
Hlavný inžinier projektu <i>Luteránová</i> Ing. Jana Luteránová	Zodpovedný projektant PS/SO <i>Petrušanský</i> Ing. Pavol Petrušanský	Navrhol, vypracoval <i>Lul</i> Ing. Matej Luterán	Kontroloval <i>Luteránová</i> Ing. Jana Luteránová	
Počet listov <div style="text-align: right;">A4</div>	Mierka <div style="text-align: center;">-</div>	Stupeň PD <div style="text-align: right;">projekt</div>	Dátum <div style="text-align: right;">22.8.2021</div>	
Objekt / súbor <h2 style="text-align: center;">MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č. 8A (pri SOŠ)</h2>			Číslo zákazky zhotoviteľa <div style="text-align: right;">21KE23001</div>	
			Etapa / UČS <div style="text-align: right;">-</div>	
			Časť dokumentácie <div style="text-align: right;">-</div>	
Názov prílohy <div style="text-align: center;">Výkaz výmer</div>			Číslo prílohy <div style="text-align: right;">5</div>	

VÝKAZ VÝMR

Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov

Objekt: MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č. 8A (pri SOŠ)

Objednávateľ: mesto Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Košice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	--

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	221	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	
2	404	404410000535P	Výstražná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s výstražnými blikáčmi, Zn lisovaná, rozmerov 1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	
3	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,004	
4	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,056	

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

5	920	210204202.S	Elektrovýstroj stožiaru 2 okruhy	ks	2,000	
6		ERS000005902P	Rozvodnica poistková EKM-2072-2D2-4X35-I pre verejné osvetlenie	ks	2,000	
7		EPO000000010	Poistka patrónová DII DZ E27 2312103 6A 500V gF rýchla	ks	4,000	
8	921	210411066.SP	Montáž snímača prítomnosti na stožiar	ks	2,000	
9	404	404610002000.S	Snímač prítomnosti	ks	2,000	
10	921	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	
11	341	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	10,300	
12	920	210950201.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	10,000	
13	920	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	2,000	

Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

36-M

14	936	360190012.SP	Montáž riadiacej jednotky na stožiar - rozvádzač do rozmerov 600mm x 600mm	ks	2,000	
15	357	357120022100.SP	Riadiaca jednotka so snímačom prítomnosti vrátane káblových prepojení na značku a snímač prítomnosti	ks	2,000	

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

16	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - komplexne vyskúšanie, meranie osvetlenia a vyhotovenie protokolu o meraní osvetlenia	hod	16,000	
17	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykonanie revízie. Vyhotovenie revíznej správy	hod	16,000	
18	HZS		Dočasné dopravné značenie - 2 sety	hod	12,000	

Technická dokumentácia

19			Technická dokumentácia	ks	1,000	
20			Zameranie pozície GPS stožiarov a spracovanie pozičnej mapy	ks	2,000	