



**Věc:** „ALFAGEN – DEMOLICE STARÉ FOLIÁRNY“  
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:**

prosíme o popis způsobu demontáže jednotlivých strojů a zařízení, také jestli se budou opět používat, nebo jdou do šrotu

**Odpověď č. 1:**

Všechny zařízení budou demontována do šrotu. Veškerý šrot bude zlikvidován Zhotovitelem.

**Dotaz č. 2:**

prosíme o popis jak bude naloženo s odpadem z oceli

**Odpověď č. 2:**

Odpad z oceli bude zlikvidován Zhotovitelem.

**Dotaz č. 3:**

TZ je napsáno, že se ve stavbách vyskytují odpady z folií a asfaltových pásů. V rozpočtu ale chybí položka na odvoz těchto odpadů a poplatek za skládku

**Odpověď č. 3:**

Jedná se o střešní krytinu (jak je uvedeno v TZ), která je součástí celé demolice objektu.

**Dotaz č. 4:**

v rozpočtu je níže uvedená položka:

38	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7 056,684		0,00
----	---	-----------	---	---	-----------	--	------

prosíme rozdělit poplatek dle skutečnosti, kdy:

beton = 5.899,722t

cihla = 460,16t

**Odpověď č. 4:**

Položku nepotřebujeme rozdělovat, je stanovena na celou stavbu. Jednotkovou cenu si můžete vypočítat dle druhu odpadu.

**Dotaz č. 5:**

prosíme o vysvětlení k čemu jsou v rozpočtu tyto položky, když se 100% bouraných sutí odváží na skládku?

30	K	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	3 748,500		0,00
31	K	997006007	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového	t	91,840		0,00

**Odpověď č. 5:**



Z naší zkušenosti se musí velké kusy železobetonu před uložením na skládku předrtit a taky roztřídit beton a ocelovou výztuž. Z tohoto důvodu tam jsou uvedené položky.

#### Dopřesnění zadavatele č.1

Zadavatel upřesňuje, že zařízení Tiskový stroj BHS, Paketovací lis (1.NP), výroba štočků, nátiskový stroj (4.NP), nůžky na folie (4.NP), lisy na víčka (4.NP) a voskovací stroj, si Zadavatel zlikviduje sám před vlastní demolicí objektu.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>.

V Břidličné dne 29.08.2025

Ing. Lucie Lukášová