

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
5	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
6	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia,wywózka.	ha		
		0.98	ha	0.980	
				RAZEM	0.980