







Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Zákazkové číslo:	1908		Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek		 Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava			
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Peter Vážan					
Navrhoľ, vypracoval:	Ing. Daniel Mizerák					
Kontroloval:	Ing. Gabriela Kotúčová					
Miesto stavby:	Kysak	Okres:	Košice-okolie		Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ	
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky				Zákazkové číslo:	1908
Stavba:	Klemensova 8				Dátum:	02/2020
	813 61 Bratislava				Stupeň - účel:	DSPRS
ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34					Počet A4	2xA4
					Časť:	Mierka:
						Súprava:
					SO/PS: SO 07 Ukoľajňovací plán	
Názov prílohy: Vykaz výmer						

Výkaz výmer

Stavba: ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34

Objekt: SO 07 - Ukoľajňovací plán

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kysak

Spracoval:

Dátum: 18.2.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	--

91251 -

Vodiče TV

91251 - Vodiče TV

1	R	91251902020010	Pripojenie izolovaného zvodu na koľajnicu, funkčný súbor 9	ks	2.00	
2	R	91251903010010	Priame ukoľajnenie stožiaru T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič, funkčný súbor 9	ks	14.00	
3	R	91251903050010	Ukoľajnenie s prierezkou T, P, 2T, BP, DS, OK -1 vodič	ks	56.00	
4	R	91251903060010	Ukoľajnenie s prierezkou T, P, 2T, BP, DS, OK-2 vodiče	ks	9.00	
5	R	91251903070010	Ukoľajnenie s prierezkou výst. dvojica 2T, 2P-1 vodič	ks	2.00	
6	R	91251906010060	Priečna koľajová spojka vrátane vŕtania koľajníc, funkčný súbor 9	ks	2.00	
7	R	91251906040030	Koľajová prúdová spojka, KS 1200-3000 vrátane vŕtania koľajníc, funkčný súbor 9	ks	2.00	
8	R	91251911040010	Aktualizácia KSU a TP podľa koľajových postupov za 100m sprevádzkovej skupiny, funkčný súbor 9	ks	2.00	
9	R	91251911060010	Spracovanie KSU a TP pre účely uvedenia do prevádzky za 100m	ks	8.00	

91255 -

Demontáž

91255 - Demontáž

10	R	91255017020010	Demontáž ukoľajnenie konštrukcií a stožiarov	ks	80.00	
----	---	----------------	--	----	-------	--

912551 -

Revízie

912551 - Revízie

11	R	91255102010010	Vystavenie protokolov spôsobilosti pre TV	hod	16.00	
12	R	91255102020010	Technická kontrola TV	hod	32.00	
13	R	91255103010010	Merania dotykových napätí pri TP	ks	16.00	
14	R	91255104040010	Vystavenie revíznej správy	hod	16.00	

Celkom