

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa drogi leśnej - część dojazdu pożarowego nr 68 w Leśnictwie Biała Wielka

PIKIETAŻ BILANS	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00 0,00	0,24	0,39						
18,00 5,58	0,15	0,63	18,00	3,56	9,15	3,56		5,58
39,00 6,55	0,49	0,11	21,00	6,81	7,78	6,81		0,97
62,00 2,28	0,29	0,30	23,00	9,08	4,81	4,81		-4,27
84,00 6,24	0,17	0,52	22,00	5,15	9,11	5,15		3,96
106,00 30,32	0,00	1,84	22,00	1,91	25,99	1,91		24,08
127,00 49,38	0,31	0,28	21,00	3,24	22,30	3,24		19,06
149,00 60,61	0,01	1,05	22,00	3,49	14,73	3,49		11,23
160,00 67,17	0,20	0,35	11,00	1,17	7,73	1,17		6,56
183,00 80,32	0,05	1,05	23,00	2,95	16,10	2,95		13,15
206,00 99,92	0,04	0,75	23,00	1,10	20,71	1,10		19,60
			22,00	1,56	16,01	1,56		14,44

228,00 114,36	0,10	0,70					
			21,00	1,74	14,25	1,74	12,51
249,00 126,88	0,07	0,65					
			23,00	1,28	16,17	1,28	14,89
272,00 141,77	0,05	0,75					
			22,00	1,12	19,11	1,12	17,99
294,00 159,76	0,06	0,98					
			21,00	3,53	13,15	3,53	9,62
315,00 169,38	0,28	0,27					
			22,00	5,97	5,87	5,87	-0,10
337,00 169,28	0,26	0,27					
			22,00	3,26	18,09	3,26	14,83
359,00 184,11	0,03	1,38					
			11,00	0,35	13,06	0,35	12,71
370,00 196,81	0,03	1,00					
			24,30	3,94	15,91	3,94	11,97
394,30 208,78	0,29	0,31					

-----  
-----  
RAZEM 61,22 270,00 56,85

Nadmiar WYKOP 208,78m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP