VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho diedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 58/1, 58/2, 57/1, 57/2, 68/1, 69/1, 77
INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 kostolná pri Dunaji 59
SO-02 Prípojka NN

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	jed.
1	ESS 213 SEA 630/3A PS 6035F4G3 VV 25A PO		Elektromer elektronický, pre priame odberateľa, hlavný istič 3x25A/3, elektromer priamy, MID/MI, DLMS/COSEM,dvojsmerný, prúdové transformátory 150/5mA, mA/5A	1	ks
2	PR40/00-100AgG	404488	Poistka, 100A, veľkosť 000, char gG, OEZ	3	ks
3	WLSS27		Kombisvorka hliník,4x240+4/120, TRACON	2	ks
4	WLSS 12		Káblová viaž Al bezvačce nerozvinutá, s=7/3/0, TRACON	2	ks
5			Zemnič pás	2	ks
	Káblové				
6	NAYY 4x25 Sbl		Kábel	20	bm
7	RT 09080 SA	8595057643727	Chránička KOPOFLEX, DN90, so zatvárovacím dôkazom a spojkou, KOPOS	10	bm
8	9080 LA	8595057633524	Rúrka, ohybná, H-3m, DN83, KOPOS	3	bm
9	KPLZSO/105/LER	019442	Ochranná platňa pre káble, žltá, 250x1000x1,8, DIETZEL-VINYLS.T	10	ks
10	E3402374		Fólia, červená s bleskom, š=330mm	10	bm
	Práce				
11			Usmernenie káblov v rozvádzači do s=200	1	ks
12			Usmernenie káblov v RVS, SR do s=200	1	ks
13			Vyvŕtanie brasy	10	bm
14			Výkopová práca. Káblové rýhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	10	bm
15			Zatiahnutie káblov do chráničiek	18	bm
16			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	10	bm
17			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	10	bm
18			Káhor rýhy	10	bm
19			Porušeného zpresa terénu	10	bm
20			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks
21			Revízna správa	1	ks