

ROZPOČET**DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o. Malacky****STAVBA:** Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77**INVESTOR:** Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59**Elektroinštalácia****Rozsah:**

- 1 Demontáž starej inštalácie
- 2 Rozvádzače
- 3 Bleskozvod a uzemnenie
- 4 Výkopové práce
- 5 Likvidácia odpadu
- 6
- 7

Celková cena :	Bez DPH	DPH	Cena
1 SO 01	44 810,32	8 962,06	53 772,38
2 SO 02	14 112,81	2 822,56	16 935,37
3 SO 03	5 927,60	1 185,52	7 113,12
4 SO 04	5 307,01	1 061,40	6 368,41
5 SO 10	21 847,48	4 369,50	26 216,97
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Celková cena za OBJEKT :	92 005,20	18 401,04	110 406,25

Poznámka:**1**

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR:

Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Prístroje										
1	KU68 -1902	8595057600195	Krabica zapustená s viečkom, hĺbka 44mm, KOPOS	22	ks	0,34	1,60	7,48	35,20	42,68
2	KP 67/2	8595057615496	Krabica prístrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, KOPOS	57	ks	0,59	0,60	33,83	34,20	68,03
3	KUL 68-45/LD2	8595568930644	Inštaláčna krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou manžetou, spojovateľná, hĺbka 45mm, KOPOS	16	ks	1,97	0,60	31,45	9,60	41,05
4	KPRL 68-70/LD	8595568925879	Inštaláčna krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojkou, hĺbka 70mm, KOPOS	43	ks	3,13	1,20	134,58	51,60	186,18
5	SKLD 2	8595568930828	Spojka krabíc, 10ks, KOPOS	4	ks	0,58	0,00	2,33	0,00	2,33
6	C2221413	1401074	Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2+4, VID	30	ks	0,37	0,50	11,10	15,00	26,10
7	VALENA LIFE	752101	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	9	ks	4,17	1,70	37,52	15,29	52,81
8	VALENA LIFE	752106	Spínač striedavý č.6, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	4	ks	5,07	1,94	20,28	7,76	28,05
9	VALENA LIFE	752108	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	8	ks	7,66	3,87	61,30	30,98	92,27
10	VALENA LIFE	752105	Spínač lustrový č.5, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	1	ks	6,26	1,94	6,26	1,94	8,20
11	VALENA LIFE	752107	Spínač krížový č.7, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	6	ks	7,84	2,18	47,03	13,10	60,14
12	VALENA LIFE	774408	Spínač kombinovaný č.5a, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	2	ks	8,71	2,40	17,42	4,80	22,22
13	VALENA LIFE	753180	Zásuvka pod omietku , 230V, VALENA LIFE, LEGRAND	52	ks	4,60	3,15	239,39	163,85	403,24
14	VALENA LIFE	753179	Zásuvka pod omietku , 230V, IP44, VALENA LIFE, LEGRAND	22	ks	12,41	3,15	273,03	69,32	342,35
15	ISOLATORS	590.GE2013	Vypínač bezpečnostný, 3P, 20A, SCAME	6	ks	33,23	6,00	199,40	36,00	235,40
16	VALENA LIFE	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	38	ks	1,14	1,05	43,43	39,90	83,33
17	VALENA LIFE	754002	Rám dvojnásobný, 4M, VALENA LIFE, LEGRAND	25	ks	2,37	1,05	59,15	26,25	85,40
18	VALENA LIFE	754003	Rám trojnásobný, 6M, VALENA LIFE, LEGRAND	4	ks	3,72	1,05	14,87	4,20	19,07
Svietidlá										
19	MARINA		Svietidlo žiarovkové, univerzálna montáž, s integrovaným snímačom pohybu, 1x60W, IP43, FULGUR	13	ks	25,61	4,52	332,93	58,70	391,63
20	SINCLAIR FL2 60, 160lm/W		Svietidlo LED, závesné / prisadené, 60W, 9 600lm, IP66, SINCLAIR	30	ks	172,85	25,00	5185,50	750,00	5935,50

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR:

Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
21	SINCLAIR TPL 45 IP66		LED svietidlo prisadené stropné priemyselné, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 45W, 6300lm, IP66, SINCLAIR	6	ks	42,86	25,00	257,16	150,00	407,16
22	SINCLAIR TPL 54 IP66		LED svietidlo prisadené stropné priemyselné, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 54W, 7560lm, IP66, SINCLAIR	2	ks	50,76	25,00	101,52	50,00	151,52
23	SINCLAIR DLTJ 24CCT		LED svietidlo prisadené/zabudované stropné, 24W, 2760lm, IP20, SINCLAIR	7	ks	25,53	25,00	178,71	175,00	353,71
24	KSC	NLKSC003SC	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h nastaviteľné prisadené stropné/nástenné, 2W, IP54, SCHRACK	9	ks	148,40	3,79	1335,57	34,08	1369,65

Káblové trasy

25	VE3512		Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35, TRACON	2	ks	4,54	10,00	9,09	20,00	29,09
26	13400274		Fólia, červená s bleskom, š=330mm	10	bm	0,72	0,20	7,20	2,00	9,20
27	KPL150/10SLER	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	15	ks	1,92	0,30	28,80	4,50	33,30
28	1416E K50	8595057616035	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	300	bm	0,26	0,69	78,25	207,90	286,15
29	1420 K50	8595057616042	Rúrka, ohybná, DN20, 50m, MONOFLEX, KOPOS	30	bm	0,29	0,80	8,85	24,00	32,85

Kabeláž

30	CYKY O3x1,5	32452	Kábel, PRYSMIAN	120	bm	0,97	1,00	116,64	120,00	236,64
	CYKY O4x1,5	DP440001504OCB N	Kábel, NKT	100	bm	0,81	1,00	81,20	100,00	181,20
31	CYKY J3x1,5	32373	Kábel, NKT	500	bm	0,82	1,00	408,00	500,00	908,00
32	CYKY J3x2,5	32358	Kábel, NKT	600	bm	1,26	1,00	756,00	600,00	1356,00
33	CYKY J3x4	32382	Kábel, NKT	15	bm	2,28	1,20	34,20	18,00	52,20
	CYKY J3x6	32545	Kábel, PRYSMIAN	10	bm	2,81	1,20	28,07	12,00	40,07
34	CYKY J5x1,5	32379	Kábel, PRYSMIAN	50	bm	1,33	1,10	66,60	55,00	121,60
35	CYKY J5x2,5	32377	Kábel, PRYSMIAN	25	bm	2,28	1,10	57,00	27,50	84,50
36	H07RN-F 2X1,5		Kábel, PRYSMIAN	10	bm	1,30	0,60	13,00	6,00	19,00
37	H07RN-F 3X1,5		Kábel, PRYSMIAN	5	bm	1,43	0,60	7,15	3,00	10,15
38	H07RN-F 3G4	31436	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	3,84	1,10	19,20	5,50	24,70
39	H07RN-F 5G1,5	31004	Kábel, PRYSMIAN	15	bm	1,75	1,10	26,28	16,50	42,78
40	H07RN-F 5G2,5	31005	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	2,28	1,10	11,40	5,50	16,90
41	1-CYKY J5x25	32453	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	21,06	1,90	105,30	9,50	114,80
42	1-CYKY J4x35	32520	Kábel, NKT	15	bm	23,54	1,90	353,16	28,50	381,66
43	H07V-U 6 ZZ		Vodič, CY6, zelenožltý	65	bm	0,97	0,55	63,18	35,75	98,93
44	H07V-R 16 ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý	5	bm	2,20	0,83	10,98	4,14	15,12
45	YYY 10RE ZZ		Vodič, CY10, zelenožltý, PRAKAB	20	bm	2,40	1,00	48,00	20,00	68,00
46	YYY 16RE ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý, PRAKAB	10	bm	2,81	1,10	28,08	11,00	39,08

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR:

Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Fotovoltaika										
47			Fotovoltaický panel 450W	24	ks	120,00	50,00	2880,00	1200,00	4080,00
48			Menič kW	1	ks	3000,00	250,00	3000,00	250,00	3250,00
49			Relé rozpojenia fotovoltaického poľa pre dva panely	12	ks	200,00	50,00	2400,00	600,00	3000,00
50			Tlačidlo s napájacím zdrojom pre rozpojenie fotovoltaického poľa	1	ks	100,00	20,00	100,00	20,00	120,00
51	H1Z2Z2-K 1x6		Solarkábel	170	bm	1,25	0,50	212,50	85,00	297,50
52	H07RN-F 3G1	31437	Kábel, PRYSMIAN	15	bm	0,74	0,60	11,10	9,00	20,10
53	H07RN-F 5G6	30992	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	5,20	1,40	26,00	7,00	33,00
54	J-Y(ST)Y 1x2x0,8		Kábel tienený pre prenos signálov	30	bm	0,36	0,66	10,80	19,80	30,60
55	J-Y(ST)Y 4x2x0,8		Kábel tienený pre prenos signálov	15	bm	1,26	0,66	18,90	9,90	28,80
56	CYKY J5x6	32434	Kábel, PRYSMIAN	10	bm	4,55	1,40	45,50	14,00	59,50
57	NYN 16RE ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý, PRAKAB	40	bm	2,90	1,10	116,00	44,00	160,00
58	1416E K50	8595057616035	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	70	bm	0,22	0,69	15,21	48,51	63,72
Bleskozvod a uzemnenie										
59	FeZn10	t195010	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	40	bm	2,15	1,85	86,08	74,00	160,08
60	FeZn30x4	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	45	bm	3,90	1,85	175,50	83,25	258,75
61	AlMgSi 8	t195008 Al	Drôt, 0,14kg/m, 1kg=7,41m, ZIN	55	bm	3,50	1,85	192,50	101,75	294,25
62	AlMgSi 8 PVC	t195008 Al PVC	Drôt s PVC izoláciou 0,2kg/m, 1kg = 5m, ZIN	20	bm	3,78	1,85	75,60	37,00	112,60
63	SZ	t614109	Svorka skúšobná, ZIN	5	ks	1,78	2,35	8,89	11,76	20,65
64	SS	f613112	Svorka spojovacia, ZIN	15	ks	0,64	1,75	9,67	26,25	35,92
65	SO	f613312	Svorka odkvapová, ZIN	5	ks	1,51	2,55	7,54	12,75	20,29
66	SP 1	f613212	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	15	ks	0,86	1,75	12,94	26,25	39,19
67	PV 15UNI	f312410	Podpera vedenia na vrchol krovu, ZIN	17	ks	2,20	0,75	37,46	12,75	50,21
68	PV 17-1	f312623	Podpera vedenia do vonk.isolácií a sadrokartónu, ZIN	15	ks	0,89	0,75	13,41	11,25	24,66
69	PV 22	f313210	Podpera vedenia na lepenku a škridlu, ZIN	7	ks	1,05	0,75	7,35	5,25	12,60
70	PV 23	f313311	Podpera vedenia na plechové strechy, ZIN	28	ks	0,76	0,75	21,25	21,00	42,25
71	OU	f511121	Ochranný uholník, ZIN	5	ks	7,13	5,00	35,65	25,00	60,65
72	DUd	f521112	Držiak ochranného uholníka do dreva, ZIN	10	ks	1,16	2,50	11,64	25,00	36,64
73	d90-1-136	f615120	Izolujúca tyč, d=16, l=500, ZIN	1	ks	5,16	4,95	5,16	4,95	10,11
74	FR OB	f615121	Kotva na stenu k oddialenému bleskozvodu, ZIN	1	ks	2,74	1,25	2,74	1,25	3,99
75	RS3 OB	612117	Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu, d=16, ZIN	1	ks	2,20	1,25	2,20	1,25	3,45
76	SR 02	f616123	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	6	ks	1,21	2,35	7,23	14,11	21,35
77	SR 03	f616211	Svorka uzemňovacia, ZIN	7	ks	1,36	2,35	9,53	16,46	26,00
78	RS2	f612115	Svorka rozpojovacia 8-10/18-20, ZIN	1	ks	0,80	1,75	0,80	1,75	2,55
79	JP 10+PV 15 UNI	f111311	Zvodová tyč bez osadenia, ZIN	3	ks	3,30	6,25	9,89	18,75	28,64
80	JD 15	f111115	Zvodová tyč so závitom, ZIN	1	ks	12,21	6,25	12,21	6,25	18,46

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR:

Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Práce										
81			Sekanie drážok do betónu	15	bm	5,00	1,90	75,00	28,50	103,50
82			Sekanie drážok do muriva	130	bm	3,00	2,40	390,00	311,61	701,61
83			Frézovanie otvorov pre krabice	53	ks	3,00	1,20	159,00	63,60	222,60
84			Frézovanie otvorov pre krabice do muriva	64	ks	5,00	3,33	320,00	213,25	533,25
85			Prierazy	2	ks	5,00	19,24	10,00	38,49	48,49
86			Demontáž starej kabeláže, svietidiel...	16	hod	8,00	10,00	128,00	160,00	288,00
87			Demontáž starej rozvodnice do 200kg	1	ks	50,00	30,71	50,00	30,71	80,71
88	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie pracoviska, dočasné zapojenia, zš'ovanie skutkového stavu, prekládky jestvujúcich vedení, úpravy jestvujúcich vedení a zariadení	16	hod	10,00	15,00	160,00	240,00	400,00
89			Vytýčenie trasy	10	bm	0,00	2,50	0,00	25,00	25,00
90			Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	55	bm	0,00	1,68	0,00	92,40	92,40
91			Zatiahnutie káblov do chráničiek	20	bm	0,00	0,50	0,00	10,00	10,00
92			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	10	bm	0,00	3,72	0,00	37,20	37,20
93			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	10	bm	0,00	0,50	0,00	5,00	5,00
94			Zához ryhy	10	bm	0,00	2,40	0,00	24,00	24,00
95			Provizórna úprava terénu	10	bm	0,00	1,27	0,00	12,70	12,70
96			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00
Rozvádzač RH										
97	NP65-0504015	18806	Rozvodnica pre montáž na stenu, 500x400x150, IP65, OEZ	1	ks	120,00	16,24	120,00	16,24	136,24
98	PD-N-M0504	18896	Modulárny systém rozvodnice, pre skriňu v=500, š=400, OEZ	1	ks	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
99	PD-N-KMV01504	18809	Kryty pre modulárny systém, v=150, výrez 45, pre skriňu š=400, OEZ	3	ks	30,00	0,00	90,00	0,00	90,00
100	PD-N-4Z08	19799	Závesné oká pre rozvodnicu, OEZ	1	sada	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34
101	DX3-IS-100A/3P	406469	Vypínač modulárny, 3P, 100A, LEGRAND	1	ks	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83
102		004678	Elektromer 3P podružný priamy, 230VAC, 63A, 2M, výstup impulz, kalibrovaný, LEGRAND	1	ks	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
103		004683	Elektromer 5P podružný priamy, 400VAC, 63A, 4M, impulzný výstup+RS485, kalibrovaný, LEGRAND	1	ks	289,59	0,00	289,59	0,00	289,59
104	MGKIZ065		Elektromer 5P podružný priamy, 400VAC, 65A, 4M, impulzný výstup, kalibrovaný, SCHRACK	2	ks	400,00	0,00	800,00	0,00	800,00
105	TX3-6-B63/3	403408	Istič 3P, 400VAC, 63A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	20,47	0,00	20,47	0,00	20,47
106	TX3-6-B32/3	403405	Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	13,49	0,00	13,49	0,00	13,49
107	TX3-6-B20/3	403403	Istič 3P, 400VAC, 20A, 6kA, char.B, LEGRAND	3	ks	11,80	0,00	35,40	0,00	35,40

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
 INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
108			Prúdový transformátor 1P, 100A/33,33mA, pre vodič d<8, SPLIT CORE CT	3	ks	34,50	0,00	103,50	0,00	103,50
109		004871	Svorka rozbočovací modulárna 1P, 125A, 4x s=16+50, 12x s=1,5+10, LEGRAND	1	ks	29,59	0,00	29,59	0,00	29,59
110		004842	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5+16, montáž na DIN lištu, modrá, LEGRAND	1	ks	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29
111		004832	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5+16, montáž na DIN lištu, zelená, LEGRAND	1	ks	4,29	0,00	4,29	0,00	4,29
112	AKM12	4012591772088	Vývodka , HENSEL	2	ks	1,37	0,00	2,74	0,00	2,74
113	AKM25	4012591772118	Vývodka , HENSEL	3	ks	1,57	0,00	4,72	0,00	4,72
114	AKM32	4012591772125	Vývodka , HENSEL	1	ks	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24
115	AKM40	4012591772132	Vývodka , HENSEL	2	ks	4,98	0,00	9,96	0,00	9,96
116			Káblové štítky	14	ks	1,12	0,00	15,62	0,00	15,62
117			Umelohmotné štítky	1	ks	3,84	0,00	3,84	0,00	3,84
118			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	1	ks	0,00	0,66	0,00	0,66	0,66
119			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	3	ks	0,00	0,66	0,00	1,97	1,97
120			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	3	ks	0,00	3,50	0,00	10,50	10,50
121			Kompletáž	1	ks	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
122			Revízia	1	ks	120,00	100,00	120,00	100,00	220,00
123			Atest	1	ks	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Rozvádzač R1										
124	BF-O-6/144-C	283034	Rozvodnica pre nástennú montáž, 6 radov/144 modulov, EATON	1	ks	374,07	20,00	374,07	20,00	394,07
125	FLP-B+C MAXI V/4	8595090550945	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	1	ks	339,71	0,00	339,71	0,00	339,71
126	VG-V50-1+NPE-280	5093594	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, OBO	1	ks	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42
127	DX3-IS-63A/3P	406467	Vypínač modulárny, 3P, 63A, LEGRAND	2	ks	31,76	0,00	63,52	0,00	63,52
128	TX3-6-C16/3	403545	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.C, LEGRAND	2	ks	11,70	0,00	23,40	0,00	23,40
129	TX3-6-B6/1	403353	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, LEGRAND	2	ks	3,86	0,00	7,73	0,00	7,73
130	TX3-6-B16/1	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15
131	TX3-6-B20/1	403358	Istič 1P, 230VAC, 20A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46
132	TX3-63A/4/500	411796	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 63A, 500mA, typ A, LEGRAND	1	ks	82,48	0,00	82,48	0,00	82,48
133	DX3-B10A/4/030	411223	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	3	ks	109,20	0,00	327,60	0,00	327,60
134	DX3-B16A/4/030	411224	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	1	ks	123,20	0,00	123,20	0,00	123,20
135	DX3-B10A/1N/030	410963	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	5	ks	44,18	0,00	220,92	0,00	220,92

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR:

Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
136	DX3-B16A/1N/030	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	25	ks	35,81	0,00	895,37	0,00	895,37
	DX3-B25A/1N/030	410967	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 25A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	1	ks	49,51	0,00	49,51	0,00	49,51
137	DX3-C10A/1N/030	411059	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.C, LEGRAND	5	ks	38,08	0,00	190,42	0,00	190,42
138		412533	Stykač, 400VAC, 25A, 2NO, 2NC, 2M, LEGRAND	1	ks	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77
139		406278	Vypínacia spúšť, 230VAC, LEGRAND	1	ks	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69
140	M22-L-R	216772	Signálka 230VAC, červená, EATON	1	ks	4,54	0,00	4,54	0,00	4,54
141	M22-L-G	216773	Signálka 230VAC, zelená, EATON	1	ks	4,54	0,00	4,54	0,00	4,54
142	M22PV/KC11/IY	216525	Tlačidlo, hrič, s aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC, EATON	1	ks	41,03	0,00	41,03	0,00	41,03
143	VIKING	037160	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	4	ks	0,69	0,00	2,77	0,00	2,77
144	VIKING	037100	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, LEGRAND	3	ks	0,84	0,00	2,51	0,00	2,51
145	VIKING	037170	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, zelenožltá, LEGRAND	1	ks	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54
146	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradový svorku, s=2,5÷10, LEGRAND	2	ks	0,28	0,00	0,56	0,00	0,56
147	VIKING	037560	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradový svorku s=2,5÷10, LEGRAND	2	ks	0,92	0,00	1,84	0,00	1,84
148	VIKING	037510	Ukončovacia zarážka, pre jednoradový svorku, automatická montáž, LEGRAND	2	ks	1,58	0,00	3,16	0,00	3,16
149			Káblové štítky	110	ks	1,12	0,00	122,76	0,00	122,76
150			Umelohmotné štítky	1	ks	3,84	0,00	3,84	0,00	3,84
151	AKM12	4012591772088	Vývodka , HENSEL	2	ks	1,37	0,00	2,74	0,00	2,74
152	AKM16	4012591772095	Vývodka , HENSEL	40	ks	1,57	0,00	62,88	0,00	62,88
153	AKM20	4012591772101	Vývodka , HENSEL	9	ks	1,57	0,00	14,15	0,00	14,15
154	AKM40	4012591772132	Vývodka , HENSEL	1	ks	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98
155			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	43	ks	0,00	0,66	0,00	28,47	28,47
156			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	2	ks	0,00	0,66	0,00	1,31	1,31
157			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	1	ks	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50
158			Kompletáž	1	ks	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00
159			Revízia	1	ks	120,00	100,00	120,00	100,00	220,00
160			Atest	1	ks	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Rozvádzač RACDC										
161			Rozvodnica pre nástennú montáž, 2 rady/12 modulov, ETI	1	ks	281,27	20,00	281,27	20,00	301,27
162	TX3-10-C06/3	404218	Istič 3P, 400VAC, 6A, 10kA, char.C, LEGRAND	1	ks	22,02	0,00	22,02	0,00	22,02

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
163	TX3-10-B16/3	404126	Istič 3P, 400VAC, 16A, 10kA, char.B, LEGRAND	1	ks	20,71	0,00	20,71	0,00	20,71
164	TX3-10-C10/1	404169	Istič 1P, 230VAC, 10A, 10kA, char.C, LEGRAND	1	ks	6,57	0,00	6,57	0,00	6,57
165	TX3-10-C06/1	404167	Istič 1P, 230VAC, 6A, 10kA, char.C, LEGRAND	1	ks	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64
166		412549	Stykač, 400VAC, 40A, 3NO, 3M, LEGRAND	1	ks	95,23	0,00	95,23	0,00	95,23
167	Ex9F 2P 32A	109056	Poistkový odpínač, 2P, veľkosť 10x38, NOARK	2	ks	6,96	0,00	13,92	0,00	13,92
168	PVA10-12A/gG	OEZ:40753	Poistka valcová, veľkosť 10x38, 12A, char.gG , OEZ	4	ks	1,08	0,00	4,30	0,00	4,30
169	ESPD1+2-DC50-1000		Prepáťová ochrana, typ 1+2, 2P, 20kA, 1000VDC, TRACON	2	ks	137,97	0,00	275,94	0,00	275,94
170	HRN-100		Relé sieťovej ochrany, ELKO	1	ks	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20
171	AKM12	4012591772088	Vývodka , HENSEL	4	ks	1,37	0,00	5,47	0,00	5,47
172	AKM16	4012591772095	Vývodka , HENSEL	1	ks	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57
173	AKM25	4012591772118	Vývodka , HENSEL	1	ks	1,57	0,00	1,57	0,00	1,57
174	AKM40	4012591772132	Vývodka , HENSEL	1	ks	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98
175			Káblové štítky	20	ks	1,12	0,00	22,32	0,00	22,32
176			Umelohmotné štítky	1	ks	3,84	0,00	3,84	0,00	3,84
177			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	1	ks	0,00	0,66	0,00	0,66	0,66
178			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	6	ks	0,00	0,66	0,00	3,94	3,94
179			Kompletáž	1	ks	100,00	1000,00	100,00	1000,00	1100,00
180			Revízia	1	ks	120,00	100,00	120,00	100,00	220,00
181			Atest	1	ks	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Odvoz a likvidácia odpadu

182		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,5	Tona	0,00	35,00	0,00	17,50	17,50
183		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,5	Tona	0,00	35,00	0,00	17,50	17,50
184		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	0,5	Tona	0,00	8,00	0,00	4,00	4,00
185		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,5	Tona	0,00	8,00	0,00	4,00	4,00
186		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	0,00	120,00	0,00	12,00	12,00
187		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,1	Tona	0,00	45,00	0,00	4,50	4,50
188		200307	Objemný odpad	0,5	Tona	0,00	65,00	0,00	32,50	32,50
189			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
190			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
191			Prenájom kontajnera	1	ks	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
192			Doprava	30	km	0,00	0,50	0,00	15,00	15,00

Cena (EUR)

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
						REKAPITULÁCIA		Materiál	Montáž	Celkovo
						Čiastkové náklady (EUR)		28376,83	14793,03	
						Suma dodávka a montáž (EUR)				43169,86
						Projekt (EUR)				0,00
						Autorský dozor (EUR)				0,00
						Komplexné skúšky (EUR)				0,00
						Revízia				0,00
						Prevádzkové vplyvy %			3,80	1640,45
						CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)				44810,32

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Prístroje										
1	KU68 -1902	8595057600195	Krabica zapustená s viečkom, hĺbka 44mm, KOPOS	9	ks	0,34	1,60	3,06	14,40	17,46
2	KP 67/2	8595057615496	Krabica prístrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, KOPOS	15	ks	0,59	0,60	8,90	9,00	17,90
3	KUL 68-45/LD2	8595568930644	Inštalčná krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou manžetou, spojovateľná, hĺbka 45mm, KOPOS	8	ks	1,97	0,60	15,72	4,80	20,52
4	KPRL 68-70/LD	8595568925879	Inštalčná krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojkou, hĺbka 70mm, KOPOS	15	ks	3,13	1,20	46,95	18,00	64,95
5	SKLD 2	8595568930828	Spojka krabíc, 10ks, KOPOS	1	ks	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58
6	C2221413	1401074	Svorkovnica bezskrútková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2÷4, VID	35	ks	0,37	0,50	12,95	17,50	30,45
7	VALENA LIFE	752101	Spínač jednoduchý č.1, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	6	ks	4,17	1,70	25,01	10,19	35,21
8	VALENA LIFE	752108	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	4	ks	7,66	3,87	30,65	15,49	46,14
9	VALENA LIFE	753180	Zásuvka pod omietku , 230V, VALENA LIFE, LEGRAND	20	ks	4,60	3,15	92,07	63,02	155,09
10	ISOLATORS	590.GE2013	Vypínač bezpečnostný, 3P, 20A, SCAME	2	ks	33,23	6,00	66,47	12,00	78,47
11	VALENA LIFE	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	26	ks	1,14	1,05	29,71	27,30	57,01
12	VALENA LIFE	754002	Rám dvojnásobný, 4M, VALENA LIFE, LEGRAND	2	ks	2,37	1,05	4,73	2,10	6,83
Svietidlá										
13	MARINA		Svietidlo žiarovkové, univerzálna montáž, s integrovaným snímačom pohybu, 1x60W, IP43, FULGUR	15	ks	25,61	4,52	384,15	67,73	451,88
14	SINCLAIR FL2 60, 160lm/W		Svietidlo LED, závesné/prisadené, 60W, 9 600lm, IP66, SINCLAIR	8	ks	172,85	25,00	1382,80	200,00	1582,80
15	SINCLAIR TPL 45 IP66		LED svietidlo prisadené stropné priemyselné, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 45W, 6300lm, IP66, SINCLAIR	1	ks	42,86	25,00	42,86	25,00	67,86
16	SINCLAIR DLTJ 24CCT		LED svietidlo prisadené/zabudované stropné, 24W, 2760lm, IP20, SINCLAIR	6	ks	23,53	25,00	141,18	150,00	291,18
17	KSC	NLKSC003SC	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h nastaviteľné prisadené stropné/nástenné, 2W, IP54, SCHRACK	8	ks	148,40	3,79	1187,17	30,30	1217,47
Káblové trasy										
18	13400274		Fólia, červená s bleskom, š=330mm	30	bm	0,72	0,20	21,60	6,00	27,60
19	KPL150/10SLER	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	30	ks	1,92	0,30	57,60	9,00	66,60

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Material	Montáž	Material	Montáž	
20	1416E K50	8595057616035	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	200	bm	0,26	0,69	52,16	138,60	190,76
21	1420 K50	8595057616042	Rúrka, ohybná, DN20, 50m, MONOFLEX, KOPOS	30	bm	0,29	0,80	8,85	24,00	32,85
Kabeláž										
22	CYKY O3x1,5	32452	Kábel, PRYSMIAN	40	bm	0,97	1,00	38,88	40,00	78,88
	CYKY O4x1,5	DP440001504OCB N	Kábel, NKT	40	bm	0,81	1,00	32,48	40,00	72,48
23	CYKY J3x1,5	32373	Kábel, NKT	300	bm	0,82	1,00	244,80	300,00	544,80
24	CYKY J3x2,5	32358	Kábel, NKT	200	bm	1,26	1,00	252,00	200,00	452,00
25	CYKY J3x4	32382	Kábel, NKT	20	bm	2,28	1,20	45,60	24,00	69,60
	CYKY J3x6	32545	Kábel, PRYSMIAN	15	bm	2,81	1,20	42,11	18,00	60,11
26	CYKY J5x2,5	32377	Kábel, PRYSMIAN	10	bm	2,28	1,10	22,80	11,00	33,80
27	CYKY J5x10	32435	Kábel, PRYSMIAN	35	bm	8,42	1,40	294,84	49,00	343,84
28	H07RN-F 2X1,5		Kábel, PRYSMIAN	15	bm	1,30	0,60	19,50	9,00	28,50
29	H07RN-F 3X1,5		Kábel, PRYSMIAN	10	bm	1,43	0,60	14,30	6,00	20,30
30	H07RN-F 3G1,5	31002	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	1,20	1,00	6,00	5,00	11,00
31	H07RN-F 3G4	31436	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	3,84	1,10	19,20	5,50	24,70
32	H07RN-F 5G2,5	31005	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	2,28	1,10	11,40	5,50	16,90
33	H07V-U 6 ZZ		Vodič, CY6, zelenožltý	25	bm	0,97	0,55	24,30	13,75	38,05
34	YYY 10RE ZZ		Vodič, CY10, zelenožltý, PRAKAB	15	bm	2,40	1,00	36,00	15,00	51,00
35	YYY 16RE ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý, PRAKAB	15	bm	2,81	1,10	42,12	16,50	58,62
Bleskozvod a uzemnenie										
36	FeZn10	t195010	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	30	bm	2,15	1,85	64,56	55,50	120,06
37	FeZn30x4	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	55	bm	3,90	1,85	214,50	101,75	316,25
38	AlMgSi 8	t195008 Al	Drôt, 0,14kg/m, 1kg=7,41m, ZIN	60	bm	3,50	1,85	210,00	111,00	321,00
39	AlMgSi 8 PVC	t195008 Al PVC	Drôt s PVC izoláciou 0,2kg/m, 1kg = 5m, ZIN	20	bm	3,78	1,85	75,60	37,00	112,60
40	SZ	t614109	Svorka skúšobná, ZIN	5	ks	1,78	2,35	8,89	11,76	20,65
41	SS	f613112	Svorka spojovacia, ZIN	20	ks	0,64	1,75	12,89	35,00	47,89
42	SO	f613312	Svorka odkvapová, ZIN	8	ks	1,51	2,55	12,06	20,40	32,46
43	SP 1	f613212	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	4	ks	0,86	1,75	3,45	7,00	10,45
44	PV 15UNI	f312410	Podpera vedenia na vrchol krovu, ZIN	18	ks	2,20	0,75	39,67	13,50	53,17
45	PV 17-1	f312623	Podpera vedenia do vonk.izolácií a sadrokartónu, ZIN	15	ks	0,89	0,75	13,41	11,25	24,66
46	PV 22	f313210	Podpera vedenia na lepenku a škridlu, ZIN	25	ks	1,05	0,75	26,25	18,75	45,00
47	OU	f511121	Ochranný uholník, ZIN	5	ks	7,13	5,00	35,65	25,00	60,65
48	DUd	f521112	Držiak ochranného uholníka do dreva, ZIN	10	ks	1,16	2,50	11,64	25,00	36,64
49	d90-1-136	f615120	Izolujúca tyč, d=16, l=500, ZIN	2	ks	5,16	4,95	10,31	9,90	20,21
50	FR OB	f615121	Kotva na stenu k oddialenému bleskozvodu, ZIN	3	ks	2,74	1,25	8,23	3,75	11,98
51	RS3 OB	612117	Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu, d=16, ZIN	3	ks	2,20	1,25	6,60	3,75	10,35

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
 INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
52	SR 02	f616123	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	8	ks	1,21	2,35	9,65	18,82	28,46
53	SR 03	f616211	Svorka uzemňovacia, ZIN	11	ks	1,36	2,35	14,98	25,87	40,85
Práce										
54			Sekanie drážok do muriva	35	bm	3,00	2,40	105,00	83,90	188,90
55			Frézovanie otvorov pre krabice	19	ks	3,00	1,20	57,00	22,80	79,80
56			Frézovanie otvorov pre krabice do muriva	19	ks	5,00	3,33	95,00	63,31	158,31
57			Prierazy	2	ks	5,00	19,24	10,00	38,49	48,49
58			Demontáž starej kabeláže, svietidiel...	16	hod	8,00	10,00	128,00	160,00	288,00
59			Demontáž starej rozvodnice do 200kg	1	ks	50,00	30,71	50,00	30,71	80,71
60	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie pracoviska, dočasné zapojenia, zsfovanie skutkového stavu, prekládky jestvujúcich vedení, úpravy jestvujúcich vedení a zariadení	16	hod	10,00	15,00	160,00	240,00	400,00
61			Vytýčenie trasy	30	bm	0,00	2,50	0,00	75,00	75,00
62			Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	60	bm	0,00	1,68	0,00	100,80	100,80
63			Zatiahnutie káblov do chráničiek	10	bm	0,00	0,50	0,00	5,00	5,00
64			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	30	bm	0,00	3,72	0,00	111,60	111,60
65			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	30	bm	0,00	0,50	0,00	15,00	15,00
66			Zához ryhy	30	bm	0,00	2,40	0,00	72,00	72,00
67			Provizórna úprava terénu	30	bm	0,00	1,27	0,00	38,10	38,10
68			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00
Rozvádzač R2										
69	BF-U-4/96-C	283049	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 4 rady/96 modulov, EATON	1	ks	257,36	20,00	257,36	20,00	277,36
70	FLP-B+C MAXI V/4	8595090550945	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	1	ks	339,71	0,00	339,71	0,00	339,71
71	VG-V50-1+NPE-280	5093594	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, OBO	1	ks	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42
72	DX3-IS-40A/3P	406466	Vypínač modulárny, 3P, 40A, LEGRAND	1	ks	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29
73	TX3-6-C16/3	403545	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.C, LEGRAND	2	ks	11,70	0,00	23,40	0,00	23,40
74	TX3-6-B6/1	403353	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	3,86	0,00	3,86	0,00	3,86
75	TX3-6-B16/1	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15
76	TX3-6-B20/1	403358	Istič 1P, 230VAC, 20A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	3,46	0,00	3,46	0,00	3,46
77	TX3-40A/4/500	411795	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 500mA, typ A, LEGRAND	1	ks	77,07	0,00	77,07	0,00	77,07
78	DX3-B16A/1N/030	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	9	ks	35,81	0,00	322,33	0,00	322,33
	DX3-B25A/1N/030	410967	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 25A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	1	ks	49,51	0,00	49,51	0,00	49,51

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
79	DX3-C10A/1N/030	411059	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.C, LEGRAND	5	ks	38,08	0,00	190,42	0,00	190,42
80		412533	Stykač, 400VAC, 25A, 2NO, 2NC, 2M, LEGRAND	1	ks	40,77	0,00	40,77	0,00	40,77
81	VIKING	037160	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	4	ks	0,69	0,00	2,77	0,00	2,77
82	VIKING	037100	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, LEGRAND	1	ks	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
83	VIKING	037170	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, zelenožltá, LEGRAND	1	ks	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54
84	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5÷10, LEGRAND	2	ks	0,28	0,00	0,56	0,00	0,56
85	VIKING	037560	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5÷10, LEGRAND	2	ks	0,92	0,00	1,84	0,00	1,84
86	VIKING	037510	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, LEGRAND	2	ks	1,58	0,00	3,16	0,00	3,16
87			Káblové štítky	50	ks	0,93	0,00	46,50	0,00	46,50
88			Umelohmotné štítky	1	ks	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20
91			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	15	ks	0,00	0,66	0,00	9,93	9,93
92			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	2	ks	0,00	0,66	0,00	1,31	1,31
93			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	1	ks	0,00	3,50	0,00	3,50	3,50
94			Kompletáž	1	ks	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
95			Revízia	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
96			Atest	1	ks	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Odvoz a likvidácia odpadu

97		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,5	Tona	0,00	35,00	0,00	17,50	17,50
98		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,5	Tona	0,00	35,00	0,00	17,50	17,50
99		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	0,5	Tona	0,00	8,00	0,00	4,00	4,00
100		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,5	Tona	0,00	8,00	0,00	4,00	4,00
101		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	0,00	120,00	0,00	12,00	12,00
102		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,2	Tona	0,00	45,00	0,00	9,00	9,00
103		200307	Objemný odpad	0,2	Tona	0,00	65,00	0,00	13,00	13,00
104			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
105			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
 INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
106			Prenájom kontajnera	1	ks	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
107			Doprava	30	km	0,00	0,50	0,00	15,00	15,00
						Cena (EUR)				
						REKAPITULÁCIA		Materiál	Montáž	Celkovo
						Čiastkové náklady (EUR)		7747,03	5849,12	
						Suma dodávka a montáž (EUR)				13596,15
						Projekt (EUR)				0,00
						Autorský dozor (EUR)				0,00
						Komplexné skúšky (EUR)				0,00
						Revízia				0,00
						Prevádzkové vplyvy %			3,80	516,65
						CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)				14112,81

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
 INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Prístroje										
1	KUL 68-45/LD2	8595568930644	Inštalčná krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou manžetou, spojovateľná, hĺbka 45mm, KOPOS	1	ks	1,97	0,60	1,97	0,60	2,57
2	KPRL 68-70/LD	8595568925879	Inštalčná krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojkou, hĺbka 70mm, KOPOS	1	ks	3,13	1,20	3,13	1,20	4,33
3	C2221413	1401074	Svorkovnica bezskrútková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2÷4, VID	3	ks	0,37	0,50	1,11	1,50	2,61
4	VALENA LIFE	752105	Spínač lustrový č.5, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	1	ks	6,26	1,94	6,26	1,94	8,20
5	VALENA LIFE	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	38	ks	1,14	1,05	43,43	39,90	83,33
Svietidlá										
6	FL1 100		Svietidlo reflektorové LED, 100W, IP66, SINCLEAR	4	ks	205,00	25,00	820,00	100,00	920,00
Káblové trasy										
7	13400274	*1	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	30	bm	0,60	0,20	18,00	6,00	24,00
8	KPL150/10SLER	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	30	ks	1,60	0,30	48,00	9,00	57,00
Kabeláž										
9	CYKY J3x1,5	32373	Kábel, NKT	50	bm	0,82	1,00	40,80	50,00	90,80
10	CYKY J5x6	32434	Kábel, PRYSMIAN	65	bm	4,90	1,40	318,50	91,00	409,50
Bleskozvod a uzemnenie										
11	FeZn10	t195010	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	20	bm	2,15	1,85	43,04	37,00	80,04
12	FeZn30x4	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	40	bm	3,90	1,85	156,00	74,00	230,00
13	AlMgSi 8	t195008 Al	Drôt, 0,14kg/m, 1kg=7,41m, ZIN	35	bm	3,50	1,85	122,50	64,75	187,25
14	AlMgSi 8 PVC	t195008 Al PVC	Drôt s PVC izoláciou 0,2kg/m, 1kg = 5m, ZIN	15	bm	3,78	1,85	56,70	27,75	84,45
15	SS	f613112	Svorka spojovacia, ZIN	10	ks	0,64	1,75	6,44	17,50	23,94
16	SO	f613312	Svorka odkvapová, ZIN	6	ks	1,51	2,55	9,04	15,30	24,34
17	SZ	t614109	Svorka skúšobná, ZIN	4	ks	1,78	2,35	7,11	9,41	16,52
18	SP 1	f613212	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	2	ks	0,86	1,75	1,73	3,50	5,23
19	PV 15UNI	f312410	Podpera vedenia na vrchol krovu, ZIN	6	ks	2,20	0,75	13,22	4,50	17,72
20	PV 22	f313210	Podpera vedenia na lepenku a škridlu, ZIN	4	ks	1,05	0,75	4,20	3,00	7,20
21	SR 02	f616123	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	4	ks	1,21	2,35	4,82	9,41	14,23
22	SR 03	f616211	Svorka uzemňovacia, ZIN	5	ks	1,36	2,35	6,81	11,76	18,57
23	ST 10	f615215	Svorka na odkvapové potrubie, d=50÷150, ZIN	12	ks	3,44	2,55	41,29	30,60	71,89
Práce										
24			Frézovanie otvorov pre krabice	2	ks	3,00	1,20	6,00	2,40	8,40
25			Prierazy	1	ks	5,00	19,24	5,00	19,24	24,24
26	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce. Zriadenie pracoviska. Dočasné zapojenia. Zisťovanie skutkového stavu. Prekládky jestvujúcich vedení. Úpravy jestvujúcich vedení a zariadení.	3	hod	10,00	15,00	30,00	45,00	75,00

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
27		*1	Vytýčenie trasy	30	bm	0,00	2,50	0,00	75,00	75,00
28		*1	Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	30	bm	0,00	1,68	0,00	50,40	50,40
29		*1	Zatiahnutie káblov do chráničiek	5	bm	0,00	0,50	0,00	2,50	2,50
30		*1	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	30	bm	0,00	3,72	0,00	111,60	111,60
31		*1	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	30	bm	0,00	0,50	0,00	15,00	15,00
32		*1	Zához ryhy	30	bm	0,00	2,40	0,00	72,00	72,00
33		*1	Provizórna úprava terénu	30	bm	0,00	1,27	0,00	38,10	38,10
34			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00

Rozvádzač R3

35	DOMINO M550	672.5622	Zásuvková rozvodnica pre montáž na stenu, 1 rad/24 modulov, SCAME	1	ks	132,14	20,00	132,14	20,00	152,14
36	FLP-B+C MAXI V/4	8595090550945	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	1	ks	339,71	0,00	339,71	0,00	339,71
37	DX3-IS-40A/3P	406466	Vypínač modulárny, 3P, 40A, LEGRAND	1	ks	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29
38	TX3-6-B16/3	403402	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	11,24	0,00	11,24	0,00	11,24
39	TX3-6-B16/1	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	4	ks	3,15	0,00	12,62	0,00	12,62
40	TX3-40A/4/030	411765	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 30mA, typ A, LEGRAND	1	ks	56,77	0,00	56,77	0,00	56,77
41	OMNIA	400.1687	Zásuvka priemyselná, 5P, do panelu, vypínateľná, 400V, 16A, IP44, SCAME	1	ks	39,47	0,00	39,47	0,00	39,47
42		570.4091	Zásuvka domová, do panelu, prírubu 70x87, 230V, 16A, IP67, OMNIA, SCAME	4	ks	4,74	0,00	18,96	0,00	18,96
43		654.0125	Záslepka do otvoru, prírubu 136x125, IP66, SCAME	2	ks	5,31	0,00	10,62	0,00	10,62
44		654.0120	Záslepka bez otvoru, prírubu 136x125, IP66, SCAME	1	ks	5,39	0,00	5,39	0,00	5,39
45			Káblové štítky	2	ks	0,93	0,00	1,86	0,00	1,86
46			Umelohmotné štítky	1	ks	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20
47	AKM12	4012591772088	Vývodka , HENSEL	1	ks	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
48	AKM25	4012591772118	Vývodka , HENSEL	1	ks	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31
49			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	1	ks	0,00	0,66	0,00	0,66	0,66
50			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	1	ks	0,00	0,66	0,00	0,66	0,66
51			Kompletáž	1	ks	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
52			Revízia	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
53			Atest	1	ks	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Odvoz a likvidácia odpadu

54		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,1	Tona	0,00	35,00	0,00	3,50	3,50
55		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,1	Tona	0,00	35,00	0,00	3,50	3,50
56		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	0,1	Tona	0,00	8,00	0,00	0,80	0,80

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
57		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,1	Tona	0,00	8,00	0,00	0,80	0,80
58		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	0,00	120,00	0,00	12,00	12,00
59		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,1	Tona	0,00	45,00	0,00	4,50	4,50
60		200307	Objemný odpad	0,1	Tona	0,00	65,00	0,00	6,50	6,50
61			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
62			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
63			Prenájom kontajnera	1	ks	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
64			Doprava	30	km	0,00	0,50	0,00	15,00	15,00
*1 Materiál a práce sú vyčíslené od SO 02						REKAPITULÁCIA		Cena (EUR)		
						Čiastkové náklady (EUR)		Materiál	Montáž	Celkovo
						Suma dodávka a montáž (EUR)		2573,82	3136,78	
						Projekt (EUR)				5710,60
						Autorský dozor (EUR)				0,00
						Komplexné skúšky (EUR)				0,00
						Revízia				0,00
						Prevádzkové vplyvy %			3,80	217,00
						CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)				5927,60

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
 INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Kabeláž										
1	CYKY J3x2,5	32358	Kábel, NKT	35	bm	1,05	1,00	36,75	35,00	71,75
2	CYKY O3x1,5	32452	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	0,97	1,00	4,86	5,00	9,86
3	CYKY J5x6	32434	Kábel, PRYSMIAN	50	bm	4,55	1,40	227,50	70,00	297,50
4	FeZn30x4	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	15	bm	3,90	1,85	58,50	27,75	86,25
Káblové trasy										
40	13400274	*1	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	15	bm	0,90	0,20	13,50	3,00	16,50
5	KPL150/10SLER	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	15	ks	2,50	0,30	37,50	4,50	42,00
Práce										
6	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie pracoviska, dočasné zapojenia, zst'ovanie skutkového stavu, prekládky jestvujúcich vedení, úpravy jestvujúcich vedení a zariadení	20	hod	10,00	15,00	200,00	300,00	500,00
7		*1	Vytýčenie trasy	15	bm	0,00	2,50	0,00	37,50	37,50
8		*1	Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	15	bm	0,00	1,68	0,00	25,20	25,20
9		*1	Zatiahnutie káblov do chráničiek	15	bm	0,00	0,50	0,00	7,50	7,50
10		*1	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	15	bm	0,00	3,72	0,00	55,80	55,80
11		*1	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	15	bm	0,00	0,50	0,00	7,50	7,50
12		*1	Zához ryhy	15	bm	0,00	2,40	0,00	36,00	36,00
13		*1	Provizórna úprava terénu	15	bm	0,00	1,27	0,00	19,05	19,05
14			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00
Rozvádzač R4										
	OS 26x60 F463 +VEZ		Pilierová skriňa prázdna, šírkový modul 26 – štandard, HASMA	1	ks	239,59	150,00	239,59	150,00	389,59
	FLP-B+C MAXI V/4	8595090550945	Prepät'ová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	1	ks	479,84	6,00	479,84	6,00	485,84
	TX3-6-B10/1	403355	Istič 1P, 230VAC, 10A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15
	DX3-B16A/1N/030	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	3	ks	35,81	0,00	107,44	0,00	107,44
	DX3-B10A/1N/030	410963	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	2	ks	44,18	0,00	88,37	0,00	88,37
18		412626	Snímač súmrakový modulárny, programovateľný, 2TE, LEGRAND	1	ks	161,46	50,00	161,46	50,00	211,46
		412551	Stykač, 400VAC, 25A, 4NO, 2M, LEGRAND	2	ks	32,14	0,00	64,29	0,00	64,29
		412902	Prepínač modulárny, so stredovou polohou, 230VAC, 32A, 1CO, 1M, LEGRAND	3	ks	16,72	0,00	25,13	0,00	25,13
		04280	Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A, LEGRAND	1	ks	12,23	0,00	12,23	0,00	12,23
	VIKING	037162	Svorka jednoradová,skrutková, s=6, šedá, LEGRAND	4	ks	0,90	0,50	3,61	2,00	5,61

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5+10, LEGRAND	2	ks	0,28	0,50	0,56	1,00	1,56
	VIKING	037552	Bočnica, pre dvojvstupovú svorku, s=0,25+6, LEGRAND	2	ks	0,95	0,50	1,91	1,00	2,91
22			Káblové štítky	12	ks	0,93	0,20	11,16	2,40	13,56
23			Umelohmotné štítky	1	ks	3,20	0,20	3,20	0,20	3,40
26			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	3	ks	0,00	0,66	0,00	1,99	1,99
27			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	3	ks	0,00	0,66	0,00	1,97	1,97
28			Kompletáž	1	ks	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
29			Revízia	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
30			Atest	1	ks	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Odvoz a likvidácia odpadu										
31		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,1	Tona	0,00	35,00	0,00	3,50	3,50
32		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,1	Tona	0,00	35,00	0,00	3,50	3,50
33		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	1	Tona	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
34		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,1	Tona	0,00	8,00	0,00	0,80	0,80
35		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	0,00	120,00	0,00	12,00	12,00
36		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,1	Tona	0,00	45,00	0,00	4,50	4,50
37		200307	Objemný odpad	0,1	Tona	0,00	65,00	0,00	6,50	6,50
38			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
39			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
40			Prenájom kontajnera	1	ks	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
41			Doprava	30	km	0,00	0,50	0,00	15,00	15,00

*1 Materiál a práce sú vyčíslené od SO 03

Cena (EUR)			
	Materiál	Montáž	Celkovo
REKAPITULÁCIA			
Čiastkové náklady (EUR)	1880,57	3232,16	
Suma dodávka a montáž (EUR)			5112,72
Projekt (EUR)			0,00
Autorský dozor (EUR)			0,00
Komplexné skúšky (EUR)			0,00
Revízia			0,00
Prevádzkové vplyvy %		3,80	194,28
CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)			5307,01

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
 INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Prístroje										
1	CP303030		Šachtová krabica s krytom300x300x300mm, IP65, PANORAMA	26	ks	25,00	50,00	650,00	1300,00	1950,00
2		69652	Krabica, PLEXO, LEGRAND	26	ks	11,73	5,00	305,09	130,00	435,09
3		SAL-4/B60	Stožiar hliníkový, l=4m	15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		TB1	Stožiarová svorkovnica	15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	D01/E14 6A	322006	Poistka valcová, do stožiarovej svorkovnice	15	ks	2,50	1,00	37,50	15,00	52,50
6	SP 1	f613212	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	15	ks	0,86	1,75	12,94	26,25	39,19
7	SR 02	f616123	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	3	ks	1,21	2,35	3,62	7,06	10,67
8	SR 03	f616211	Svorka uzemňovacia, ZIN	15	ks	1,36	2,35	20,43	35,28	55,71
Káblové trasy										
9	13400274		Fólia, červená s bleskom, š=330mm	595	bm	0,90	0,20	535,50	119,00	654,50
10	KPL150/10SLER	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	695	ks	2,50	0,30	1737,50	208,50	1946,00
Kabeláž										
11	CYKY J3x6	32545	Kábel, PRYSMIAN	560	bm	2,68	1,20	1500,80	672,00	2172,80
12	NAYY J4x16 RE		Kábel	310	bm	1,75	2,50	542,50	775,00	1317,50
13	CYKY J3x1,5	32373	Kábel, NKT	60	bm	0,82	1,00	48,96	60,00	108,96
14	FeZn10	t195010	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	30	bm	2,15	1,85	64,56	55,50	120,06
15	FeZn30x4	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	280	bm	3,90	1,85	1092,00	518,00	1610,00
Svietidlá										
16			krížová cesta, nie sú vytypované, len príprava	14	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		BDP794-FG-BK LED-HB/730 I DS50 CLO 5000 lm	Stožiarové svietidlo P1-Clasic street, 35W, IP66, Philips	15	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BEGA			Svietidlo stĺpkové	14	ks	0,00	0,00	0,00	0,00
Práce										
19	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie pracoviska, dočasné zapojenia, zst'ovanie skutkového stavu, prekládky jestvujúcich vedení, úpravy jestvujúcich vedení a zariadení	50	hod	10,00	15,00	500,00	750,00	1250,00
20			Vytýčenie trasy	595	bm	0,00	2,50	0,00	1487,50	1487,50
21			Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	595	bm	0,00	1,68	0,01	999,60	999,61
22			Zatiahnutie káblov do chráničiek	100	bm	0,00	0,50	0,00	50,00	50,00
23			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	595	bm	0,00	3,72	0,01	2213,40	2213,41
24			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	595	bm	0,00	0,50	0,01	297,50	297,51
25			Zához ryhy	595	bm	0,00	2,40	0,01	1428,00	1428,01
26			Provizórna úprava terénu	595	bm	0,00	1,27	0,01	755,65	755,66

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
 INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
27			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks	0,00	1200,00	0,00	1200,00	1200,00
Rozvádzač R4										
28			v SO 03	1	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz a likvidácia odpadu										
29		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,5	Tona	0,00	35,00	0,00	17,50	17,50
31		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,1	Tona	0,00	35,00	0,00	3,50	3,50
32		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	1	Tona	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
33		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	1	Tona	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
34		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	0,00	120,00	0,00	12,00	12,00
35		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,1	Tona	0,00	45,00	0,00	4,50	4,50
36		200307	Objemný odpad	0,1	Tona	0,00	65,00	0,00	6,50	6,50
37			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
38			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	0,00	90,00	0,00	9,00	9,00
39			Prenájom kontajnera	5	ks	0,00	160,00	0,00	800,00	800,00
40			Doprava	30	km	0,00	0,50	0,00	15,00	15,00

*1 Materiál a práce sú vyčíslené od SO 04
 V rozpočte projektu SO10

Cena (EUR)		
Materiál	Montáž	Celkovo
REKAPITULÁCIA		
Čiastkové náklady (EUR)	7051,43	13996,24
Suma dodávka a montáž (EUR)		21047,67
Projekt (EUR)		0,00
Autorský dozor (EUR)		0,00
Komplexné skúšky (EUR)		0,00
Revízia		0,00
Prevádzkové vplyvy %	3,80	799,81
CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)		21847,48

VÝKAZ VÝMER

STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	