

Predmet zákazky: „Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy“

Všetkým hospodárskym subjektom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Fridmanská,

APUEN AKADEMIA, s.r.o.

Miesto a dátum odoslania

Bratislava, 24.10.2025

VEC: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 14.10.2025

Verejný obstarávateľ, **Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037** (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“), v rámci Výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s názvom „**Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy**“ zverejnenej dňa 03.10.2025 vo Vestníku UVO č.**200/2025** pod č.**15797-WYP** uverejňuje vysvetlenie na doručené otázky.

Otázka č.1 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer SO-01 Centrum kultúrneho dedičstva - pol. č. 27 Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm vmnožstve 218,470 m² a prislúchajúci materiál v pol. č. 28 - prosíme o vysvetlenie kde sa v projekte spomínaná dlažba nachádza. Na výkresoch situácie je síce uvedená "Dlažba betónová napr. Citystonedesign EKO top zóna kombi - dolomite min. hr. 6 cm, špára 1,1 cm, Celková plocha 693 m²" - to je ale vyčíslené vo výkaze výmer časti SO-012 Spevnené plochy v celkovom množstve 693m².

Odpoveď na otázku č.1:

Položka dlažby 27 a 28 je duplicitne vykázaná, a mala by byť braná ako nulový objem. Na túto plochu nadväzujú aj položky 21, 22, 29 a 30. Tie je tiež potrebné brať ako nulový objem prác. Až na pol. 21 - Štrkový násyp, zhutnený, frakcie 0-32 mm - musí sa ponechať objem 11,813 m³ z pôvodných 59,311 m³. Prikladáme upravený výkaz výmer.

Otázka č.2 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer chýba položka - odstránenie azbestovej krytiny.

Odpoveď na otázku č.2:

Odstránenie azbestovej krytiny je v rámci pol. 41 - Demontáž krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t. Táto položka je zahrnutá v búracích prácach SO01. Pre uchádzača je potrebné si nastaviť cenu danému výkonu.

Otázka č.3 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer nie je uvedený obsah výkresu "Výkres stolárskych prvkov SP1 a SP2". Sú uvedené prvky predmetom obstarávania?

Predmet zákazky: „Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy“

Odpoveď na otázku č.3:

Obsah výkresu so stolárskymi prvkami SP1 a SP2 je vykázaný pod pol. 74 a 75 v rámci tesárskych prvkov v SO02. Treba dať pozor na prvok SP1 - schodisko vedie z 1.NP do 1.PP v objekte SO01.

Otázka č.4 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer SO-01 Centrum kultúrneho dedičstva pol. č. 153 Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ťažkých A, Plamostop P9 hr. 300 µm v množstve 48,938 m² - a SO -02 Komunitný dom s ľudovou izbou - pol.č. 156 Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ťažkých A, Plamostop P9 hr. 300 µm v množstve 7,183 m² - poprosíme o vysvetlenie, ktoré konštrukcie majú byť natreté požiarom náterom.

Odpoveď na otázku č.4:

V PD pod E.6 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb - zadané požiarne odolnosti konštrukcií pre obvodové steny, kde sa robia nové otvory. Je potrebné opatriť oceľ. konštrukcie protipožiarom náterom. Náter je vykázaný pre všetky oceľ. prvky vykazané v rámci časti *E.2 Statika - na výkrese Statické zabezpečenie búracích prác 1NP pre objekty SO.01 a SO.02 a Výkres tvaru strechy objektov SO.01 a SO.02*

Otázka č.5 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer SO-01 Centrum kultúrneho dedičstva pol. č. 130 Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1 - doplnkového 944,020 kg a pol. č. 131 Montáž (osadenie) ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - 858,200 kg - poprosíme o bližšiu špecifikáciu o aké konštrukcie sa jedná.

Odpoveď na otázku č.5:

Ide o oceľ. prvky vykazané v rámci časti *E.2 Statika - Statické zabezpečenie búracích prác 1NP pre objekty SO.01 a SO.02 a Výkres tvaru strechy objektov SO.01 a SO.02*

Otázka č.6 týkajúca sa časti 1:

Vo výkaze výmer SO-02 Komunitný dom s ľudovou izbou - pol. č. 133 Montáž (osadenie) ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 205,232 kg a pol. č. 134 - Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1 - doplnkového 225,755 kg - poprosíme o bližšiu špecifikáciu o aké konštrukcie sa jedná.

Odpoveď na otázku č.6:

Ide o oceľ. prvky vykazané v rámci časti *E.2 Statika - Statické zabezpečenie búracích prác 1NP pre objekty SO.01 a SO.02 a Výkres tvaru strechy objektov SO.01 a SO.02*

Verejný obstarávateľ upravil Výkaz výmer pre časť 1 a zverejnil upravené znenia Výkazu výmer.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba