ODPORÚČANÉ ROZSTUPY OBJÍMOK		
DN	vodorovné [m]	zvislé [m]
32	0,50	1,2
40	0,50	1,2
50	0,50	1,5
58	0,50	1,5
78	0,80	2,0
75	0,80	2,0
110	1,10	2,0
125	1,25	2,0
135	1,35	2,0
160	1,60	2,0
200	2,00	2,0

LEGENDA - KANALIZÁCIA

- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - VNÚTORNÁ INŠTALÁCIA MATERIÁL: PP HT
- POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - VNÚTORNÁ INŠTALÁCIA MATERIÁL: PP - ODHLUČNENÝ SYSTÉM
- STÚPAČKA SPLAŠKOVEJ A DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- S1 d110 / D1 d110 — OZNAČENIE STÚPAČKY SPLAŠKOVEJ A DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE d110 - DIMENZIA POTRUBIA
- PH1 - PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA PODOMIETKOVÁ napr.HL905
- PH2 - PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA napr. HL900N
- ZU1 - LIEVIK S PROTIZÁPACHOVÝM UZÁVEROM napr. HL21
- VS1 - VETRACIA SADA napr. HL810
- R.V. — REVÍZNE DVIERKA 200x300mm

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

- U — UMÝVADLO SO ZMIEŠAVACOU STOJANKOVOU BATÉRIOU, 2x RV, SIFÓN Ø40
- Ui — UMÝVADLO PRE IMOBILNÝCH SO ZMIEŠAVACOU STOJANKOVOU BATÉRIOU, 2x RV, SIFÓN Ø40
- WC — WC ZÁVESNÉ + INŠTALAČNÝ PODOMIETKOVÝ MODUL S NÁDRŽKOU MAX.6L, TLAČÍTKO
- WCi — WC PRE IMOBILNÝCH + INŠTALAČNÝ PODOMIETKOVÝ MODUL S NÁDRŽKOU MAX.6L, TLAČÍTKO
- S — SPRCHOVÁ BATÉRIA SO SPRCHOVOU HLAVICOU + HADICA
- P — PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVAČOM, SIFÓN Ø50
- VL — VÝLEVKA ZÁVESNÁ + INŠTALAČNÝ PODOMIETKOVÝ MODUL A NÁSTENNÁ BATÉRIA
- VP1 — PODLAHOVÝ LIATINOVÝ VPUST DN100 SO ZVISLÝM ODTOKOM A SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU
- VP2 — PODLAHOVÝ VPUST DN50 SO ZVISLÝM ODTOKOM A SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU
- HN — HADICOVÝ NAVIJAK DN25/30m S TVAROVO STÁLOU HADICOU
- SŸ — STREŠNÝ VPUST napr. - HL62.1 p/1 + HL65p + HL635N

POZNÁMKY:

1. TYP ZARIAĎOVACÍCH PREDEMTOV SI VYBERÁ INVESTOR SÁM
2. UCHYTENIE POTRUBIA REALIZOVAŤ PODĽA MONTÁŽNYCH POKYNOV VÝROBCOV (NAPR. HILTI ALEBO ROVNOCENNÉ)
3. VŠETKY PRECHODY CEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ REALIZOVANÉ VHODNÝMI PROTIPOŽIARNYMI PRESTUPMI PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE, PODĽA MONTÁŽNYCH POKYNOV VÝROBCU
4. TRASY ROZVODOV KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI
5. PRIERAZY A ZVISLÉ DRÁŽKY PRE POTRUBIE ZTI SKOORDINOVAŤ SO STAVEBNOU ČASŤOU A STATIKOU
6. ZVISLÉ POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE BUDE OKAPOTOVANÉ - RIEŠI STAVEBNÁ ČASŤ



KANALIZAČNÉ ROZVODY ČASŤ 1

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAL KUBAČNÝ	A B	ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT s.r.o.
PROJEKTANT: ING. MICHAL KUBAČNÝ		
OKRES: RIMAVSKÁ SOBOTA		
MESTO: RIMAVSKÁ SOBOTA, K.Ú.: RIMAVSKÁ SOBOTA		
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA		
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV PRE VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA SOŠ HNÚŠŤA A ROZVOJU KOMPLEXNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOLUPRÁCI SO ZAMESTNÁVATEĽMI - VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE K.Ú. RIMAVSKÁ SOBOTA, PARC.Č. 1726/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26		FORMÁT: 8xA4 DÁTUM: 10/2024 STUPEŇ PD: DRS ČÍS.ZÁKAZKY:
Zdravotechnika		
PÔDORYS 1.NP - KANALIZAČNÉ ROZVODY ČASŤ 1	MIERKA: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: ZTI E2.1- 03