

LEGENDA PLŔCH:

- Skladba P06: SPEVNENÉ PLOCHY - 5,2 m2

- ASFALTOVÝ BETÓN AC 11 O.I

- SPOJOVACÍ POSTREK

- SFRÉZOVANÝ PŔVODNÝ PODKLADNÝ BETÓN

- PŔVODNÝ TERÉN

STN EN 13108-1

STN 73 61 29

HR. 50 mm

ASFALTOVÝ CHODNÍK SO ZACHOVANÍM NIVELETY - 15 M2

PREPLÁTOVANIE A DOPLNENIE KONŠTRUKČNÝCH VRSTVIEV - 4,8 M2

CESTNÝ OBRUBNÍK 100x20x10 BEZ PREVÝŠENIA DL. 10,3 m

NOVÝ CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 1000/260/150 DO LŔŽKA Z BETÓNU C16/20-X0 HR. 130 mm S PREVÝŠENÍM 20 mm, DL. 4,7 m

NOVÝ CESTNÝ NÁBEHOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 1000/260/150 DO LŔŽKA Z BETÓNU C16/20-X0 HR. 130 mm S PREVÝŠENÍM 20 mm, DL. 9,6 m
-
- POZNÁMKA :
PRED ZAČATÍM PRÁC JE REALIZÁTOR POVINNÝ SI VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ NA MIESTE. V PRÍPADE ZISTENÝCH NEJASNOSTÍ ALEBO NEDOSTATKOV JE REALIZÁTOR POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁC KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA. ZMENY V PROJEKTE SÚ POVOLENÉ LEN NA ZÁKLADE PÍSMENÉHO SÚHLASU PROJEKTANTA. DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODRŽAŤ PLATNÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY, STN, EN NARIADENIA O POZP A PO A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY POUŽITÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV. ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ OCHRANU OKOLIA PRED PRAŠNOSŤOU A ZNEČIŠTENÍM. PRED ZAČIATKOM BŔRACÍCH PRÁC ODPOJÍŤ BŔRANÉ PRIESTORY OD ELEKTRO, VODY A PLYNU. POČAS PRÁC ZABEZPEČÍŤ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE (HLAVNE NOSNÉ) PRED POŠKODENÍM. NEODEDELITEĽNOU SŔČASŤOU VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE JE AJ TECHNICKÁ SPRÁVA. PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY VYKONANÉ BEZ JEHO PÍSMENÉHO SÚHLASU.
- 0.000 = 203.910 m.n.m. BvP VÝŠKA PODLAHY 1.NP PRI VSTUPE DO OBJEKTU
- | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. ONDŘEJ BRONĚK | <div>A</div> <div>B</div> | ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT s.r.o. | | | |
| PROJEKTANT: ING. SAMUEL FILIP DRAHOVSKÝ, ING. JÁN VOLČKO | | | | | |
| OKRES: RÍMAVSKÁ SOBOTA | | | | | |
| MESTO: RÍMAVSKÁ SOBOTA, K.Ú. RÍMAVSKÁ SOBOTA | | | | | |
| INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA | | | | | |
| NÁZOV STAVBY:
REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV PRE VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA SOŠ HNŔŠŤA A ROZVOJ KOMPLEXNÉHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOLUPRÁCI SO ZAMESTNÁVATEĽMI - VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE | | | | | |
| K.Ú. RÍMAVSKÁ SOBOTA, PARC.Č. 1726/3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;18;19;24;25;26 | | | | | |
| ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RÍŠENIE | | | | | |
| SITUÁCIA | | MIERKA:
1:100 | ČÍSLO VÝKRESU:
E7.2 - 01 | | |