

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

10475/110974/10302/2025

Vybavuje

Mgr. M. Snopková

Dátum

4. 11. 2025

Vysvetlenie informácií I.

Názov zákazky: „**Rekonštrukcia mosta ev.č. 50-310 Ludvíkov dvor**“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie série S pod číslom 195/2025 dňa 10.10.2025 pod označením 666287-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 206/2025 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 13.10.2025 pod označením 16243-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

1) Otázka záujemcu č. 1

„Položka č. 46 Spevnené plochy, schody z betónu je v VV vykázaných 16 schodov, avšak vo výkrese sa nachádza iba 14 schodov. Prosíme verejného obstarávateľa o zjednotenie výkazu výmer a výkresu aj presné rozmery schodiskových stupňov.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Pre položku č. 46 Spevnené plochy, schody z betónu zostáva v platnosti 16 schodov. V projektovej dokumentácii je uvažované s rozmermi schodiskových stupňov 750 x 500 x 185 mm.

2) Otázka záujemcu č. 2

„Položka č. 71. Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic, máme za to, že položka je zle vykázaná a chýba tam 7,2 m žľaboviek. Preverí verejný obstarávateľ výmeru?“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ upravil položku č. 71 Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic. Správna výmera položky je 21,4m.

3) Otázka záujemcu č. 3

„V časti stavby 201-00, vo výkaze výmer v pol. č. 22020210 „Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom, stabilizované z miešacieho centra cementom“ sú uvedené CBGM 5/6 v množstve 33,228 m³ (pred a za mostom) a CBGM 8/10 v množstve 43,2 m³ (prejazd SDP).

Vykázané je však celkové množstvo 43,2 m³.

Máme za to, že z dôvodu rôznych tried CBGM, je lepšie mať 2 samostatné položky pre každú triedu samostatne.

Žiadame VO o opravu výmery a rozdelenie položky do 2 samostatných položiek.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ upravil výmeru položky č. 76 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom, stabilizované z miešacieho centra cementom. Správna výmera položky je 76,428 m³. Verejný obstarávateľ trvá na agregovanej položke, v cene je potrebné zohľadniť špecifikáciu oboch materiálov CBGM 5/6 a CBGM 8/10.

4) Otázka záujemcu č. 4

„V časti stavby 201-00, vo výkaze výmer v pol. č. 11251001 „Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého“ sú uvedené žľabovky vo svahu – 3,5 m.

Máme za to, že daná výmera žľaboviek má byť započítaná v pol. č. 22251161 Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic.

Žiadame VO o upresnenie.“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 4:

Verejný obstarávateľ upravil výmeru položky č. 57 Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého. Správna výmera položky je 109,10 m.

5) Otázka záujemcu č. 5

Podľa PD prílohy č. D.1.6. etapy výstavby je v 1. etape výstavby definovaná šírka obojsmerného pruhu 9,0 m. Je možné zmenšiť šírku pre obojsmernú prevádzku 7,0 m?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 5:

Šírka obojsmernej prevádzky bude vychádzať z určeného projektu DDZ. Verejný obstarávateľ momentálne nemá k dispozícii projekt DDZ. Aktuálne sa PD DDZ spracováva.

6) Otázka záujemcu č. 6

Záujemca má zato, že pri dodržaní všetkých TKP, TP, STN EN vrátane technologických prestávok a samotnej technológie výstavby, nie je možné dodržať lehotu výstavby 112 dní. Prehodnotí VO dĺžku lehoty výstavby?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 6:

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu vykonania diela. Celková lehota vykonania diela pre rekonštrukciu mosta ev.č. 50-310 Ludvíkov dvor je 154 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie prác.

7) Otázka záujemcu č. 7

Podľa PD príloha A Sprievodná správa je predpokladaná doba výstavby: 5 mesiacov, avšak v SP bod 5 Miesto a termín plnenia predmetu zákazky je dĺžka plnenia do 112 kalendárny dní. Požadujeme VO o presné určenie lehoty výstavby na dni.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 7:

Verejný obstarávateľ upravil lehotu vykonania diela. Celková lehota vykonania diela pre rekonštrukciu mosta ev.č. 50-310 Ludvíkov dvor je 154 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie prác.

8) Otázka záujemcu č. 8

Zabezpečí VO dočasné obojstranné betónové zvodidlo vo svojej réžii?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 8:

Áno, verejný obstarávateľ zabezpečí dočasné betónové zvodidlo vo svojej réžii.

9) Otázka záujemcu č. 9

Nakoľko projekt DDZ nie je súčasťou PD, je pri realizácii SDP uvažované s ťažkým zákrytom a s odstávkou rýchleho jazdného pruhu? Poskytne VO záujemcovi PD DDZ?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 9:

Verejný obstarávateľ momentálne nemá k dispozícii projekt DDZ. Aktuálne sa PD DDZ spracováva. V PD DDZ počas vybudovania prejazdov v SDP bude uvažované s obmedzením dopravy v rýchlych jazdných pruhov, v ktorých budú na začiatku uzávierky navrhnuté našikmené betónové zvodidlá na ochranu pracoviska.

10) Otázka záujemcu č. 10

V PD č. prílohy D.1.17. je šírka betónového prefabrikovaného žľabu 500 mm (tvar „curp king“) , avšak šírka pôvodného betónového žľabu je 600 mm (TBM 1-60). Žiadame VO o upresnenie typu betónového žľabu.

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 10:

Šírka betónového prefabrikovaného žľabu zostáva v platnosti 500 mm v zmysle projektu.

11) Otázka záujemcu č. 11

Podľa Sprievodnej správy časť 3.3.2 Demolačné práce je uvažované pri búraní mosta s technológiou rezania resp. pílenia ŽB nosných prvkov. Nakoľko je tento technologický postup zdĺhavý a má vplyv na lehotu výstavby, môže záujemca využiť aj alternatívny spôsob búrania ŽB nosnej konštrukcie?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 11:

Áno, záujemca môže využiť aj alternatívny spôsob búrania ŽB nosnej konštrukcie.

12) Otázka záujemcu č. 12

Vo VV SO 000-00 Všeobecné položky je položka č. 00030332 Geodetické práce, vykonávané po výstavbe, kontrolné merania zhotoveného objektu, domnieva sa záujemca správne, že sa jedná o kontrolné merania počas výstavby?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 12:

Áno, jedná sa o kontrolné merania počas výstavby.

Verejný obstarávateľ, na základe vysvetlení informácií, aktualizuje Súťažné podklady – zmeny sú vyznačené červeným písmom, Prílohu č. 1 k časti B.1 SP a Prílohu č. 1 k časti B.2 SP.

Vzhľadom na uvedené pristupuje verejný obstarávateľ k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk (LPP) z termínu: 11.11.2025 do 10:00hod., na novú LPP s termínom: **04.12.2025 do 12:00hod..**

S pozdravom

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO 35 919 001 IČ DPH SK2021937775

- 12 -

v.r.

.....
Mgr. Zuzana Malček

vedúca odboru verejného obstarávania

Prílohy:

Súťažné podklady – zmeny vyznačené červeným písmom

Príloha č. 1 k časti B.1 SP – Projektová dokumentácia

Príloha č. 1 k časti B.2 SP – Aktualizovaný_Výkaz výmer_30.10.2025_Revízia 1