



DEMONTÁŽ PODL. KRYTINY  
ZHOOTOVENÍ DRÁŽEK  
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK  
DODÁVKA A MONTÁŽ PODL. KRYTINY A SOKL. LIŠT DL. 30,0M  
PLOCHA=45,0M²

DEMONTÁŽ PODL. KRYTINY  
ZHOOTOVENÍ DRÁŽEK  
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK  
DODÁVKA A MONTÁŽ PODL. KRYTINY A SOKL. LIŠT DL. 40,0M  
PLOCHA=87,6M²

DEMONTÁŽ PODL. KRYTINY  
ZHOOTOVENÍ DRÁŽEK  
ZAPRAVENÍ DRÁŽEK  
DODÁVKA A MONTÁŽ PODL. KRYTINY A SOKL. LIŠT DL. 14,0M  
PLOCHA=10,37M²

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	STAVEBNÍ ÚPRAVY
2.1	CHODBA	99,220 m²	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
2.2	CHODBA	109,689 m²	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
2.3	ÚČEBNA	64,635 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.4	ÚČEBNA	64,700 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.5	ÚČEBNA	64,855 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.6	ÚČEBNA	66,714 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.7	ÚČEBNA	44,462 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.8	ÚČEBNA	87,580 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.9	KABINET	21,155 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.10	SKLAD	11,375 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.11	SKLAD	10,619 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.12	KABINET	19,963 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.13	WC CHLAPCI	28,178 m²	
2.14	WC UČITELÉ	3,761 m²	NOVÝ OBKLAD V PŘEDSÍNI A NA WC
2.15	WC PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOP. POHYBU	5,170 m²	
2.16	WC DÍVKY	25,890 m²	
2.17	ÚKLID	1,425 m²	

POZN:  
NOVÉ VSAZENÉ ZRCADLA BUDOU O ROZMĚRU 600x600MM

POZN 1:  
OBLOŽENÍ PRŮVLAKŮ A KABELOVÉ TRASY Z SDK DESEK TL. 12,5MM

POZN 2:  
OBLOŽENÍ PRŮVLAKŮ A KABELOVÉ TRASY Z PROTIPOŽÁRNÍCH SDK DESEK TL. 12,5MM

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL :	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ TOMÁŠ BRHEL KASIMÍRSKÁ 4 695 01 HODONÍN MOBIL: 774 430 460
TOMÁŠ BRHEL	TOMÁŠ BRHEL	
MĚŘ. : HODONÍN	OBEK. k.ú. :HODONÍN	
INVESTOR :	MĚSTO HODONÍN NÁRODNÍ TRIDA 25, 695 01 HODONÍN	DATUM : 12/2019
AKCE :	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ VANCUROVA, HODONÍN - 1.ETAPA	Č. ZAKÁZKY : 01-12-19
OBJEKT :	S. STAVEBNÍ ÚPRAVY	STUPEŇ : D03
OBSAH :	PŮDORYS 2.NP - PAVILON A4	FORMÁT : 16 X A4
		MĚŘÍTKO : Č. VYKRESU :
		1:50 4