



REZ B - B  
M 1:50



DETAIL "D"  
M 1:15




LEGENDA


SKLADBA STRECHY

- S1** - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL-S 810 Hr. 1,5 mm, ZVÁRANÁ S KOTVENÍM DO PANELU  
- NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 300 g/m2  
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 60MM S PREKRYTÍM SPOJOV A KOTVENÍM DO PANELU  
- POLYSTYRÉN EPS 60MM  
- REFLEXOR - 0,3 KG/M2  
- SA 13 - 3,0 KG/M2 SUSP.  
- BITAGIT E - Pe - 3x (PLNOPLOŠNE PRILEPENÝ NATAVENÍM)  
- HORÚCI ASF. NÁTER OXIDOVANÝ PERBITAGIT "R"  
- ASFALTOCEMENTOPIESKOVÁ MALTA NA VYROVNAVANIE POVRCHU STREŠNÝCH DIELCOV "PAS 1/10", HR. CCA 20 MM  
- POROBET. STREŠNÝ PANEL "PAS 1/10" (NA ŠKVÁROBET. PÁSY ULOŽIŤ POD "PAS" 2x ALFOBIT FÓLIU PROTI SEBE)  
- ŠKVÁROBET. PODKLADOVÉ PÁSY - POD PÁSY KRYZOLIT HR.50, PO VYROV. POTERE HR. 20 MM, PO ZALIEV. ŠKÁR. NA STROPOCH ULOŽIŤ ČADIČ.ROHOŽ HR. 50 MM x2  
- VERTIKÁLNE HERAKLIT HR. 25 MM VEDĽA ATIKY
- S2** - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL-S 810 Hr. 1.5 mm, ZVÁRANÁ S ODKVAPOVOU POPLAST. LIŠTOU FATRANYL-L  
- NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 300 g/m2  
- OSB DOSKA HR. 20 mm  
- NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 300 g/m2  
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 50MM S KOTVENÍM DO TVÁRNICE YTONG  
- TVÁRNICA YTONG STATIK P4-550 PD 250x499x249  
- ZAKLADACA MALTA TEPELNOIZOLAČNÁ HR. 20 mm  
- BETÓNOVÝ VENIEC

REZ C - C  
M 1:25






DETAIL "E"  
M 1:15



SKLADBA FASÁDY

- Z1** - OMIETKA  
- PENEPAČNÝ NÁTER  
- LEPIACA A STIERKOVACIA MALTA  
- STUŽOVACIA SIEŤKA  
- LEPIACA MALTA  
- PENEPAČNÝ NÁTER  
- TVÁRNICA YTONG
- Z2** - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL-S 810, ZVÁRANÁ NA ODKVAPOVÚ POPLAST. LIŠTU A ROHOVNÍK (FATRANYL-L)  
- NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 300 g/m2  
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 20 mm  
- LEPIACA A STIERKOVACIA MALTA  
- STUŽOVACIA SIEŤKA  
- LEPIACA MALTA  
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 50 mm  
- LEPIACA MALTA  
- TVÁRNICA YTONG STATIK P4-550 PD 250x499x249

LEGENDA ZNAČENIA PRÁČ PRESTAVBY:

-  - REALIZÁCIA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ  
 - ASANÁCIA JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ  
 - NERIEŠENÉ KONŠTRUKCIE

SO - 02 BUDOVA BLOK "A"

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KRESLIL:		KONTROLOVAL:		PROJEKČNÁ KANCELÁRIA:			
RÉVÉSZ R.		RÉVÉSZ R.		ING. CHOVANEC		RÉVÉSZ R.					
											
KRAJ:		Banskobystrický		OKRES/OBEC: Rimavská Sobota / Detto				FORMÁT:		A3	
INVESTOR:		DD A DSS RIMAVSKÁ SOBOTA ul. KIREJEVSKÁ 23, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA						DÁTUM:		JÚL 2019	
STAVBA:								STUPEŇ PROJEKTU:		PSP	
								ČÍSLO ZÁKAZKY:		18_2019	
								ČÍSLO KÓPIE:		18/2019	
								ARCHÍVNE ČÍSLO:		18_2019	
KAT.ÚZEMIE:		TOMÁŠOVÁ		PARC.ČÍSLO:		249, 252/1, 252/2					
OBSAH VÝKRESU:								MIERKA:		ČÍSLO VÝKRESU:	
REZ B - B, C - C - NOVÝ STAV								1:50		05	