


POHĽAD NA STRECHU "A"- NOVÝ STAV

M 1:50



LEGENDA

SKLADBA STRECHY

- S1**
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL-S 810 Hr. 1,5 mm, ZVÁRANÁ S KOTVENÍM DO PANELU
 - NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 300 g/m2
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 60MM S PREKRYTÍM SPOJOV A KOTVENÍM DO PANELU
 - POLYSTYRÉN EPS 60MM
 - REFLEXOR - 0,3 KG/M2
 - SA 13 - 3,0 KG/M2 SUSP.
 - BITAGIT E - Pe - 3x (PLNOPLOŠNE PRILEPENÝ NATAVENÍM)
 - HORÚCI ASF. NÁTER OXIDOVANÝ PERBITAGIT "R"
 - ASFALTOCEMENTOPIESKOVÁ MALTA NA VYROVNANIE POVRCHU STREŠNÝCH DIELCOV "PAS 1/10", HR. CCA 20 MM
 - POROBET. STREŠNÝ PANEL "PAS 1/10" (NA ŠKVÁROBET. PÁSY ULOŽIŤ POD "PAS" 2x ALFOBIT FÓLIU PROTI SEBE)
 - ŠKVÁROBET. PODKLADOVÉ PÁSY - POD PÁSY KRYZOLIT HR.50, PO VYROV. POTERE HR. 20 MM, PO ZALIEV. ŠKÁR. NA STROPOCH ULOŽIŤ ČADIČ.ROHOŽ HR. 50 MM x2
 - VERTIKÁLNE HERAKLIT HR. 25 MM VEDĽA ATIKY

- S2**
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL-S 810 Hr. 1,5 mm, ZVÁRANÁ S ODKVAPOVOU POPLAST. LIŠTOU FATRANYL-L
 - NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 300 g/m2
 - OSB DOSKA HR. 20 mm
 - NETKANÁ SEPARAČNÁ GEOTEXTILIA 300 g/m2
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 50MM S KOTVENÍM DO TVÁRNICE YTONG
 - TVÁRNIC A YTONG STATIK P4-550 PD 250x499x249
 - ZAKLADACA MALTA TEPELNOIZOLAČNÁ HR. 20 mm
 - BETÓNOVÝ VENIEC

LEGENDA ZNAČENIA PRÁC PRESTAVBY:

- REALIZÁCIA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- ASANÁCIA JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ
- NERIEŠENÉ KONŠTRUKCIE

SO - 02 BUDOVA BLOK "A"

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	PROJEKČNÁ KANCELÁRIA:	
RÉVÉSZ R.	RÉVÉSZ R.	ING. CHOVANEC	RÉVÉSZ R.		
KRAJ:	Banskobystrický	OKRES/OBEC:	Rimavská Sobota / Detto	FORMÁT:	3xA4
INVESTOR:	DD A DSS RIMAVSKÁ SOBOTA ul. KIREJEVSKÁ 23, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA			DÁTUM:	JÚL 2019
STAVBA:	<div>Oprava strechy DD a DSS</div> <div>KAT.ÚZEMIE: TOMÁŠOVÁ PARC.ČÍSLO: 249, 252/1, 252/2</div> <div>OBSAH VÝKRESU:</div> <div>POHĽAD NA STRECHU "A"- NOVÝ STAV</div>			STUPEŇ PROJEKTU:	PSP
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	18_2019
				ČÍSLO KÓPIE:	18/2019
				ARCHÍVNE ČÍSLO:	18_2019
				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:50	04

Dokumentácia je dielom projektanta a ako celok podlieha v zmysle § 7, ods. 1, písm. h, zákona č. 618/2003 autorskému právu a akékoľvek neoprávnené používanie a rozmnožovanie je trestné !