

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-105
 Data: 02.12.2022
 Rewizja rys.:

Zestawienie listy prętów

	Średnica [mm]	[kg / m]	Całkowita długość [m]	Masa [kg]
Pręty proste				
	12	0,888	40,00	35,52
Suma				35,52
Liczba elementów				1

Pręty gięte				
	8	0,395	744,83	294,21
	12	0,888	314,75	279,50
	16	1,580	21,68	34,25
	20	2,470	329,60	814,11
Suma				1422,07
Liczba elementów				1

Masa całkowita **1457,59**

Liczba pozycji **8**

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
 Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
 Nr rysunku: K-105
 Data: 02.12.2022
 Rewizja rys.:

Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
Słupy P1 zbrojenie						
1	184	8		1.44	264,04	104,30
2	64	20		5.15	329,60	814,11
3	184	8		0.53	97,52	38,52
4	459	8		0.83	383,27	151,39
5	56	12		5.34	299,04	265,55
6	4	16		5.42	21,68	34,25
7	8	12		5.00	40,00	35,52

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Projekt: Budowa hali sportowej wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu
Adres: Targanice, dz. nr ewid.:796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3
Nr rysunku: K-105
Data: 02.12.2022
Rewizja rys.:

Wszystkie kształty pręta

Pozycja	Sztuk	Ø [mm]	Zwymiarowany kształt gięcia	Długość pojed.[m]	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
8	1	12	_____	mb	15,71	13,95
Suma - Słupy P1 zbrojenie						1 457,59
Suma wszystkich komponentów						1 457,59
Liczba elementów						1
Masa całkowita						1 457,59