



- LEGENDA HMOT :**
- obvodové zdvo se zateplovacím systémem
  - vnitřní zdvo a příčky
  - ventilátor DECOR
  - stavební otvor pr. 200mm pro nucené větrání - 6ks
  - stavební otvor pr. 200mm pro přirozené větrání  
větrací hřístka - 10ks
  - Probourání stavebních otvorů ve fasádě a střeše objektu hospodářského  
pavilonu MŠ bylo zahrnuto a vypočítováno v dodatku  
PD pro zateplení - viz. samostatná PD III
  - V takto označených místnostech bude proveden cca 200mm  
pod stropem SDK podhled, desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti)
  - otvor pro nucené větrání 3x 150/150 mm - fasáda - zahrnuto  
a vypočítováno v akci Dodatek zateplení
  - otvor pro nucené větrání ve vnitřním zdvu a příčkách - 1ks cca 150/150mm  
- s.h. cca 2,7m - velikost, polohu a výšku  
přizpůsobit větracímu potrubí
  - plastové okno výkonné 1000/400 izolač. dvojkliso  
ovídané pákovým mechanismem z podlahy - 2 ks
  - ve dvěřích bude osazena  
plastová mřížka 300/150 s.h. 150mm  
nat. podlahou - 10 ks

VEDOUcí PRŮJEKT		ZZPP PRŮJEKTANT	PRŮJEKTANT	KRESEL	KONTROLOVAL
		Ing.Vokurek			
HRÁJ	jihozápadní	OBEC	Znojmo	FORMAT	
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO			DATA	06/2011
ADSE				STRANA	SP
Stavební úpravy pro přirozené a nucené odvětrání vnitřních prostor objektu MŠ Holandská - Znojmo				C. ZAMÁVY	
Hospodářský pavilon - Půdorys 1.NP - stavební úprava				ATELIER	
DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV				ARCH. ČÍSLO	
				MĚŘITVO	C. VÝKRESU
				1: 50	7