

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond

OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT OBJEKTU/ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Peter Mészáros

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. Anna Ondrejková

PODPIS

KONTROLOVAL

Roman Zálešák

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTP0-DRS-C-D000-40200-312-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

402

GARÁŽE TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU

300 ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

NÁZOV PRÍLOHY

Výkaz výmer

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SUPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	312

ROZPOČET

Stavba:	Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne			Dátum:	31. 7. 2023
Objekt:	D - SO 402 Garáže trolejbusov			Projektant:	DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA
Časť:	300 - Zdravotechnické inštalácie			Spracovateľ:	
Miesto:	Prešov				
Objednávateľ:	Dopravný podnik mesta Prešov a.s.				
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemné práce 0.00

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	5.63		0.00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1.69		0.00
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	310.32		0.00
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	93.10		0.00
5	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	196.08		0.00
6	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 333.36		0.00
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	191.76		0.00
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	193.07		0.00
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	270.30		0.00
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	191.76		0.00
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	122.88		0.00
12	M	583310004000.S	Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm	t	233.53		0.00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0.00

13	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0.10		0.00
----	---	-------------	---	----	------	--	------

D 8 Rúrové vedenie 0.00

14	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	388.00		0.00
15	M	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m	ks	77.60		0.00
16	K	877264024.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 100	ks	5.00		0.00
17	M	286540119500.S	Odbočka 87° PP, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	5.00		0.00
18	K	877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	78.00		0.00
19	M	286540069200.S	Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	68.00		0.00
20	M	286540069400.S	Koleno PP, DN 125x87° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10.00		0.00
21	K	877274026.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 125	ks	30.00		0.00
22	M	286540117900.S	Odbočka 45° PP, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	30.00		0.00
23	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/125	ks	10.00		0.00
24	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10.00		0.00
25	K	893810122.SR	Osadenie prečerpávacej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 2,5 m	ks	1.00		0.00
26	M	FS1000/200	Prečerpávacia šachta DN 800 s poklopom	ks	1.00		0.00

D 99 Presun hmôt HSV 0.00

27	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1.31		0.00
----	---	-------------	--	---	------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0.00

28	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné	m	5.70		0.00
29	K	721172043.S	Potrubie odpadové HT z PP, dažďové DN 110	m	235.00		0.00
30	K	721172296.S	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	25.00		0.00

