

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA

Kohézny fond

OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO

DOPRAVY A VÝSTAVBY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA,

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



SAT Systémy Automatizačnej Techniky, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. PETER JACKO

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. MILAN MIHALOV

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. PETER MICENKO

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-941-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

### D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

404

MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ

ČASŤ OBJEKTU

940 RIADIACI SYSTÉM MENIARNE

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	2551/22
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	945

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 404-940 Riadiaci systém meniarne - aktualizácia

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

29	210800142.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x4	m	50,000		
30	341110000300.S	Kábel medený CYKY-O 2x4 mm2	m	50,000		
27	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	50,000		
28	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	50,000		
31	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	35,000		
32	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	35,000		
33	210800164.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 7x1,5	m	105,000		
34	341110002500.S	Kábel medený CYKY-J 7x1,5 mm2	m	105,000		
35	210800167.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 12x1,5	m	35,000		
36	341110002800.S	Kábel medený CYKY-J 12x1,5 mm2	m	35,000		
37	210872124.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 7x1	m	1 260,000		
38	341210001800.S	Kábel medený signálny JYTY 7x1 mm2	m	1 260,000		
39	210872128.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 19x1	m	175,000		
40	341210002200.S	Kábel medený signálny JYTY 19x1 mm2	m	175,000		
21	210RS010	Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 7m	ks	7,000		
22	RS010	Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 7m	ks	7,000		
23	210RS011	FTP patchcord cat. 6A - 7m	ks	15,000		
24	RS011	FTP patchcord cat. 6A - 7m	ks	15,000		
25	210RS012	Kotviaci materiál, ukončenie káblov, štítky	kpl	1,000		
26	RS012	Kotviaci materiál	kpl	1,000		
41	210RS013	Kábel medený J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm2	m	105,000		
42	RS013	Kábel medený J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm2	m	105,000		
15	210RS07	Optický patchcord SM 2x9/125 SC/LC - 35m	ks	2,000		
16	RS07	Optický patchcord SM 2x9/125 SC/LC - 35m	ks	2,000		
17	210RS08	Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 35m	ks	4,000		
18	RS08	Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 35m	ks	4,000		
19	210RS09	Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 15m	ks	4,000		
20	RS09	Optický patchcord MM 2x50/125 LC/LC - 15m	ks	4,000		
1	210RS1	Montáž skrine riadiaceho systému AXE vr. zapojenia	ks	1,000		
2	RS01	Skriňa rozvádzača riadiaceho systému	ks	1,000		
10	RS2	Telemetrická centrála RIsu - zostava podľa dodávateľa	ks	3,000		
11	RS03	Switch certifikovaný pre protokol IEC61850 - 6x opto MM LC, 2x opto SM SC, 6xRJ45	ks	1,000		
12	RS04	Ostatné vybavenie rozvádzača - svorky, DIN lišty, žľaby, pomocný svorkový, uchýťavací a viazací materiál	ks	1,000		
13	RS05	Dočasné komunikačné prepojenie na dispečing	ks	1,000		
14	RS06	Switch certifikovaný pre protokol IEC61850 - 2x opto MM LC, 6xRJ45 - inštalácia vo vn rozvádzačoch	ks	7,000		

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

48	HZS000112.S	Užívateľska príručka a zaškolenie obsluhy	hod	40,000		
7	HZS000113.S01	Individuálne skúšky	hod	160,000		
43	HZS000113.S02	Predkomplexné skúšky	hod	160,000		
44	HZS000113.S03	Konfigurácia telemetrickej podstanice, switchov	hod	450,000		

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 404-940 Riadiaci systém meniarne - aktualizácia

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
45	HZS000113.S04	Vytvorenie SCADA obrazoviek a celková konfigurácia systému	hod	320,000		
46	HZS000113.S05	Konfigurácia komunikácie s ochranami, terminálmi poľa R825..	hod	320,000		
47	HZS000113.S06	Komplexné skúšky	hod	200,000		
8	HZS000125.S01	Odborné prehliadky a odborne skúšky, revízne správy, úradná skúška	hod	57,000		

## Investičné náklady neobsiahnuté v VRN cenách

9	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		
---	-------------	---	-----	-------	--	--

## Celkom