

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. PETER JACKO

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. TOMÁŠ VASIL

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. PETER JACKO

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-60300-007-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

603

NAPÁJACIE A SPÄTNÉ KÁBLE

NÁZOV PRÍLOHY

VÝKAZ VÝMER

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

2551/22

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

007

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 603 Napájacie a spätné káble

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210252463.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 - volné uloženie	m	1 248,000		
2	210252464.S	Montáž kábla AYKCY 1x500mm2 pevné uloženie v káblovode	m	2 852,000		
3	341130011400.S	VN kábel hliníkový 6-AYKCY 1x500 mm2	m	4 100,000		
4	210252467.S	Montáž vonkajšej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	10,000		
5	369150004800.S	Koncovka kábová zmršťovacia vonkajšia do 1x500 mm2 - 6kV	ks	10,000		
6	210252468.S	Montáž vnútornej koncovky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	58,000		
7	369150004500.S	Koncovka kábová zmršťovacia, vnútorná do 1x500 mm2 - 6kV	ks	58,000		
8	210252469.S	Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 1x500mm2, 6kV	ks	24,000		
9	369150004900.S	Spojka kábová zmršťovacia do 1x500 mm2 - 6kV	ks	24,000		
32	210252470.S	Montáž traťového rozvádzača plusového TRP	ks	5,000		
33	369160001400.S	Traťový rozvádzač plusový TRP s výzbrojou	ks	5,000		
10	210252471.S	Montáž traťového rozvádzača mínusového TRM	ks	5,000		
11	369160001500.S	Traťový rozvádzač mínusový TRM s výzbrojou	ks	5,000		
12	210252474.S	Montáž rúrky plastovej HDPE D 110 mm	m	264,000		
13	369160001600.S	Rúrka plastová HDPE d 110 mm	m	264,000		
14	210950203.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	4 100,000		

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

15	460050602.S	Výkop jamy pre bet.základ traťového rozvádzača, ručný , v zemine tr. 3 - 4	m3	8,350		
16	589310003300.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 - S1 z cementu portlandského	m3	16,920		
17	581530000300.S	Piesok kopaný	t	4,600		
39	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	2,000		
40	460200303.SR	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	19,600		
42	460200713.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 140 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	9,000		
38	460200883.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	9,350		
34	460201083.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 90 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	5,000		
41	460201483.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 130 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	12,300		
48	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	8,400		
35	460420022.S	Zriadenie kábl. lôžka z piesku bez zákrytia, v ryhe š. do 100cm	m	27,000		
36	460420041.SR	Zriadenie káblového lôžka - obetónovanie chráničiek bez zakrytia, v ryhe šírky do 140 cm	m	30,650		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

Objekt: 603 Napájacie a spätné káble

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Zhotoviteľ:

Spracoval: Prível spol. s.r.o.

Miesto:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
18	460420388.S	Zriad. káblového lôžka krycia doska z PE 1000x300x7mm v smere kábla	m	39,000		
19	283140000600.S	Krycia doska z PE pre káble, lxšxh 1000x300x7 mm, farba červená	m	39,000		
20	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	125,000		
21	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	125,000		
22	460500001.S	Oddelenie kábla vo výkope tehlov	m	27,000		
23	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	93,079		
44	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000		
45	460560303.SR	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,000		
47	460560713.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 140 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	9,000		
43	460560883.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	9,350		
37	460561083.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 90 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	5,000		
46	460561483.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 130 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	12,300		
24	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	28,500		
25	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	28,500		
26	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	42,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

27	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Revízia	hod	16,000		
28	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - Úradná skúška	hod	24,000		

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

29	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného plánovaného vedenia	eur	1,000		
30	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
31	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000		

Celkom