DEMONTÁŽ DISTRIBUČNEJ TS
A STĹPOVÝCH OBJEKTOV RIEŠI VSD

JESTVUJÚCE KÁBLE
2x 3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2
JEDEN POŤAH NA STOŽIARI VN293_PE1_17
ZRUŠIŤ ODPOJIŤ A ZAISTIŤ V ZMYSLE VYJADRENIA VSD
DRUHÝ PONECHAŤ

VN293_PE1_17

3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2
DRUHÝ POŤAH ZRUŠIŤ

3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2
PONECHAŤ

VN293_PE1_18
12,5/V52(40)
A3
HS10
zvod

2x 3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2

3x AlFe 70mm2

VN293_PE1_18
15/40kN
(r. 2002)
nv=12m
A3

S2 na stožiari
KŠ+nap

NADOJIŤ KÁBEL CEZ SPOJKU S1
3x NA2XS2Y 150mm2 RM/25-12/20kV, 3x 20m
PREPOJIŤ S KÁBLOM AXCES CEZ SPOJKU NA PB
ZRIADIŤ ZVOD, BEZ ÚO
DRUHÝ POŤAH ROZPOJIŤ A ZAISTIŤ
V ZMYSLE VYJADRENIA VSD

S1

VN293_PE1_19
13,5/20
KO
K-AXCES
2x konz KK
OTEK25/400+HDA
uzemnenie, zvod

AXCES 3x70/25mm2, 22kV
55m

KŠ+nap

NADPÓJIŤ KÁBEL CEZ SPOJKU S2
3x NA2XS2Y 150mm2 RM/25-12/20kV, 3x 20m

S3

VN293_PE1_19
BB 2x12/10
KU, KO,
2xIZP
10,60m – nameraná výška vodičov

Rz<=4,84Ω

DK

3x AlFe 70mm2
27m

VN293_PE2_1
JB RS/40kN
ZVN293-E42

3x 22-AXEKVCEY 1x240mm2

VN293_PE2_20
JB RS/16
KU
2x22

LEGENDA ARMATÚR:

KO	– konzola odbočná
K-AXCES	– konzola pre AXCES 3x70/25mm2
KK	– konzola káblových koncoviek
KŠ+nap	– kotevná špirála s napínakom pre AXCES
A3	– konzola rovinná na PS 1500mm
HS10	– usporiadanie hlavy PS
OTEK 25/400	– úsekový odpínač pre zvislú montáž
HDA24	– zvodič prepätia 24kV

LEGENDA SIETÍ:

jestvujúce	navrhované	
		vodovod
		kanalizácia splašková
		kanalizácia dažďová
		plynovod VTL
		plynovod STL
		plynovod NTL
		telekomunikačné vedenie
		vedenie VVN
		vedenie VN
		vedenie NN
		verejné osvetlenie

POĽNONÁKUP

SÚRADNICE PODROBNÝCH BODOV

Č bodu	Y	X	Poznámka
VN293_PE1_18	260974.67	1207141.07	priehradový PB
VN293_PE1_19	260921.79	1207155.34	betónový PB

VN: 3 AC 50Hz 22000V
SIEŤ S REZONANČNE UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM CEZ ZHÁŠACIU TLMIVKU (ČL. 3.4.26)
PODĽA STN EN 50522

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PODĽA STN EN 61936-1:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
– UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU (ČL. 8.2)

OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
– UZEMNENÍM (ČL. 8.3, KAPITOLA 10)

LEGENDA:

	JESTVUJÚCI STAV – BEZ ZMENY
	JESTVUJÚCI STAV – DEMONTUJE SA
	NAVRHOVANÁ PRELOŽKA VN VEDENIA
	NAVRHOVANÉ SÚVISIACE STAVEBNÉ OBJEKTY
	ZAMERANÉ ÚZEMIE
	KATASTRÁLNE HRANICE

POZNÁMKY:
1. PRED REALIZÁCIOU VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE
2. KRIŽOVANIE A SÚBEH S INÝMI INŽ. SIEŤAMI REALIZOVAŤ V ZMYSLE STN 73 6005
3. POKLÁDKU KÁBLOV REALIZOVAŤ V ZMYSLE STN 34 1050

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE
ZHOTOVITEĽ	ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA,	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY 8674-00	

PROJEKTANT OBJEKTU/ČASTI	DOPRAVOPROJEKT, a.s. 83203 BRATISLAVA, KOMINÁRSKA 2,4		
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. J. URBAN	PODPIS
	VYPRACOVAL	ING. J. URBAN	PODPIS
	KONTROLOVAL	ING. M. HOLEŠ	PODPIS
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DSP-Č-D000-62300-002	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE
D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

OBJEKT
623 Prekládka nadzemného vedenia VSD

ČASŤ OBJEKTU
–

NÁZOV PRÍLOHY
SITUÁCIA

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	ĽUBOTICE
SÚRAD. SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	8xA4
MIERKA	1:500
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	002