LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			SVETLÁ VÝŠKA (m)	POZNÁMKA
			PODLAHA	STENA	STROP		
1.01	GARÁŽ	843.3	BETÓNOVÁ PANCIEROVÁ PODLAHA	VÁPENNO CEMENTOVÁ OMIETKA	-	2.44	
1.02	GARÁŽ	836.3	BETÓNOVÁ PANCIEROVÁ PODLAHA	VÁPENNO CEMENTOVÁ OMIETKA	-	2.44	
1.03	GARÁŽ	909.4	BETÓNOVÁ PANCIEROVÁ PODLAHA	VÁPENNO CEMENTOVÁ OMIETKA	-	2.44	
1.04	GARÁŽ	909.4	BETÓNOVÁ PANCIEROVÁ PODLAHA	VÁPENNO CEMENTOVÁ OMIETKA	-	2.44	
1.05	GARÁŽ	843.3	BETÓNOVÁ PANCIEROVÁ PODLAHA	VÁPENNO CEMENTOVÁ OMIETKA	-	6.40	
ÚŽITKOVÁ PLOCHA (m²):		4349.4					
ZASTAVANÁ PLOCHA (m ²):		4 525.86					
OBOSTAVANÝ PRIESTOR (m ³):		32 619.29					

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 1 /N/ PE AC 230 V 50Hz, TN-S
2 DC 24V

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-412019
- Č. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
  - Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
  - Ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche
- Č. 412: Dvojitá alebo zosilnená izolácia
- Č. 413: Elektrické oddelenie (základná izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
- Č. 414: Malé napätie

LEGENDA:

- ÚSTREDŇA EPS IQ8control C /M, alebo ekvivalent
- AUTOMATICKÝ POŽIARNY DETEKTOR
- MANUÁLNY TLAČÍTKOVÝ DETEKTOR
- SIRÉNA S MAJÁKOM
- MAJÁK
- V/V modul EPS
- CPR EN54-4 certifikovaný zdroj pre EPS,
- ASD Optický dymový nasávací systém (ASD)

ROZVODY EPS
Káble typu 1x2x0,8, resp 2x2x0,8 B2ca, s1,d1/PS30, uložené na povrchu v trubkách alebo káblových príchytkách.
TRASA A KÁBLE pre zariadenia funkčné počas požiaru musia dodržať STN 92 0203, STN 92 0205 – trasy pre sirény a oviádacie signály

- -O 2x2,5 E30/FE180 B2ca (s1,d1,a1) trasa funkčná počas požiaru (príchytky UEF, v betóne..)
- -E -HESJM 1x2x0,8 E30/FE180 B2ca (s1,d1,a1) uložený v trubke na povrchu

ČÍSLO	TEXT ZMENY – DOĎVOSNENIE	DÁTUM	PODPIS
A.			
B.			
C.			

NÁZOV STAVBY
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ: DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZHOTOVITEĽ: ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA
DOPRAVOPROJEKT, a.s.	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
KOMÁRŇANSKÁ 14/1/2.4, 832 03 BRATISLAVA	SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
ČÍSLO ZÁKAZKY: 8674-02	

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI: DELTECH
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš

DELTECH, a.s., Priemyselná č.1, 031 01 Liptovský Mikuláš

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jozef Barbier	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Jozef Barbier	PODPIS
KONTROLOVAL	Ing. Juraj Ďzúrik	PODPIS
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MU2TPO-DRS-C-0000-U0300-720.X	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE: **D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV**

OBJEKT: **403 GARÁŽE PARCIÁLNYCH TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU: **720 ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA**

NÁZOV PRÍLOHY: **1.NP - SITUAČNÁ SCHÉMA EPS**

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	ĽUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK V JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	BPV
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	18xA4
MIERKA	1:100
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	20220221
ČÍSLO SÚPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	722