

SÚSTAVA / SYSTEM : 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

OCHRANA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41 / PROTECTION ON STN 332000-4-41
OCHRANA PRI PORUCHE / FAULT PROTECTION:
- 413.1 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA / AUT. DISCONNECTION OF POWER SUPPLY
OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE / PROTECTION IN NORMAL OPERATION:
- 412.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ / BY INSULATION ON LIVE PARTS
- 412.2 - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI / BY PRECAUTIONS OR COVERING

PROSTREDIE: 4.1.1 VONKAJŠIE - STN 33 0300 (1988)
ENVIRONMENT: 4.1.1 OUTDOORS - STN 33 0300 (1988)

TYP SKRINE / TYPE OF BOX : PLASTOVÝ ROZVÁDZAČ / PLASTIC BOX
ROZMERY / DIMENSIONS : 660x1305x245mm
SOKEL : -
PRÍSTUP / ACCESSIBILITY : SPREDU / FRONT
KRYTIE / DEGREE OF PROTECTION : IP55/IP20
HĽBKA / DEPTH : 200mm
FARBA / COLOUR : RAL 7032
PRÍVODY / INLETS : ZDOLA / DOWN
VÝVODY / OUTLETS : ZDOLA / DOWN
POČET KUSOV : 9ks

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT


ROZVÁDZAČE RNR5-10,20-22
DISTRIBUTION BOXES RNR5-10,20-22

| | | | | |
|-------|--|---------|---------------|---------------|
| d | | | | |
| c | | | | |
| b | Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia | 09/2023 | ING.M.MARIŇÁK | ING.V.GAVENDA |
| a | Dokumentácia na realizáciu stavby | 01/2018 | ING.J.DZÚRIK | ING.V.GAVENDA |
| ZMENA | POPIS ZMENY | DÁTUM | SPRACOVAL | SCHVAL'OVAL |

| | |
|---|---|
| OBJEDNÁVATEĽ :  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ | NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
|---|---|

KRAJ: Bratislavský
MIESTO: Bratislava
KAT. ÚZEMIE: Karlova Ves

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTEM : B.p.v.

| | | | | | |
|--|--|------------------|---|----------------|----------|
| <div>ZHOTOVITEĽ:</div> <div><div><div>ACP</div><div>AuComp s.r.o.</div><div>automatická technika a software</div></div><div><div>ACP AuComp, s.r.o.</div><div>Kyjevská 4</div><div>831 02 Bratislava</div><div>ICO : 35 829 583</div><div>IC DPH : SK2020237967</div><div>tel: +421 903 255 536</div><div>e-mail: acp@acp.sk</div></div></div> | vypracoval | ING. J.DZÚRIK |  | zak. číslo | 20230208 |
| | zodp. projektant | ING. V. GAVENDA | | dátum | 09/2023 |
| | tech. kontrola | ING. I. SMREKOVÁ | | formát | 2xA4 |
| | stavba: MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU V TUNELI SITINA A PRISLÚCHAJÚCEHO ISD DIAĽNICE D2 | | | mierka | - |
| | obsah výkresu: ROZVÁDZAČ RNR9,19 | | | číslo výkresu: | paré : |
| | | | 35 | | |

