

Výkaz-výmer

Plynová kotolňa Staré grunty 55 Bratislava, -modernizácia
Staré Grunty 55, Bratislava, k.ú. Bratislava - Karlova Ves, parc.č 3019/9

Rekonštrukcia rozvážača RH, NN prípojka kotolne

p.č.	Popis	m.j.	mn.	Materiál		Montáž	
				j.cena	spolu	j.cena	spolu
	NN prípojka						
1	Odpojenie pôvodného napájacieho kábla na oboch stranách	kpl	1				
2	Demontáž existujúceho rozvádzača RH	kpl	1				
3	Búranie betónových plôch a asfaltu	m2	2				
4	Ručné odkopanie existujúcich NN káblov	m	5				
5	Káblová ryha 35x80, pieskové lôžko, tehla, fólia, zához, provizórna úprava terénu	m	175				
6	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami na šírku 35 cm	m	175				
7	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	175				
8	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	175				
9	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	62				
10	AYKY-J 3x240+120	m	210				
11	Káblová koncovka 1kV, na celoplastový kábel 4žilový kábel 240mm2	sad	2				
12	Chránička FXKVR 110	m	15				
13	Rozvádzač RH (podľa výkresu c.02)	ks	1				
14	Rozvádzač kotolne RK (nie je predmetom PD, dodávka technológie)	ks	1				
	Ostatné práce						
15	Nepredvídané práce	hod	5				
16	Drobné stavebné úpravy	hod	5				
17	Vypnutie a zaistenie vypnutého stavu	hod	6				
18	Geod.zameranie	kpl	1				
19	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1				
20	Projekt skutkového vyhotovenia	kpl	1				
I	PPV	%	6				
II	Podružný materiál	%	3				
III	Doprava materiálu	%	2				

Poznámky:

Výkaz výmer je spracovaný na základe projektovej dokumentácie DRS.

V prípade nejasností, nepresností alebo podozrenia z chyby pri spracovaní výkazu výmer, je potrebné bezodkladne kontaktovať projektanta stavby!

Jednotlivé položky je potrebné uvažovať vrátane práce, materiálu, nakladania a vykladania a pod. Uvádza sa aj predpokladaná vzdialenosť pre dopravu materiálu.

Pri naceňovaní stavby je potrebné okrem výkazu výmer, použiť aj grafické prílohy stavby (výkresy) ako aj textovú časť stavby (Technická správa)!

Realizátor je povinný všetky použité materiály a komponenty pred ich dodaním odsúhlasiť s investorom resp. so stavebným dozorníkom. Formu odsúhlasenia jednotlivých položiek (katalógové listy, vzorky ...) určí investor alebo stavebný dozor.

Súpis materiálu nie je záväzný. Každá firma ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať výkaz výmer podľa priloženej realizačnej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti realizačnému projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalácia firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.