




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 11077/2020
SP. ZN.: OVS 59/2020 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: renata.pechova@mubph.cz
DATUM: 01.06.2020



Dodatečné informace č.4

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „**Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov**“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka je zadána formou elektronické aukce.

Dotaz uchazeče ze dne 29.05.2020:

- 1) V rozpočtu není uvedeno žádné uzemňovací vedení (odbočovací svorky, FEZN vedení, připojovací svorky). Podle našeho názoru by se mělo v rámci prací provést. Bude doplněno do rozpočtu?
- 2) V rozpočtu není kabel pro připojení svítidla, kabelem CYKY 4 x 10 by to byl problém připojit.
- 3) Do sloupů v rozpočtu nejsou uvedeny žádné stožárové svorkovnice, jak se budou ukončovat kabely a napojovat a jistit jednotlivá svítidla?
- 4) V rozpočtu není řešeno napojovací místo ani žádný napojovací materiál. Kde budou svítidla napojena a jakým způsobem?
- 5) Budou požadovány výchozí revize a geodetické zaměření? V rozpočtu na ně není položka.
- 6) Je k VO nějaká podrobnější projektová dokumentace?

Odpověď zadavatele ze dne 01.06.2020:

Add 1) Dle výkazu výměr jsou kabely i stožáry včetně veškeré elektroinstalace.

Add 2) Dle výkazu výměr jsou kabely i stožáry včetně veškeré elektroinstalace.

Add 3) Dle výkazu výměr jsou stožáry včetně veškeré výzbroje stožáru.

Add 4) Pro první větev VO je napojovací místo v místě stávajícího stožáru VO na začátku řešeného úseku (km 0,000). Pro druhou větev je napojovací místo v místě stávajícího stožáru VO v ul. Sportovní. Připojovací kabel bude veden od stožáru v km 0,090 (vlevo) a jeho délka je 130 m (je součástí výměry). Kabely jsou včetně veškeré elektroinstalace v místech připojení. Veškeré zemní kabely budou uloženy do chráničky (Kopoflex 50 mm).

Add 5) Výchozí revize jsou požadovány, ve výkazu výměr budou naceněny ve VRN, řádek 8 Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky, ostatní zkoušky. Geodetické zaměření je požadováno, ve výkazu výměr bude naceněno ve VRN, řádek 2 Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce před výstavbou a řádek 3 Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce po výstavbě.

Add 6) Jiná dokumentace k VO neexistuje.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení, doplnění a upřesnění zadávacích podmínek zadavatel **neprodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Pánek, v. r.
starosta města Bystřice pod Hostýnem