



Strzelce Opolskie, dnia 26.01.2026

Zn.spr.: SA.270.1.2026

strona prowadzonego postępowania

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZw postępowaniu przetargowym pn.: „Budowa – przebudowa przepustu położonego na rowie melioracyjnym w leśnictwie Górażdże oddz. 574 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Strzelce Opolskie”

Zamawiający – Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie zawiadamia, że w dniu 23.01.2026r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, a także udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Treść zapytania (wersja oryginalna):

1. Zgodnie z zapisami §6 pkt 9 ppkt 3 Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę, na jego koszt, do wymiany gruntów uplastycznionych wskutek ich namoknięcia oraz innych gruntów słabonośnych napotkanych w podłożu na całej powierzchni budowanego przepustu. Z opracowania geologicznego wykonanej przez firmę HydroGeoWiert wynika, że w bezpośredniej bliskości przebudowywanego przepustu zalegają gliny pylaste z torfami i piaskami drobnoziarnistymi, a więc gruntami co najmniej słabonośnymi. Dla prawidłowej wyceny proszę o informację do jakiej głębokości należy wykonać wymianę gruntu lub zmianę zapisu draftu umowy.

2. Proszę o jednoznaczne określenie kto jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca czy Inwestor?

3. Czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat w jednym zadaniu za kwotę 998 452,50 czynności obejmujące:

- budowę piętrzeń (zastawek) na sieci rowów i ciekach - 129 szt.;
- budowę nowych przepustów - 3 szt.;
- przebudowę istniejących przepustów i wyposażenie ich w urządzenia piętrzące 3 sztuk.;
- budowę nowego przepustu i wyposażenie go w urządzenie piętrzące – 1 szt.;
- przebudowę drogi na dylówkę – 2 odcinki.

Odpowiedź:

Ad 1. W projekcie zagospodarowania terenu zwrócono uwagę aby podczas prac budowlanych zabezpieczyć wykopu przez dopływem wód opadowych i gruntowych, a w przypadku namoknięcia dokonać ich wymiany, zaś w projekcie architektoniczno-budowlanym określono, że w przypadku napotkania gruntów nienośnych w podłożu zakłada się wymianę gruntów z zagęszczeniem na odcinku 10 m. warstwą minimalną 1,0 m. z ewentualną stabilizacją mieszankami kruszywowymi z cementem (UTEX C lub równoważne).

Ad 2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z zapisami w SWZ 3.3.3.3)

Ad 3. Zgodnie z zapisami w SWZ 7.1.4) a) warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował **co najmniej 1 robotę budowlaną** polegającą na budowie lub przebudowie przepustu z wbudowanym urządzeniem piętrzącym o wartości tych prac **nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto**.

Z poważaniem
Jan Spalek
Nadleśniczy

/dokument podpisany
elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a