LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající zdivo
- stávající betonové konstrukce
- stávající zemina
- stávající štěrkové lože
- obvodový sendvičový prefabrikovaný panel pohledová úprava
- nové železobetonové prefabrikované konstrukce
- nové železobetonové konstrukce
- železobetonové konstrukce z vodostavebního betonu
- Dozdívky – oprava stávajících konstrukcí – dozdívání jiným druhem konstrukcí z porobetonového zdiva
- Nosná zdiva – z betonových tvárnic (BSG) tl. 30/120 a 175 mm, rozm ā=Š 120/175+500/300+198, na lepidlo, POHLEDOVÉ ZDIVO
- Instalační předzdívky – z porobetonového zdiva tl. 100 a 150 na lepidlo
- SDK obklad stávajích ocel konstrukcí
- Kontaktní zateplovací systém ETICS s minerální vatou tl. 180 mm
- Zateplení soklu – extrudovaný polystyren XPS
- Zateplení tribuny – tepelná izolace p-bnosko
- nové štěrkové lože
- nová nasypaná zemina
- hydroizolační souvrství, protiradonová vrstva, izolace proti zemní vlhkosti
- izolace tepelné arneb akustické všeobecně bez další specifikace

Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava stěny	Komentáře
2NP – vychod						
2N01	SKY BOX	147,50 m²	Epoxidová stěrka	PODHLED – TAHOKOV	SKLO	
2N02	Únikova chodba	10,96 m²	Betonová leštěná se vysypem	SDK pohled	jádrová omítka, hlazená, malba	
2N03	Únikova chodba	9,88 m²	Betonová leštěná se vysypem	SDK pohled	jádrová omítka, hlazená, malba	
2N04	WC imobilní	5,42 m²	Betonová leštěná se vysypem	SDK pohled	keramický obklad	Keramický obklad v. 2,6
2N05	Vstupní chodba	314,34 m²	Betonová leštěná se vysypem	POHLED – POROROŠŤ	obvodový plášť + ocelové plechy	
2N06	Severní vstupní část	157,83 m²	Betonová leštěná se vysypem	TRAPÉZOVÝ PLECH	obvodový plášť	
2NP.ST.01	WC ŽENY	18,61 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající		
2NP.ST.02	WC MUŽI	19,57 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající		
2NP.ST.03	POKLADNA	6,16 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající		
2NP.ST.04	WC MUŽI	19,50 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající		
2NP.ST.05	ÚKLID	3,42 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající		
2NP.ST.06	WC	2,16 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající		
2NP.ST.07	SKLAD	3,79 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající		
2NP.ST.08	BUFET	12,82 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající		
2NP.ST.09	WC MUŽI	17,12 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající	Nové obklady	
2NP.ST.10	WC ŽENY	13,02 m²	stávající keramická dlažba	SDK stávající	Nové obklady	

venkovní technické podlaží N2.01(2024)-II.

LEDOVÁ PLOCHA 28×60 M

hlavní požární úsek je řešen dle předešlého PBR z data 01/2001

označení PU je ***PU Č.1*** *pro tento PU byla v předešlých PBR stanovena hodnota SPB=II.*

nouzové osvětlení se pro stávající PU Č.1 řeší nová

CENTRAL STOP (vypne i FVE) - rezepiná stykače

TOTAL STOP (vypne i FVE) - rezepiná stykače

Tlačítko **VYPNUTÍ FVE** (vypne FVE) - rezepiná stykače

PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,260/494,95

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	4,00	8,00 m	12,00	Bpv	±0,000 494,700
	10		20			30									

AUTORIZACE	Ing. Radek Meinel
	Boele s.r.o a AS PROJECT s.r.o
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
	HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.CZ

DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL PBŘ
Boele	Ing. Jiří Žák	Ing. Lenka Procházková	Ing. Radek Meinel

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov IČO: 002 48 851	FORMÁT	11839/841
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 323/1, st. 323/4, 313/13 k.ú. Pelhřimov Pelhřimov, Vysočina	DATUM	06/2025
CHARAKTER STAVBY: rekonstrukce a přístavba		STUPEŇ DOK.	
ODDÍL:	D – dokumentace objektů | D.13 Požární bezpečnostní řešení stavby	Č. ZAKÁZKY	1146/23
OBSAH:	PŮDORYS 2NP nový stav	MĚŘÍTKO 1: 100	ČÍS. VÝKRESU D.13.3