

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Górznie” Nr zamówienia IG.271.3.2026.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1605 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. W jakiej technologii dokładnie ma być zrobiony łukowy dach na budynku hali?

Odp. Dach nad szkolną halą, wykonany na łukowej konstrukcji stalowej. Pokrycie dachowe wykonane z płyt warstwowych z podwójną blachą trapezową i rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w postaci izolacji pir zamknięto komórkowej lub równoważnej pod względem osiągniętej izolacyjności cieplnej i odporności na zawilgocenie, współczynnik izolacyjności cieplnej dla przykrycia dachowego, jako całość, 0,15 W(m²/K) lub mniejszy. Zewnętrzna blacha trapezowa w ocynku z powłoką odporną na działanie warunków atmosferycznych w kolorze wybranym przez Zamawiającego w kolorze jasnym, gwarancja producenta min. 25 lat, powłoka mat. Reakcja przykrycia dachowego na ogień minimum w klasie B-s1, d0. Blacha doginana do istniejących krzywizn łuków nośnych hali. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiarów krzywizny i w warunkach fabrycznych, nie na budowie dokonać wygięć płyt warstwowych w taki sposób, aby nie wywołać uszkodzeń i nadmiernych naprężeń w wyginanym materiale. Płyty muszą być odporne na warunki środowiskowe występujące na dachu. Zamontowane płyty mają posiadać zabezpieczenia linkowe umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie prac serwisowych. Płyty wyposażone w instalację odgromową.

2. Zgodnie z przedmiarem zaplanowano malowanie tylko ościeży po montażu nowych okien, parapetów wg mnie powinny być malowane całe ściany na których zaplanowano wymianę okien, czy należy doliczyć to do kosztów ?

Odp. Założono naprawę i malowanie ścian w rejonie ościeży i parapetów. Miejsca te w wyniku wymiany stolarki będą podlegały naprawie i ujednoliceniu. Do Wykonawcy należy przeprowadzić naprawę wszystkich miejsc uszkodzonych przy prowadzeniu prac oraz ujednolicić je kolorystycznie. W zakresie zamówienia nie jest malowanie całych płaszczyzn ścian.

3.Czy do wyceny należy skalkulować montaż dwóch pieców peletowych? jeżeli tak to proszę o wskazanie mocy tych kotłów.

Odp. Montaż nowych kotłów jest poza zakresem niniejszego zamówienia. Roboty budowlane dotyczące wymiany źródeł c.o. i c.w.u. będą przeprowadzane na podstawie równoległego zamówienia publicznego (nr IG.271.4.2026 <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/74621/summary>). W zakresie Wykonawcy jest podpięcie nowego układu do nowych źródeł.

z upoważnienia Burmistrza

Agnieszka Nadolska

Nadolska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Górzno

Miasto i Gmina