

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2110-4

Stavba: Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

JKSO:

Miesto: k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

KS:

Dátum: 1.4.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

IČO: 00306037

IČ DPH: 2021006702

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch Zuzana Kierulfová, Ing. Matej Orolín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Jedná sa len o orientačný rozpočet k projektu. Všetky výmery a ceny sú len informatívne. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav.dieľa.

Cena bez DPH**715 767,02**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	715 767,02	164 626,41

Cena s DPH**v****EUR****880 393,43****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2110-4

Stavba: Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Miesto: k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ: Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. Matej Orsán

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		715 767,02	879 744,29
SO01	Centrum kultúrneho dedičstva - Navrhovaný stav	251 970,54	309 923,76
SO01	Búracie práce	59 121,97	72 070,88
SO01	Zdravotechnika	20 597,16	25 334,51
SO01	Vykurovanie	24 474,95	30 104,19
SO01	Vetranie	1 908,14	2 347,01
SO01	Chladenie	8 441,87	10 383,50
SO01	Elektroinštalácie	28 884,74	35 528,23
SO01	Slaboprúdové rozvody	14 391,95	17 702,10
SO02	Komunitný dom s ľudovou izbbou - Navrhovaný stav	157 860,22	194 168,07
SO02	Búracie práce	33 742,97	41 503,85
SO02	Zdravotechnika	16 691,69	20 530,78
SO02	Vykurovanie	24 472,25	30 100,87
SO02	Vetranie	2 240,13	2 755,36
SO02	Chladenie	5 207,77	6 405,56
SO02	Elektroinštalácie	10 645,02	13 093,38
SO02	Slaboprúdové rozvody	9 040,53	11 119,86
SO05	Rekonštrukcia vodovodnej prípojky	10 431,34	12 830,55
SO08	Kanalizačná prípojka	33 165,04	40 793,00
SO09	Prípojka NN	2 478,73	3 048,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO01 - Centrum kultúrneho dedičstva - Navrhovaný stav

JKSO:

Miesto: k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Projektant:

Ing.arch Zuzana Kierulfová, Ing. Matej Orolín

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 01.04.2026

IČO:

00306037

IČ DPH:

2021006702

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Jedná sa len o orientačný rozpočet k projektu. Všetky výmery a ceny sú len informatívne. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav.diela.

Cena bez DPH

251 970,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	251 970,54	23,00%	57 953,22

Cena s DPH

v EUR

309 923,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO01 - Centrum kultúrneho dedičstva - Navrhovaný stav

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**251 970,54****HSV - Práce a dodávky HSV****69 915,76**

1 - Zemné práce

11 614,20

2 - Zakladanie

6 369,98

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 225,84

5 - Komunikácie

3 532,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40 073,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 899,21

99 - Presun hmôt HSV

1 200,44

PSV - Práce a dodávky PSV**182 054,78**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 702,34

713 - Izolácie tepelné

19 718,93

762 - Konštrukcie tesárske

49 022,11

763 - Konštrukcie - drevostavby

33 409,85

764 - Konštrukcie klampiarske

3 737,63

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

13 023,32

766 - Konštrukcie stolárske

20 387,87

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 865,27

771 - Podlahy z dlaždíc

2 253,33

775 - Podlahy vlysové a parketové

10 624,40

781 - Obklady

4 082,30

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

6 010,77

783 - Nátery

3 234,36

784 - Maľby

3 822,79

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO01 - Centrum kultúrneho dedičstva - Navrhovaný stav

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

251 970,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

69 915,76

D 1

Zemné práce

11 614,20

1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch - v hornine 1 až 4	m3	62,527	123,05	7 693,95
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení výkopov zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,842	11,93	248,65
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	62,527	1,70	106,30
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,527	3,60	225,10
5	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	625,270	0,38	237,60
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	62,527	2,29	143,19
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	62,527	0,71	44,39
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	87,538	33,30	2 915,02

D 2

Zakladanie

6 369,98

9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	37,980	60,83	2 310,32
10	K	271582001.S	Násyp pod základové konštrukcie zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	21,583	116,96	2 524,35
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	251,883	0,89	224,18
12	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	302,199	1,64	495,61
13	K	274321312.S	Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,002	122,29	122,53
14	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505(R)	t	0,060	1 804,84	108,29
15	K	274321312.S	Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,002	122,29	122,53
16	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505(R)	t	0,060	1 804,84	108,29
17	K	953943123.S	Osadenie urobniční kovovými predmetov do betonu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	12,000	11,17	134,04
18	M	311490004700.S	Zemná skrutka s U pätkou, pozinkovaná oceľ - BMF Simpson PILG	ks	12,000	18,32	219,84

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 225,84

19	K	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	1,727	368,01	635,55
20	K	314275018	Komínová zostava Schiedel, jednoprieduchová, DN 200/45°	m	8,400	189,32	1 590,29

D 5

Komunikácie

3 532,50

21	K	271521111R	Štrkový násyp, zhutnený, frakcie 0-32 mm	m3	11,813	48,80	576,47
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	345321414.S	Betón vonkajších plôch - konštrukcií železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	11,370	151,20	1 719,14
23	K	430361821.S1	Výstuž bet. konštrukcií z betonárskej ocele 10505(R)	t	0,682	1 620,00	1 104,84
24	K	434351141.S	Debnenie dosky na teréne - tradičné zhotovenie	m2	4,800	22,30	107,04
25	K	434351142.S	Debnenie dosky na teréne - tradičné odstránenie	m2	4,800	5,21	25,01
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				40 073,59
26	K	610991111	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	22,097	2,21	48,83
27	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	225,064	1,40	315,09
28	K	612460313.S	Vnútorná omietka stien hlinená jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	225,064	27,33	6 151,00
29	K	612460323.S	Vnútorná omietka stien hlinená štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	225,064	11,75	2 644,50
30	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	226,431	2,10	475,51
31	K	622464344	Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien, Baumit CreativTop, difúzne otvorená	m2	226,431	48,94	11 081,53
32	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	226,431	9,35	2 117,13
33	K	625250102	Kontaktný zatepľovací systém nr. 60 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	212,269	40,29	8 552,32
34	K	625250041	Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 160 mm, lepený rámo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	m2	98,010	65,23	6 393,15
35	K	631312631.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 hr.do 50 mm	m2	119,737	11,41	1 366,20
36	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	143,684	4,42	635,08
37	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka, hr.3- 5 mm	m2	30,420	9,64	293,25
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 899,21
38	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	278,000	2,45	681,10
39	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	556,000	0,98	544,88
40	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	278,000	1,86	517,08
41	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m v interiéri	m2	127,210	3,85	489,76
42	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	127,210	5,72	727,64
43	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	55,420	15,17	840,72
44	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	67,440	5,78	389,80
45	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	81,440	4,15	337,98
46	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	67,440	5,49	370,25
D 99			Presun hmôt HSV				1 200,44
47	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	145,861	8,23	1 200,44
D PSV			Práce a dodávky PSV				182 054,78
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				2 702,34
48	K	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém nopovou fóliou a geotextíliou pre zaťažiteľné podklady	m2	98,010	17,77	1 741,64
49	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej a zvislej	m2	26,404	2,63	69,44
50	M	5856051350	Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) - pod keramický obklad	kg	29,150	28,80	839,52
51	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,110	2,34	51,74
D 713			Izolácie tepelné				19 718,93
52	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne	m2	94,170	2,50	235,43
53	M	631440021800.S	Doska z drevovlákná hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy - kročajová	m2	98,879	11,51	1 138,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	713136010.S	Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou celulózu hrúbky do 14 cm vrátane drevenej podkonštrukcie - roštu 140 mm	m3	30,436	72,00	2 191,39
55	M	629110000100.S	Celulózová - fúkaná tepelná izolácia hrúbky do 14 cm	m3	33,480	112,50	3 766,50
56	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých fúkanou celulózu medzi drevené nosníky s dotepením drevovláknitou doskou hr. 25 mm s parozábrnou - fóliou - S1	m2	230,520	15,93	3 672,18
57	M	6314400035001	Celulózová - fúkaná tepelná izolácia hrúbky do 30 cm	m2	242,046	26,42	6 394,86
58	M	6314400038000	Seico uviversal 25x575x1220 mm, drevovláknitá izolácia pre šikmé strechy	m2	242,046	9,48	2 294,60
59	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	22,110	1,17	25,87
D 762			Konštrukcie tesárske				49 022,11
60	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	58,200	12,64	735,65
61	M	605120007700.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	m3	3,541	540,00	1 912,14
62	K	762313113.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	2 500,000	3,59	8 975,00
63	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	655,200	1,03	674,86
64	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehrané akost' II, prierez 25-100 cm ²	m3	1,103	360,00	397,08
65	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	240,000	2,02	484,80
66	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehrané akost' II, prierez 25-100 cm ²	m3	0,845	360,00	304,20
67	K	762431305.S	Obloženie podrímsových častí strechy z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	m2	17,690	20,68	365,83
68	K	762332110.S1	Montáž zosilnenia krovov stírech z reziva priemernej plochy 125 cm ²	m	51,310	6,61	339,16
69	M	605120006900.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	m3	0,641	360,00	230,76
70	K	762333110.S	Montáž konštrukcií krovov striech z vopred vyrobených nosníkov	m	373,303	7,62	2 844,57
71	M	605480000700.S	I - Nosníky STEIKO SJ60 výšky 300 mm	m	373,303	9,29	3 467,98
72	K	767340095.S	Montáž drevenej pergoly z pôdorsnej plochy	m2	76,638	90,18	6 911,21
73	M	553580005100.S	Pergola drevená rozpis prvkov vid' v PD	m2	76,638	277,21	21 244,82
74	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	33,100	4,05	134,05
D 763			Konštrukcie - drevostavby				33 409,85
75	K	763116662	Priečka hr. 100 mm dvojito opláštená doskami Rigidur H 12.5 mm a RBI 12.5 mm na líci, s vloženou izoláciou, CW 50	m2	51,086	75,79	3 871,81
76	K	763116682	Priečka hr. 150 mm dvojito opláštená doskami Rigidur H 12.5 mm a RBI 12.5 mm na líci, s vloženou izoláciou, CW 100	m2	17,335	80,07	1 388,01
77	K	763116881	Bezpečnostná priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou MW 50 mm, CW 50	m2	49,749	88,90	4 422,69
78	K	763122331	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x RB-I hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	m2	47,810	47,62	2 276,71
79	K	763138222	Podhlad rovný SDK RB-I 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	30,420	30,65	932,37
80	K	763138611	Podhlad RIGIPS RF-I 1x15 mm - OK, podkrovie, upevnenie priame	m2	131,930	55,98	7 385,44
81	K	763151200	Suchá podlaha dutinková napr. Knauf Integral Gifafloor 25mm na rektifikovateľných nožičkách.	m2	103,144	55,50	5 724,49
82	K	763152315	Montáž SDK suchá podlaha KNAUF F146 z panelov 2000x600x12.5 mm bez podsypu	m2	103,144	29,79	3 072,66
83	M	590120000500	Doska sadrokratónová, suchá podlaha Knauf F 146, hr. 12,5 mm, šxl 600x2000 mm	m2	216,602	9,05	1 960,25
84	K	763750150	Montáž drevených podláh exotických na terasy, balkóny	m2	21,140	49,81	1 052,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	611980004700	Drevená podlahová doska terasová, hrxš 25x145 mm, Bangkirai Balau, jemné/hrubé vrúbkovanie, komorovo sušená na max. 22%	m2	22,197	59,28	1 315,84
86	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	12,220	0,54	6,60
D 764			Konštrukcie klampiarske				3 737,63
87	K	764352425	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpavové polkruhové r.š. 333 mm	m	42,870	35,28	1 512,45
88	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	32,80	131,20
89	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	12,680	35,37	448,49
90	K	764430440.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	26,823	30,46	817,03
91	K	764331430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	26,823	25,80	692,03
92	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	8,300	14,01	116,28
93	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,100	1,66	20,15
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				13 023,32
94	K	765312503	Keramická krytina TONDACH, striech so sklon od 22° do 35°	m2	230,520	39,95	9 209,27
95	K	765314301	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	17,700	63,44	1 122,89
96	K	765314523	Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	m	42,870	20,41	874,98
97	K	765315351	Olemovanie prestupov cez strechu - komín	m	2,453	38,50	94,44
98	K	765901402	Strešná fólia TONDACH od 22° do 35°, na krokvy	m2	276,624	5,98	1 654,21
99	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,300	5,49	67,53
D 766			Konštrukcie stolárske				20 387,87
100	K	766621081.S	Montáž okna dreveného na PUR penu	m	51,160	8,14	416,44
101	M	611410005300	Okno dvojkridlové O, vxš 1200x870 mm, izolačné dvojsklo, vid' výpis v PD - O01 (V prípade veľkého poškodenia, prípadne nákladov vyrobiť nové podľa nového otvoru)	ks	2,000	422,82	845,64
102	M	611410005300	Okno dvojkridlové O, vxš 1500x1040 mm, izolačné dvojsklo, vid' výpis v PD - O03 a (V prípade veľkého poškodenia, prípadne nákladov vyrobiť nové podľa nového otvoru)	ks	1,000	631,80	631,80
103	M	611410005300	Okno dvojkridlové O, vxš 1500x1040 mm, izolačné dvojsklo, vid' výpis v PD - O03 b	ks	2,000	631,80	1 263,60
104	M	611410005300	Okno dvojkridlové O, vxš 1300x1760 mm, izolačné dvojsklo, vid' výpis v PD - O06 (V prípade veľkého poškodenia, prípadne nákladov vyrobiť nové podľa nového otvoru)	ks	1,000	926,64	926,64
105	M	611410005300.S 2	Okno dvojkridlové O, vxš 1500x900 mm, izolačné trojsklo, systémové, s nadsvetlíkoml, vid' výpis v PD - O17	ks	1,000	546,75	546,75
106	M	611410005300.S 3	Okno dvojkridlové O, vxš 1500x1000 mm, izolačné trojsklo, systémové, s nadsvetlíkoml, vid' výpis v PD - O18	ks	2,000	607,50	1 215,00
107	M	611410007400	Okno jednokridlové O, vxš 570x550 mm, izolačné dvojsklo, vid' výpis v PD - O5	ks	3,000	271,80	815,40
108	K	766641161.S	Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	33,550	9,18	307,99
109	M	611720000500	Dvere jednokridlové vstupné presklené mliečne kalné sklo s bezpečnostným zámkom, 1200x2115 mm - 02 - špecifikácie vid' vo výpise PD	ks	1,000	1 142,10	1 142,10
110	M	61172000050000 00	Dvere jednokridlové presklené s bezpečnostným zámkom ,šxv 800x2365 mm - 016 - špecifikácie vid' vo výpise PD	ks	1,000	851,40	851,40
111	M	6117200005000	Dvere jednokridlové vstupné presklené mliečne kalné sklo s bezpečnostným zámkom ,šxv 900x2095 mm - 04 - špecifikácie vid' vo výpise PD	ks	1,000	848,47	848,47
112	M	61172000050001	Dvere jednokridlové vstupné presklené s bezpečnostným zámkom ,šxv 1110x2050 mm - 07 - špecifikácie vid' vo výpise PD	ks	1,000	1 023,97	1 023,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	M	611720000500001	Dvere dvojkrídlové vstupné presklené s bezpečnostným zámkom, šxv 2100x2050 mm - O08 - špecifikácie viď vo výpise PD	ks	1,000	1 937,28	1 937,28
114	K	766662112	Montáž dverového kľučku otáčaného jednoručne poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kování	ks	14,000	26,08	365,12
115	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	14,000	21,19	296,66
116	M	611610000400	Dvere vnútorné jednorúčlové, šírka 600-1000 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné - špecifikácie viď výpis v PD	ks	14,000	115,77	1 620,78
117	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednorúčlové	ks	14,000	72,33	1 012,62
118	M	611810000800	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1200 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu, pre dvere - špecifikácie viď výpis v PD	ks	14,000	108,71	1 521,94
119	K	766671003	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	4,000	115,56	462,24
120	M	611310004900	Strešné okno drevené kypné VELUX GZL 1051 MK08, šxv 780x1400 mm s madlom	ks	4,000	284,97	1 139,88
121	M	611380003400	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	4,000	121,93	487,72
122	M	611380008700	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK08, šxv 780x1400 mm	ks	4,000	35,20	140,80
123	K	766694124.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	m	11,170	22,55	251,88
124	M	611550001400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 600 mm, z dreveného masívu	m	11,500	19,57	225,06
125	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	183,216	0,49	90,69
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				6 865,27
126	K	767230060	Montáž madla kovového do steny, kotvenie z boku	m	4,865	61,87	301,00
127	M	553520000200	Madlo kovové pre schody kotvené do steny	m	4,900	80,10	392,49
128	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1 - doplnkového	kg	982,500	1,65	1 621,13
129	K	767995104.S	Montáž (osadenie) ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	858,200	2,39	2 051,10
130	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - schodisko	kg	540,014	1,35	729,02
131	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3 - schodisko	kg	594,015	2,86	1 698,88
132	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	72,369	0,99	71,65
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 253,33
133	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného aj mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	44,310	25,69	1 138,32
134	M	5978650320	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x12 mm	m2	48,741	20,70	1 008,94
135	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	33,200	3,19	106,07
D 775			Podlahy vlysové a parketové				10 624,40
136	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	98,550	3,91	385,33
137	M	6119800951	Lišta soklová - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	100,000	5,58	558,00
138	K	775530040.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	96,650	18,59	1 796,72
139	M	611980002110.S	Parkety veľk plošné drevené, hrúbka 20 mm	m2	98,583	55,40	5 461,50
140	K	775550080	Montáž podlahy z drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	79,740	10,67	850,83
141	M	611980003060	Drevená podlaha - veľk plošné parkety, hrúbka 15 mm	m2	87,714	16,38	1 436,76
142	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr.4 mm pod podlahy	m2	79,740	0,94	74,96
143	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 4 mm	m2	82,132	0,48	39,42
144	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	22,100	0,94	20,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		781	Obklady				4 082,30
145	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. X x Y mm	m2	82,804	27,26	2 257,24
146	M	5976574000	Obkladačky keramické jednofarebné hladké l x v X x Y x Z mm	m2	91,084	19,80	1 803,46
147	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	12,000	1,80	21,60
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				6 010,77
148	K	782631323.S	Montáž obkladu štiepaných kameňov, hr. do 50 mm	m2	75,800	38,38	2 909,20
149	M	583840011700.S	Doska obkladová kamenná štiepaná, hrúbka 30 mm, z usadených hornín - sivo-okrová	m2	75,800	40,64	3 080,51
150	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	12,000	1,75	21,06
D		783	Nátery				3 234,36
151	K	783180122	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ťažkých A, Plamostop P9 hr. 300 µm	m2	48,938	13,53	662,13
152	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	59,876	4,33	259,26
153	K	783812130	Nátery olejové farby dvojnás. drevených konštrukcií	m2	98,550	23,47	2 312,97
D		784	Maľby				3 822,79
154	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	626,218	1,36	851,66
155	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	626,218	0,16	100,19
156	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	626,218	0,27	169,08
157	K	784418011	Zakrývanie otvorov, fóliou v miestnostiach	m2	28,621	1,26	36,06
158	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	324,840	1,44	467,77
159	K	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	626,218	3,51	2 198,03
O			Ostatné				3 159,51
160	K	596911141.R1	Kladenie starých tehál 290*140*65 mm plocho na sucho do pieskovoé lôžka 2 cm, škáry vysypané pieskom a zhutnené	m2	25,930	20,92	542,51
161	M	110000200.S1	Stará tehla 290*140*65 mm	ks	650,000	2,30	1 495,00
162	M	611310004900.1	Strešný svetlík plastový napr. Klahoss FE 3°, šxv 600x1200 mm s manuálnym ovládaním	ks	1,000	800,00	800,00
163	K	766671003.1	Strešný svetlík plastový napr. Klahoss FE 3° so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	322,00	322,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO01´ - Búracie práce

JKSO:

Miesto: k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

KS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

IČO:

00306037

IČ DPH:

2021006702

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch Zuzana Kierulfová, Ing. Matej Orolín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Jedná sa len o orientačný rozpočet k projektu. Všetky výmery a ceny sú len informatívne. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav.diela.

Cena bez DPH

59 121,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	56 299,60	23,00%	12 948,91

Cena s DPH

v EUR

72 070,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO01' - Búracie práce

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

59 121,97

HSV - Práce a dodávky HSV

49 288,23

1 - Zemné práce

3 572,99

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 867,89

99 - Presun hmôt HSV

6 847,35

PSV - Práce a dodávky PSV

9 833,74

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

78,12

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

144,91

763 - Konštrukcie - drevostavby

312,26

764 - Konštrukcie klampiarske

110,82

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

4 246,98

766 - Konštrukcie stolárske

20,95

783 - Nátery

4 919,70

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO01' - Búracie práce

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**59 121,97**

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 288,23

D 1

Zemné práce

3 572,99

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche, -0,2600 t	m2	76,868	5,62	432,00
2	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	41,371	46,61	1 928,30
3	K	113204111.S	Výtrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	28,958	1,57	45,46
4	K	131211101.S	Odkopávky a vykopávky v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím v stiesnenom priestore - pivnica sklad	m3	12,965	75,02	972,63
5	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení ručným náradím v hornine tr. 3	m3	12,965	15,01	194,60

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 867,89

6	K	631591125.S	Odstránenie násyp nad záklopom stropu - ručne	m3	22,836	179,77	4 105,23
7	K	944944103.S	Ochranné provizórne prekrytie otvorenej strechy nepremokavou plachtou na boku uchytanou o konštrukciu, 2,5x40 m	m2	276,624	2,06	569,85
8	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	153,680	5,72	879,05
9	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	53,565	4,80	257,11
10	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,944	45,14	132,89
11	K	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 zmiešaného nosného muriva nadzákladného, - 2,20000t	m3	8,456	117,07	989,94
12	K	965043321.S	Búranie podkladov, mazanín, betón s poterom, hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	11,157	202,85	2 263,20
13	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	27,630	2,79	77,09
14	K	966001234.S	Demontáž dreveného prístrešku terasy so strechou pôdorysnej plochy 4x6 m, -2,47400 t	ks	1,000	472,80	472,80
15	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	56,908	8,79	500,22
16	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	38,720	3,44	133,20
17	K	968071116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,005t	m	60,880	6,29	382,94
18	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	187,743	10,07	1 890,57
19	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	45,697	10,11	462,00
20	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,08900t	m2	5,783	11,75	67,95
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	146,311	15,79	2 310,25
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 316,799	0,46	605,73
23	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	146,311	13,70	2 004,46
24	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 463,110	1,54	2 253,19
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	146,311	65,00	9 510,22
26	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	30,000	300,00	9 000,00

D 99

Presun hmôt HSV

6 847,35

27	K	998981123.S	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním	t	146,311	46,80	6 847,35
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 833,74
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				78,12
28	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	3,000	10,36	31,08
29	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	ks	1,000	7,64	7,64
30	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	2,000	6,84	13,68
31	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	ks	1,000	10,75	10,75
32	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	3,000	4,99	14,97
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				144,91
33	K	725650805.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného, -0,04350t	ks	3,000	13,47	40,41
34	K	733120815.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	55,000	1,90	104,50
D 763			Konštrukcie - drevostavby				312,26
35	K	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	70,170	4,45	312,26
D 764			Konštrukcie klampiarske				110,82
36	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	34,540	1,53	52,85
37	K	764351836.S	Demontáž zvodových rúr zo žľabu a steny -0,00009t	m	12,000	0,94	11,28
38	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,73	6,92
39	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	8,280	1,74	14,41
40	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	13,348	1,90	25,36
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 246,98
41	K	765311820	Demontáž krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	m2	276,624	5,15	1 424,61
42	K	765321811R	Demontáž azbestovej krytiny, vrátane odvozu a likvikácií, na ohlásenu skládku, -0,013t	m2	276,624	10,20	2 822,37
D 766			Konštrukcie stolárske				20,95
43	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky int. drevenej šírky do 300 mm, -0,006t	m	8,280	2,53	20,95
D 783			Nátery				4 919,70
44	K	783802821	Odstránenie starých náterov z dreva oškrabaním s obrúsením stropov	m2	153,680	12,70	1 951,74
45	K	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	266,185	11,15	2 967,96

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Zdravotechnika SO01

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	3 791,40	961,92	4 753,32		0,00
PSV	8 566,85	7 276,99	15 843,84	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			20 597,16	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	20 597,16
				DPH 23% z	4 737,35
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	25 334,51

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Zdravotechnika SO01

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 070,45	466,56	1 537,01	16,2000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	122,45	0,00	122,45	3,4000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	616,40	0,00	616,40	0,7800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	253,92	495,36	749,28	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	924,14	0,00	924,14	0,0000	2,0200

PRESUNY HMŔT	804,04	0,00	804,04	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 791,40	961,92	4 753,32	20,3800	2,0200
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	794,90	1 231,65	2 026,55	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	707,07	1 067,33	1 774,40	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	5 175,66	214,74	5 390,40	0,1000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 474,22	4 301,57	5 775,79	0,0200	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	170,94	193,50	364,44	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	244,06	268,20	512,26	0,0000	0,0000
Práce PSV	8 566,85	7 276,99	15 843,84	0,1500	0,0000
Celkom v EUR	12 358,25	8 238,91	20 597,16	20,5300	2,0200

Rozpočet

Odberteľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová
Dodávateľ: Výber
Zákazka: Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
Objekt: Zdravotechnika SO01

Spracoval: IZOLIA BUDOVY
Ks: na kultúru a
Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
1		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE							
	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	10,800	42,22	455,98	0,000	0,000	0,000
	132201109	Príplatok za lepivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	3,240	11,93	38,65	0,000	0,000	0,000
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,800	1,91	20,63	0,000	0,000	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	10,800	0,79	8,53	0,000	0,000	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	10,800	4,65	50,22	0,000	0,000	0,000
	162501105	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku z horniny triedy 1-4 do 100 m3 po spevnenej ceste	m3	216,000	0,47	101,52	0,000	0,000	0,000
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedy 1 až 4	m3	9,000	22,28	200,52	0,000	0,000	0,000
	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4	t	16,200	28,80	466,56	1,000	16,200	0,000
	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminý	m3	10,800	18,00	194,40	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				1 537,01		16,200	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451572111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm	m3	1,800	68,03	122,45	1,891	3,403	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				122,45		3,400	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612423531	Omiетка vápenná štuková rýh v stenách šírky do 150 mm	m2	19,500	31,61	616,40	0,040	0,777	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				616,40		0,780	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr do DN 200 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	30,000	1,16	34,80	0,000	0,000	0,000
	286161010102	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 110/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	kus	25,000	8,01	200,25	0,000	0,000	0,000
	286161010112	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 160/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	kus	5,000	14,22	71,10	0,000	0,000	0,000
	877353121	Montáž tvarovky odbočnej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200	kus	7,000	5,79	40,53	0,000	0,000	0,000
	286161010904	PIPELIFE Odbočka DN 150/100/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	6,000	16,65	99,90	0,000	0,000	0,000
	286161010906	PIPELIFE Odbočka DN 150/150/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	1,000	20,61	20,61	0,000	0,000	0,000
	877353123	Montáž tvarovky jednoosej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200 mm	kus	21,000	5,79	121,59	0,000	0,000	0,000
	286161011502	PIPELIFE Redukcia DN 150/100 pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	1,000	8,82	8,82	0,000	0,000	0,000
	286161010601	PIPELIFE Oblúk DN 110/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	16,000	3,78	60,48	0,000	0,000	0,000
	286161010603	PIPELIFE Oblúk DN 150/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	4,000	8,55	34,20	0,000	0,000	0,000
	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	30,000	1,90	57,00	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				749,28		0,000	0,000

9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
974032144	Vysekanie rýh v stenách z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 70 mm šírky do 150 mm	m	70,000	3,25	227,50	0,000	0,000	1,120	
974032153	Vysekanie rýh v stenách z dutých tehála tvárníc do hĺbky 100 mm šírky do 100 mm	m	60,000	3,53	211,80	0,000	0,000	0,900	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,020	15,80	31,92	0,000	0,000	0,000	
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,400	0,46	18,58	0,000	0,000	0,000	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,020	13,70	27,67	0,000	0,000	0,000	
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,160	1,54	24,89	0,000	0,000	0,000	
979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	2,020	189,00	381,78	0,000	0,000	0,000	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				924,14	0,000	0,000	2,020	
99	PRESUNY HMÔT								
998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaninátových v otvorenom výkope	t	20,381	39,45	804,04	0,000	0,000	0,000	
99	PRESUNY HMÔT				804,04	0,000	0,000	0,000	
	Práce HSV				4 753,32		20,380	2,020	
	Práce PSV								
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	185,000	4,16	769,60	0,000	0,004	0,000	
283170010804	Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	m	140,000	5,31	743,40	0,000	0,000	0,000	
283170010805	Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 28 -50+105°C 2 m kaučuk	m	30,000	6,12	183,60	0,000	0,000	0,000	
283170010806	Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 35 -50+105°C 2 m kaučuk	m	15,000	7,56	113,40	0,000	0,000	0,000	
713482123	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 95 mm	m	5,000	5,06	25,30	0,000	0,000	0,000	
283170010910	Armaceľ Izolácia Armaflex AC 19/ 76 -50+105°C 2 m kaučuk	m	5,000	25,65	128,25	0,000	0,000	0,000	
283170030301	Armaceľ Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	kus	4,000	15,75	63,00	0,000	0,000	0,000	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				2 026,55		0,000	0,000	
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721212413	Montáž podlahového vpustu z PVC s horizontálnym odtokom DN 110	kus	4,000	54,00	216,00	0,001	0,003	0,000	
551HL510 NPr	Podlahový vpust horizontálny s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele HL510NPr	KUS	4,000	130,50	522,00	0,000	0,000	0,000	
721274112	Montáž ventilačnej hlavice rôzneho typu DN 100	kus	4,000	3,02	12,08	0,000	0,000	0,000	
551HL900N	Prívzdušňovacia hlavica HL 900N	KUS	3,000	25,20	75,60	0,000	0,000	0,000	
5623121004	Hlavica ventilačná DN 100 HUL 810 GIENGER	kus	1,000	21,60	21,60	0,004	0,004	0,000	
721229011	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	kus	1,000	39,87	39,87	0,001	0,001	0,000	
551159310105	ALCADRAIN Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt typ APZ1-850	kus	1,000	80,10	80,10	0,003	0,003	0,000	
72117220311	Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 40 mm	m	15,000	2,70	40,50	0,000	0,000	0,000	
286161210204	PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 40/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	15,750	2,16	34,02	0,000	0,000	0,000	
72117220611	Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 50 mm	m	30,000	2,70	81,00	0,000	0,000	0,000	
286161210304	PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 50/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	31,500	2,61	82,22	0,000	0,000	0,000	
72117220911	Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 70 mm	m	15,000	2,70	40,50	0,000	0,000	0,000	
286161210404	PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 70/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	15,750	4,68	73,71	0,000	0,000	0,000	
72117223311	Montáž potrubia kanalizačného zvislého z HT rúr hrdlových odpadových DN 100 mm	m	15,000	2,70	40,50	0,000	0,000	0,000	
286161210504	PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 100/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	15,750	6,21	97,81	0,000	0,000	0,000	
72117233311	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	kus	1,000	8,04	8,04	0,000	0,000	0,000	
286161213307	PIPELIFE Redukcia HT polypropylénová DN 100/70 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	4,14	4,14	0,000	0,000	0,000	
72117231211	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	kus	1,000	6,39	6,39	0,000	0,000	0,000	
286161212606	PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 70/50 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	6,21	6,21	0,000	0,000	0,000	
72117231511	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	kus	8,000	8,04	64,32	0,000	0,000	0,000	
286161212609	PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 100/50 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	7,000	7,65	53,55	0,000	0,000	0,000	
286161212611	PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 100/100 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	11,60	11,60	0,000	0,000	0,000	
72117237511	Montáž zátky HT potrubia DN 70	kus	1,000	5,34	5,34	0,000	0,000	0,000	
286161213904	PIPELIFE Hrdlová zátku HT polypropylénová DN 70 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	2,16	2,16	0,000	0,000	0,000	
72117237811	Montáž zátky HT potrubia DN 100	kus	1,000	6,14	6,14	0,000	0,000	0,000	
286161213905	PIPELIFE Hrdlová zátku HT polypropylénová DN 100 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	2,61	2,61	0,000	0,000	0,000	
721194104	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 40x1,8	kus	4,000	3,67	14,68	0,000	0,000	0,000	
721194105	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8	kus	1,000	4,07	4,07	0,000	0,000	0,000	

721194107	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 75x1,9	kus	1,000	4,91	4,91	0,000	0,000	0,000
721194109	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 110x2,3	kus	3,000	6,02	18,06	0,000	0,000	0,000
721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	75,000	1,13	84,75	0,000	0,000	0,000
998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	22,136	0,90	19,9200	0,000	0,000	0,000
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				1 774,40		0,010	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
722239101	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 1/2"	kus	4,000	2,66	10,64	0,000	0,000	0,000
5511122600	Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 1/2"	kus	2,000	6,48	12,96	0,000	0,001	0,000
551200100671	IVAR Spätný ventil EURA ťažký 1/2"FF, Kv 1,50	kus	1,000	12,15	12,15	0,000	0,000	0,000
319200100573	IVAR Filter závitový 1/2"FF, 400 µm, Kv 4,477	kus	1,000	13,05	13,05	0,000	0,000	0,000
722239102	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 3/4"	kus	4,000	2,66	10,64	0,000	0,000	0,000
5511122800	Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 3/4"	kus	2,000	58,50	117,00	0,001	0,001	0,000
551200100672	IVAR Spätný ventil EURA ťažký 3/4"FF, Kv 2,70	kus	1,000	8,55	8,55	0,000	0,000	0,000
551200060601	IVAR Poistný ventil pre teplú vodu 1/2"Fx3/4"F, Kv 0,540	kus	1,000	16,65	16,65	0,000	0,000	0,000
722239103	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 1"	kus	2,000	2,66	5,32	0,000	0,000	0,000
5511123000	Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 1"	kus	1,000	11,52	11,52	0,001	0,001	0,000
551200100233	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	kus	1,000	14,85	14,85	0,000	0,000	0,000
722229101	Montáž vodovodných armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2"	kus	1,000	5,14	5,14	0,000	0,000	0,000
551200100482	IVAR Vypúšťací guľový uzáver 1/2"M, páčka	kus	1,000	8,01	8,01	0,000	0,000	0,000
722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	140,000	20,42	2 858,80	0,000	0,036	0,000
722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	30,000	25,95	778,50	0,000	0,013	0,000
722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	15,000	38,83	582,45	0,001	0,012	0,000
722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 vodovodnej prípojky	kus	23,000	10,66	245,18	0,000	0,000	0,000
722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	185,000	2,03	375,55	0,000	0,033	0,000
722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	185,000	1,49	275,65	0,000	0,002	0,000
998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	44,107	0,63	27,7900	0,000	0,000	0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				5 390,40		0,100	0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	kus	3,000	14,09	42,27	0,002	0,005	0,000
552050050335	GEBERIT Krycia doska pre nádržky Sigma 12 cm a 8 cm, plast, lesklý chróm	kus	3,000	46,80	140,40	0,000	0,000	0,000
725119413	Montáž WC misy závesnej s rovným odpadom	kus	3,000	90,00	270,00	0,001	0,002	0,000
642058104801	JIKA MIO Závesný klozet, 35x56x35 cm, hlboké splachovanie, farba: biela, obj.č. 8.2071.1.000.000.1	kus	3,000	151,20	453,60	0,000	0,000	0,000
725291101	Montáž dosky na WC	súb	3,000	27,00	81,00	0,000	0,000	0,000
552058106101	JIKA MIO Duroplastová WC doska s poklopom, nerez úchyty, odnímateľná, farba: biela, obj.č. 8.9171.0.000.063.1	kus	3,000	43,20	129,60	0,000	0,000	0,000
725119721	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	3,000	56,90	170,70	0,000	0,000	0,000
552050020101	GEBERIT Prvok Duofix pre závesné WC 112 cm s podmietskovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	kus	3,000	220,50	661,50	0,000	0,000	0,000
283050010502	GEBERIT Súprava zvukovej izolácie pre závesné WC a bidet	kus	3,000	10,35	31,05	0,000	0,000	0,000
725129211	Montáž pisoáru z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	1,000	50,40	50,40	0,004	0,004	0,000
642058060101	JIKA GOLEM Odsávací urinál s vnútorným prívodom vody, farba: biela, obj.č. 8.4306.0.000.000.1	kus	1,000	279,00	279,00	0,000	0,000	0,000
725129721	Montáž predstenového systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000	49,46	49,46	0,000	0,000	0,000
552050020303	GEBERIT Prvok Duofix pre pisoár 112 - 130 cm univerzálny	kus	1,000	211,50	211,50	0,000	0,000	0,000
358050050938	GEBERIT Ovládanie splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu, basic: s matným pochrómovaním	kus	1,000	260,10	260,10	0,000	0,000	0,000
725219401	Montáž umývadiel na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry	súb	4,000	40,90	163,60	0,001	0,002	0,000
642058103403	JIKA MIO Umývadlo 50x42 cm, s otvorom pre batériu v strede, farba: biela, obj.č. 8.1071.1.000.104.1	kus	4,000	70,20	280,80	0,000	0,000	0,000
725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním	kus	8,000	27,00	216,00	0,000	0,000	0,000
551058130101	HANSGRÖHE Focus E2 - Umývadlová batéria s výpustom, chróm 31730000	kus	4,000	85,50	342,00	0,000	0,000	0,000
551058130701	HANSGRÖHE Focus M42 - Drezová batéria M421-H100, chróm 71808000	kus	4,000	107,10	428,40	0,000	0,000	0,000
725869201	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	kus	4,000	7,20	28,80	0,000	0,000	0,000
551159200101	ALCADRAIN Sifón umývadlový D 40 s nerezovou mriežkou D 63 typ A41	kus	4,000	8,01	32,04	0,000	0,001	0,000
725869211	Montáž zápachovej uzávierky pre drez s jedným umývadlom do D 50	kus	2,000	8,10	16,20	0,000	0,000	0,000
551159220203	ALCADRAIN Sifón pre dvojdrezy s nerezovými mriežkami D 115 a prípojkou typ A453P	kus	2,000	26,10	52,20	0,001	0,002	0,000

725333360	Montáž keramickej výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	2,000	23,49	46,98	0,000	0,001	0,000
642058110101	JIKA MIRA Stojaca výlevka s plastovou mriežkou, farba: biela, obj.č. 8.5104.6.000.000.1	kus	2,000	142,20	284,40	0,000	0,000	0,000
725245302	Montáž jednokrídlovej sprchovej zásteny výšky do 200 cm, šírky 80 cm	súb	1,000	108,00	108,00	0,000	0,000	0,000
552058030701	JIKA CUBITO Sprchové dvere 80 cm, skladacie, arctic, farba: strieborný lesklý profil, obj.č. 2.5524.1.002.666.1	kus	1,000	355,50	355,50	0,000	0,000	0,000
725849202	Montáž batérií sprchových nástenných	kus	1,000	50,58	50,58	0,000	0,000	0,000
551058130501	HANSGROHE Crometta 85 - Set sprchovej hlavice, 2 prúdy, tyč 0,9 m a hadica, chróm 27762000 (Crometta 85 - Sprchová hlavica, 2 prúdy, chróm 28562000) + HANSGROHE Focus E2 - Sprchová batéria, chróm 31960000	kus	1,000	134,21	134,21	0,000	0,000	0,000
725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	23,000	7,06	162,38	0,000	0,006	0,000
551200101242	IVAR Rohový guľový uzáver s filtrom 1/2"x3/4"	kus	3,000	11,61	34,83	0,000	0,000	0,000
551200101221	IVAR Rohový guľový uzáver s filtrom 1/2"x3/8" bez matice	kus	20,000	6,21	124,20	0,000	0,000	0,000
552200101153	IVAR Sanitárna flexi ohybná hadica (9x13) 3/8"FF, 50 cm	kus	23,000	2,88	66,24	0,000	0,000	0,000
998725201 725	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY	%	66,111	0,27	17,8500 5 775,79	0,000	0,000	0,000 0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
73249800011	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15	kus	1,000	89,10	89,10	0,000	0,000	0,000
4268152256	GRUNDFOS UP 15-14 BA PM	ks	1,000	193,50	193,50	0,002	0,002	0,000
732331533	Tlaková expanzná nádoba s objemom 8 litrov - Refix DD 8/10	súb	1,000	78,16	78,16	0,009	0,009	0,000
998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	3,716	0,99	3,6800	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				364,44		0,010	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734422110	Tlakomery diferenčné 03360 priemeru 60	kus	1,000	120,60	120,60	0,003	0,003	0,000
734223010_1	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	kus	2,000	27,00	54,00	0,000	0,000	0,000
551054130301	HERZ Termostatický regulačný ventil do cirkulácie DN 15 s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 48° a na 70°C, kvs = 0,45	kus	2,000	134,10	268,20	0,000	0,000	0,000
734251140	Flowjet 3" – prietočná uzatváracia armatúra s vypúšťaním pre expanznú nádobu	kus	1,000	68,63	68,63	0,000	0,000	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	3,686	0,23	0,8300	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				512,26		0,000	0,000
	Práce PSV				15 843,84		0,150	0,000
	Celkom v EUR				20 597,16		20,530	2,020

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Vykurovanie SO01

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	243,66	0,00	243,66		0,00
PSV	7 892,02	16 339,27	24 231,29	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			24 474,95	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	24 474,95
				DPH 23% z	5 629,24
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	30 104,19

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Vykurovanie SO01

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	96,51	0,00	96,51	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	90,28	0,00	90,28	1,6900	0,0000
PRESUNY HMÔT	56,87	0,00	56,87	0,0000	0,0000
Práce HSV	243,66	0,00	243,66	1,6900	0,0000

Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	776,61	997,02	1 773,63	0,0000	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	1 770,77	11 731,27	13 502,04	0,2100	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	3 863,08	0,00	3 863,08	0,1200	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	218,61	1 300,23	1 518,84	0,0100	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 262,95	2 310,75	3 573,70	0,0000	0,0000	
Práce PSV	7 892,02	16 339,27	24 231,29	0,3400	0,0000	
Celkom v EUR	8 135,68	16 339,27	24 474,95	2,0300	0,0000	

Rožpočet										
Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji				Spracoval: IZOT BUDOVY						
Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová				Ks: na kultúru a						
Dodávateľ: Výber				Dátum:						
Zákazka Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy										
Objekt Vykurovanie SO01										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
1		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE								
131211101		Hĺbenie jám ručné v hornine triedy 3	m3	0,938	75,02	70,33	0,000	0,000	0,000	
131211129		Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám v hornine triedy 3 ručne	m3	0,938	7,65	7,18	0,000	0,000	0,000	
16220121111		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 kolieskom stavebným (fúrikom) s vyprázdnením na hromadu alebo na dopravný prostriedok na vzdialenosť do 10 m v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m3	0,938	16,20	15,20	0,000	0,000	0,000	
16220121911		Priplatok k cene za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopku z horniny triedy 1 až 4 stavebným kolieskom stavebným (fúrikom) v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m3	0,938	4,05	3,80	0,000	0,000	0,000	
1		ZEMNÉ PRÁCE				96,51		0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
212532111		Lôžko pre travivod z hrubého kameniva drveného frakcie 16 až 32 mm	m3	0,938	70,70	66,32	1,630	1,529	0,000	
27427130010		PREMAC Murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic DT15 150 x 500 x 250 mm hrúbky 150 mm s betónovou výplňou C16/20	m3	0,075	319,50	23,96	2,080	0,156	0,000	
2		ZÁKLADY				90,28		1,690	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔT								
998271311		Presun hmôt	t	1,685	33,75	56,87	0,000	0,000	0,000	
99		PRESUNY HMŔT				56,87		0,000	0,000	0,000
		Práce HSV				243,66		1,690	0,000	
		Práce PSV								
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713482111		Montáž trubice z PE 38 x 10 mm	m	190,000	3,80	722,00	0,000	0,000	0,000	
283170010603		Armocell Izolácia Armaflex AC 6/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk	m	20,000	3,78	75,60	0,000	0,000	0,000	
283170010704		Armocell Izolácia Armaflex AC 9/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk	m	105,000	4,41	463,05	0,000	0,000	0,000	
283170010705		Armocell Izolácia Armaflex AC 9/ 18 -50+105°C 2 m kaučuk	m	45,000	4,77	214,65	0,000	0,000	0,000	
283170010706		Armocell Izolácia Armaflex AC 9/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	m	20,000	5,31	106,20	0,000	0,000	0,000	
713482121		Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	10,000	4,16	41,60	0,000	0,000	0,000	
283170010902		Armocell Izolácia Armaflex AC 19/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	m	10,000	8,01	80,10	0,000	0,000	0,000	
283170030301		Armocell Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	kus	2,000	28,71	57,42	0,000	0,000	0,000	
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,116	1,17	13,0100	0,000	0,000	0,000	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 773,63		0,000	0,000	
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
73245710511		Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch/voda od 2,4 kW do 14,7 kW pri A7/W35 (Viessmann Vitocal 200-S, 222-S)	kus	1,000	855,00	855,00	0,208	0,208	0,000	
		VISSMANN Vitocal 222-S, AWBT-M-E-AC 221.E10 Splitové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S s akumuláčnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 18 l, snímačom vonkajšej teploty, s el. prietokovým ohrievačom 8 kW, 3/4 cestným ventilom	kus	1,000	9 647,77	9 647,77	0,000	0,000	0,000	

341096020822	VISSMANN Elektrický výhrevný pás 2,5 m na rozmrazenie vane a hadice kondenzátu pre tepelné čerpadlo Vitocal 200-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 200-A, VITOCAL 222-A - obj. č.: ZK04098	kus	1,000	130,50	130,50	0,000	0,000	0,000
319096021422	VISSMANN Pripojovacia sada na omietku zřava - obj. č.: ZK06402	kus	1,000	189,00	189,00	0,000	0,000	0,000
553096100125	VISSMANN Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem - obj. č.: ZK06305	kus	1,000	162,00	162,00	0,000	0,000	0,000
73235800011	Montáž zásobníka akumuláčného vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo s objemom do 400 L	kus	1,000	85,50	85,50	0,000	0,000	0,000
484096100141	VISSMANN Závesná akumuláčná nádoaba Vitocell 100-E typ SVWA, objem 200 L - obj. č.: Z018470	kus	1,000	621,00	621,00	0,000	0,000	0,000
358096012927	VISSMANN Ponorný snímač teploty na meranie teploty v ponornom puzdre NTC 10 KOhm s konektorom a s káblom dĺžky 5,8 m - obj. č.: 7438702	kus	1,000	88,20	88,20	0,000	0,000	0,000
341096100142	VISSMANN BUS – Komunikačný kábel dĺžka 5 m - obj. č.: ZK06216	kus	1,000	37,80	37,80	0,000	0,000	0,000
552096021225	VISSMANN Inštaláčna sada s medenými rúrami 12,5 m - obj. č.: ZK06313	kus	1,000	621,00	621,00	0,000	0,000	0,000
731291020	Montáž rýchломontážnej sady bez zmiešavača DN 25	kus	1,000	78,03	78,03	0,003	0,003	0,000
426096031603	VISSMANN Rýchломontážna sada bez zmiešavača M 31 dimenzia DN 25 - obj. č.: 7741073	sada	1,000	202,50	202,50	0,000	0,000	0,000
553096031632	VISSMANN Upevnenie na stenu rýchломontážnej sady bez rozdeľovača DN 25 a DN 32 - obj. č.: 7741097	kus	1,000	31,50	31,50	0,000	0,000	0,000
7547860	Uvedenie do prevádzky Vitocal 111/222-S bez dopojenia chladiaceho okruhu, Vitocal 222-A/151-A/251-A	kus	1,000	261,00	261,00	0,000	0,000	0,000
7547862	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	342,00	342,00	0,000	0,000	0,000
998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	150,744	0,99	149,2400	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				13 502,04		0,210	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
73315111310	Potrubie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 15x1 mm	m	125,000	15,75	1 968,75	0,001	0,064	0,000
73315111610	Potrubie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 18x1 mm	m	45,000	18,81	846,45	0,001	0,028	0,000
73315111910	Potrubie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 22x1 mm	m	20,000	24,12	482,40	0,001	0,016	0,000
73315112210	Potrubie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 28x1 mm	m	10,000	33,75	337,50	0,001	0,011	0,000
733191201	Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	m	200,000	0,89	178,00	0,000	0,000	0,000
998733201	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	39,663	1,26	49,9800	0,000	0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				3 863,08		0,120	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734112112_1	Montáž odalovača DN25	súb	1,000	16,20	16,20	0,011	0,011	0,000
436096031502	VISSMANN Odkalovač Vitotrap 28 mm s izoláciou na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt do 5 µm, prietok: 2,0 m3/h	kus	1,000	238,50	238,50	0,000	0,000	0,000
734209101	Montáž závitových armatúr s 1 závitom do G 1/2	kus	3,000	1,40	4,20	0,000	0,000	0,000
551200060262	IVAR Automatický odzdušňovací ventil 1/2"	kus	2,000	11,61	23,22	0,000	0,000	0,000
551200100482	IVAR Vypúšťací guľový uzáver 1/2"M, páčka	kus	1,000	8,01	8,01	0,000	0,000	0,000
734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	5,000	5,46	27,30	0,000	0,000	0,000
551200100233	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	kus	5,000	14,85	74,25	0,000	0,000	0,000
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	17,000	2,22	37,74	0,000	0,000	0,000
551054010801	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	kus	17,000	21,15	359,55	0,000	0,000	0,000
734209112_1	Montáž pripájacieho dielu pre 2-rúrkové sústavy vykurovacích telies	kus	17,000	7,65	130,05	0,000	0,000	0,000
551054061701	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - M28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužel. tesnením	kus	17,000	35,10	596,70	0,000	0,000	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	13,867	0,23	3,1200	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				1 518,84		0,010	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
735159210	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1140 mm	kus	17,000	13,19	224,23	0,000	0,000	0,000
484188137803	U.S. STEEL Ocefový panelový radiátor KORAD 20VK 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi	kus	4,000	88,20	352,80	0,000	0,000	0,000
484188143903	U.S. STEEL Ocefový panelový radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	4,000	106,20	424,80	0,000	0,000	0,000
484188143905	U.S. STEEL Ocefový panelový radiátor KORAD 22VK 600x800 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	5,000	134,10	670,50	0,000	0,000	0,000
484188143907	U.S. STEEL Ocefový panelový radiátor KORAD 22VK 600x1000 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	4,000	160,20	640,80	0,000	0,000	0,000
7572540	Rýchломontážna sada VK – pre spodné napojenie pozostáva z: ventilovej vložky, odzdušňovacej zátky, záslepky, 2 konzól, 4 skrutiek, 4 hmoždínok	kpl	17,000	13,05	221,85	0,000	0,000	0,000

0010000342	Vykurovací skúška	hod	72,000	13,50	972,00	0,000	0,000	0,000
998735201	Presun hmôt pre vykurovací telesá ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	46,331	1,44	66,7200	0,000	0,000	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				3 573,70		0,000	0,000
	Práce PSV				24 231,29		0,340	0,000
	Celkom v EUR				24 474,95		2,030	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Odvetranie sociálny zariadení SO01

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0,00
PSV	138,37	224,91	363,28	Komplet. činnosť	0,00
MNT	597,91	946,95	1 544,86	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			1 908,14	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 908,14
				DPH 23% z	438,87
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	2 347,01

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Odvetranie sociálny zariadení SO01

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	138,37	224,91	363,28	0,0100	0,0000
Práce PSV	138,37	224,91	363,28	0,0100	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	597,91	946,95	1 544,86	0,0000	0,0000

Montážne práce	597,91	946,95	1 544,86	0,000	0,000
Celkom v EUR	736,28	1 171,86	1 908,14	0,0100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
 Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová
 Dodávateľ: Výber
 Zákazka Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
 Objekt Odvetranie sociálny zariadení SO01

Spracoval: 1201 Budovy
 na kultúru a
 Ks:
 Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713		Práce PSV IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713492111		Montáž tepelnej izolácie potrubia	m2	8,500	15,79	134,22	0,001	0,009	0,000
283170010103		Armaflex ADU-13mm-1/EA-L	m2	8,925	25,20	224,91	0,000	0,000	0,000
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,550	1,17	4,1500	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				363,28		0,010	0,000
		Práce PSV				363,28		0,010	0,000
		Montážne práce							
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
240011000		Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	kus	5,000	8,92	44,60	0,000	0,000	0,000
4290013165		Malý axiálny ventilátor pre WC so spätnou klapkou a s časovým dobehom - SILENT 200 CZ DESIGN 3C	ks	5,000	106,19	530,95	0,000	0,000	0,000
240080319		Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	m	12,000	12,60	151,20	0,000	0,000	0,000
4298200003		SPIRO Rúra rovná 100 mm	m	12,000	6,75	81,00	0,000	0,000	0,000
4298200047		SPIRO Oblúk segmentový OS 90° 100 mm	ks	5,000	7,65	38,25	0,000	0,000	0,000
4298200095		SPIRO Oblúk segmentový OS 45° 100 mm	ks	2,000	6,30	12,60	0,000	0,000	0,000
4290026591		Objímka 100 kovová s gumou	ks	10,000	2,88	28,80	0,000	0,000	0,000
240080321		Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 125	m	12,000	14,85	178,20	0,000	0,000	0,000
4298200005		Tvarovka SPIRO Rúra rovná 125 mm	m	12,000	8,55	102,60	0,000	0,000	0,000
4298200329		Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná OBJ 45° 125/100 mm	ks	3,000	13,05	39,15	0,000	0,000	0,000
4298200439		Tvarovka SPIRO Prechod osový PRO 125/100 mm	ks	2,000	5,04	10,08	0,000	0,000	0,000
4290026595		Objímka 125 kovová s gumou	ks	10,000	3,24	32,40	0,000	0,000	0,000
4298200893		Fasádna mriežka pre výfuk odpadného vzduchu - KWO-AL 125	ks	2,000	35,56	71,12	0,000	0,000	0,000
00000008		PPV pre 24M	%	15,560	5,40	84,0200	0,000	0,000	0,000
924000001		Pomocný montážny materiál	%	15,560	7,20	112,0300	0,000	0,000	0,000
998924201		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	18,208	1,53	27,8600	0,000	0,000	0,000
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				1 544,86		0,000	0,000
		Montážne práce				1 544,86		0,000	0,000
		Celkom v EUR				1 908,14		0,010	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Klimatizácia SO01

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	805,65	0,00	805,65		0,00
PSV	186,45	151,20	337,65	Komplet. činnosť	0,00
MNT	2 649,97	4 648,60	7 298,57	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			8 441,87	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	8 441,87
				DPH 23% z	1 941,63
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	10 383,50

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Klimatizácia SO01

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	426,74	0,00	426,74	0,5400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	378,91	0,00	378,91	0,0000	0,5400
Práce HSV	805,65	0,00	805,65	0,5400	0,5400
Práce PSV					

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	152,85	0,00	152,85	0,0100	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	33,60	151,20	184,80	0,0000	0,0000
Práce PSV	186,45	151,20	337,65	0,0100	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	2 649,97	4 648,60	7 298,57	0,0200	0,0000
Montážne práce	2 649,97	4 648,60	7 298,57	0,0200	0,0000
Celkom v EUR	3 642,07	4 799,80	8 441,87	0,5700	0,5400

Rozpočet

Odberteľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Dodávateľ: Výber

Zákazka Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Klimatizácia SO01

Spracoval:

Ks:

Dátum:

1201 budovy
na kultúru a

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
6		Práce HSV POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612423531	6	Omietka vápenná štuková rýh v stenách šírky do 150 mm	m2	13,500	31,61	426,74	0,040	0,538	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				426,74		0,540	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
974031832		Vysekanie rýh v murive z tváric do hĺbky 50 mm šírky do 70mm	m	90,000	2,77	249,30	0,000	0,000	0,540
979081111		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,540	15,80	8,53	0,000	0,000	0,000
979081121		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,800	0,46	4,97	0,000	0,000	0,000
979082111		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,540	13,70	7,40	0,000	0,000	0,000
979082121		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,320	1,54	6,65	0,000	0,000	0,000
979089002	9	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ...	t	0,540	189,00	102,06	0,000	0,000	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				378,91		0,000	0,540
		Práce HSV				805,65		0,540	0,540
721		Práce PSV ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721173203	721	Potrubié kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 32x1.8	m	15,000	10,19	152,85	0,000	0,005	0,000
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				152,85		0,010	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725869380		Montáž zápachovej uzávierky rôzneho typu do D 32	kus	4,000	8,40	33,60	0,000	0,000	0,000
5516231900	725	HUTTERER & LECHNER Zápchový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm HL138N	kus	4,000	37,80	151,20	0,000	0,001	0,000
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				184,80		0,000	0,000
		Práce PSV				337,65		0,010	0,000
		Montážne práce							
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
240050148		Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky	kus	1,000	162,00	162,00	0,000	0,000	0,000
429096030804		VISSMANN Multisplitová vonkajšia klimatizačná jednotka VITOClima 300-S typ Q5F3120M2 s možnosťou napojenia až 5 vnútorných jednotiek	sada	1,000	2 205,10	2 205,10	0,000	0,000	0,000
240050155		Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	kus	5,000	85,50	427,50	0,000	0,000	0,000
429096030805		VISSMANN Multisplitová vnútorná klimatizačná nástenná jednotka Vitoclima 300-S typ W2026MHE3	sada	2,000	378,00	756,00	0,000	0,000	0,000
429096030806		VISSMANN Multisplitová vnútorná klimatizačná nástenná jednotka Vitoclima 300-S typ W2035MHE3	sada	3,000	445,50	1 336,50	0,000	0,000	0,000
240090062		Montáž ochranného krytu vonkajšej jednotky vzduchotechniky	kus	1,000	58,50	58,50	0,000	0,000	0,000
429720338900		DECOCim ALU S kryt pre klimatizáciu a tepelné čerpadlo - RAL 9010	ks	1,000	351,00	351,00	0,000	0,000	0,000
733151010		Izolované medené potrubie pre chladenie a klimatizáciu - Rigotec Plus Dual / Pex-dual - 1/4"+3/8" x 0,8 (6,35x9,52 x 0,8)	m	75,000	13,05	978,75	0,000	0,021	0,000
733151084		Napustenie potrubia chladivom R32	kg	1,000	56,33	56,33	0,000	0,000	0,000
9244		Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál	%	87,310	7,20	628,6300	0,000	0,000	0,000
9245		Uvedenie do prevádzky, súšky	ks	1,000	198,00	198,00	0,000	0,000	0,000

998924201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m %	91,672	1,53	140,2600	0,000	0,000	0,000
924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			7 298,57		0,020	0,000
	Montážne práce			7 298,57		0,020	0,000
	Celkom v EUR			8 441,87		0,570	0,540

VÝKAZ VÝMER

 STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
 INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Pristroje										
1	KU68 -1902	8595057600195	Krabica zapustená s viečkom, hĺbka 44mm, KOPOS	22	ks	0,72		15,84	0,00	15,84
2	KP 67/2	8595057615496	Krabica pristrojová spojovateľná, do muriva, hĺbka 44mm, KOPOS	57	ks	0,41		23,37	0,00	23,37
3	KUL 68-45/LD2	8,59557E+12	Inštalčná krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou manžetou, spojovateľná, hĺbka 45mm, KOPOS	16	ks	2,61		41,76	0,00	41,76
4	KPRL 68-70/LD	8595568925879	Inštalčná krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojkou, hĺbka 70mm, KOPOS	43	ks	2,16		92,88	0,00	92,88
5	SKLD 2	8,59557E+12	Spojka krabic, 10ks, KOPOS	4	ks	1,44		5,76	0,00	5,76
6	C2221413	1401074	Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2+4, VID	30	ks	0,68		20,40	0,00	20,40
7	VALENA LIFE	752101	Spínač jednoduchý č.1, pod ometku, VALENA LIFE, LEGRAND	9	ks	3,15		28,35	0,00	28,35
8	VALENA LIFE	752106	Spínač striedavý č.6, pod ometku, VALENA LIFE, LEGRAND	4	ks	3,69		14,76	0,00	14,76
9	VALENA LIFE	752108	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod ometku, VALENA LIFE, LEGRAND	8	ks	6,48		51,84	0,00	51,84
10	VALENA LIFE	752105	Spínač lustrový č.5, pod ometku, VALENA LIFE, LEGRAND	1	ks	4,68		4,68	0,00	4,68
11	VALENA LIFE	752107	Spínač krížový č.7, pod ometku, VALENA LIFE, LEGRAND	6	ks	5,85		35,10	0,00	35,10
12	VALENA LIFE	774408	Spínač kombinovaný č.5a, pod ometku, VALENA LIFE, LEGRAND	2	ks	7,65		15,30	0,00	15,30
13	VALENA LIFE	753180	Zásuvka pod ometku , 230V, VALENA LIFE, LEGRAND	52	ks	3,69		191,88	0,00	191,88
14	VALENA LIFE	753179	Zásuvka pod ometku , 230V, IP44, VALENA LIFE, LEGRAND	22	ks	7,11		156,42	0,00	156,42
15	ISOLATORS	590.GE2013	Vypínač bezpečnostný, 3P, 20A, SCAME	6	ks	21,60		129,60	0,00	129,60
16	VALENA LIFE	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	28	ks	1,44		54,72	0,00	54,72
17	VALENA LIFE	754002	Rám dvojnásobný, 4M, VALENA LIFE, LEGRAND	35	ks	2,79		69,75	0,00	69,75
18	VALENA LIFE	754003	Rám trojnásobný, 6M, VALENA LIFE, LEGRAND	4	ks	4,14		16,56	0,00	16,56
Svietidlá										
19	MARINA		Svietidlo žiarovkové, univerzálna montáž, s integrovaným snímačom pohybu, 1x60W, IP43	13	ks	43,20		561,60	0,00	561,60
20	SINCLAIR FL2 60, 160lm/W		Svietidlo LED, závesné / prísadené, 60W, 9 600lm, IP66, SINCLAIR	30	ks	169,80		5094,00	0,00	5094,00
21	SINCLAIR TPL 45 IP66		LED svietidlo prísadené stropné priemyselné, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 45W, 6300lm, IP66,	6	ks	77,40		464,40	0,00	464,40
22	SINCLAIR TPL 54 IP66		LED svietidlo prísadené stropné priemyselné, priebežná montáž so svorkovnicou 2x5P, 54W, 7560lm, IP66,	2	ks	88,20		176,40	0,00	176,40
23	SINCLAIR DLTJ 24CCT		LED svietidlo prísadené/zabudované stropné, 24W, 2760lm, IP20, SINCLAIR	7	ks	25,20		176,40	0,00	176,40
24	KSC	NLKSC003SC	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou batériou a autotestom, doba zálohovania 1h/3h/8h	9	ks	66,60		599,40	0,00	599,40
Káblové trasy										
25	VE3512		Rozdeľovacia hlava, 4x4/4x35, TRACON	2	ks	21,60		43,20	0,00	43,20
26	13400274		Fólia, červená s bleskom, š=330mm	10	bm	0,77		7,70	0,00	7,70
27	KPL150/10SLER	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	15	ks	6,48		97,20	0,00	97,20
28	1416E K50	8,59506E+12	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	300	bm	0,43		129,00	0,00	129,00
29	1420 K50	8,59506E+12	Rúrka, ohybná, DN20, 50m, MONOFLEX, KOPOS	30	bm	0,56		16,80	0,00	16,80
Kabeláž										
30	CYKY O3x1,5	32452	Kábel, PRYSMIAN	120	bm	0,99		118,80	0,00	118,80
	CYKY O4x1,5	DP440001504OCB	Kábel, NKT	100	bm	1,40		140,00	0,00	140,00
31	CYKY J3x1,5	32373	Kábel, NKT	500	bm	0,95		475,00	0,00	475,00
32	CYKY J3x2,5	32358	Kábel, NKT	600	bm	1,49		894,00	0,00	894,00
33	CYKY J3x4	32382	Kábel, NKT	15	bm	2,34		35,10	0,00	35,10
	CYKY J3x6	32545	Kábel, PRYSMIAN	10	bm	3,42		34,20	0,00	34,20
34	CYKY J5x1,5	32379	Kábel, PRYSMIAN	50	bm	1,94		97,00	0,00	97,00
35	CYKY J5x2,5	32377	Kábel, PRYSMIAN	25	bm	2,97		74,25	0,00	74,25
36	H07RN-F 2X1,5		Kábel, PRYSMIAN	10	bm	1,67		16,70	0,00	16,70
37	H07RN-F 3X1,5		Kábel, PRYSMIAN	5	bm	2,34		11,70	0,00	11,70
38	H07RN-F 3G4	31436	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	5,31		26,55	0,00	26,55
39	H07RN-F 5G1,5	31004	Kábel, PRYSMIAN	15	bm	3,78		56,70	0,00	56,70
40	H07RN-F 5G2,5	31005	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	6,21		31,05	0,00	31,05
41	1-CYKY J5x2,5	32453	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	21,60		108,00	0,00	108,00
42	1-CYKY J4x3,5	32520	Kábel, NKT	15	bm	26,10		391,50	0,00	391,50
43	H07V-U 6 ZZ		Vodič, CY6, zelenožltý	65	bm	0,86		55,90	0,00	55,90
44	H07V-R 16 ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý	5	bm	2,16		10,80	0,00	10,80
45	NY Y 10RE ZZ		Vodič, CY10, zelenožltý, PRAKAB	20	bm	1,40		28,00	0,00	28,00
46	NY Y 16RE ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý, PRAKAB	10	bm	2,12		21,20	0,00	21,20
Fotovoltika										
47			Fotovoltický panel 450W	24	ks	82,80		1987,20	0,00	1987,20
48			Hliníková nosná konštrukcia pre 1 FV panel na šikmú	24	ks	66,21		1588,98	0,00	1588,98
49			Menič kW	1	ks	1 755,00		1755,00	0,00	1755,00
50			Relé rozpojenia fotovoltického poľa pre dva panely	12	ks	70,20		842,40	0,00	842,40
51			Tlačidlo s napájacím zdrojom pre rozpojenie	1	ks	148,50		148,50	0,00	148,50
52	H1Z222-K 1x6		Solarkábel	170	bm	1,22		207,40	0,00	207,40
53	H07RN-F 3G1	31437	Kábel, PRYSMIAN	15	bm	2,07		31,05	0,00	31,05
54	H07RN-F 5G6	30992	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	10,62		53,10	0,00	53,10
55	J-Y(ST)Y 1x2x0,8		Kábel tienový pre prenos signálov	30	bm	0,70		21,00	0,00	21,00
56	J-Y(ST)Y 4x2x0,8		Kábel tienový pre prenos signálov	15	bm	1,40		21,00	0,00	21,00
57	CYKY J5x6	32434	Kábel, PRYSMIAN	10	bm	6,21		62,10	0,00	62,10
58	NY Y 16RE ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý, PRAKAB	40	bm	2,12		84,80	0,00	84,80
59	1416E K50	8,59506E+12	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	70	bm	0,43		30,10	0,00	30,10
Bleskozvod a uzemnenie										
60	FeZn10	t195010	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	40	bm	1,22		48,80	0,00	48,80
61	FeZn30x4	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	45	bm	1,89		85,05	0,00	85,05
62	AlMgSi 8	t195008 Al	Drôt, 0,14kg/m, 1kg=7,41m, ZIN	55	bm	1,31		72,05	0,00	72,05

63	AlMgSi 8 PVC	t195008 Al PVC	Drôt s PVC izoláciou 0,2kg/m, 1kg = 5m, ZIN	20	bm	2,03		40,60	0,00	40,60
64	SZ	t614109	Svorka skúšobná, ZIN	5	ks	4,95		24,75	0,00	24,75
65	SS	f613112	Svorka spojovacia, ZIN	15	ks	2,16		32,40	0,00	32,40
66	SO	f613312	Svorka odkvapová, ZIN	5	ks	4,32		21,60	0,00	21,60
67	SP 1	f613212	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	15	ks	2,88		43,20	0,00	43,20
68	PV 15UNI	f312410	Podpera vedenia na vrchol krovu, ZIN	17	ks	3,51		59,67	0,00	59,67
69	PV 17-1	f312623	Podpera vedenia do vonk.izolácií a sadrokartónu, ZIN	15	ks	5,22		78,30	0,00	78,30
70	PV 22	f313210	Podpera vedenia na lepenku a škridlu, ZIN	7	ks	3,15		22,05	0,00	22,05
71	PV 23	f313311	Podpera vedenia na plechové strechy, ZIN	28	ks	2,88		80,64	0,00	80,64
72	OU	f511121	Ochranný uholník, ZIN	5	ks	10,80		54,00	0,00	54,00
73	DUd	f521112	Držiak ochranného uholníka do dreva, ZIN	10	ks	2,61		26,10	0,00	26,10
74	d90-1-136	f615120	Izolujúca tyč, d=16, l=500, ZIN	1	ks	32,40		32,40	0,00	32,40
75	FR OB	f615121	Kotva na stenu k oddialenému bleskozvodu, ZIN	1	ks	16,20		16,20	0,00	16,20
76	RS3 OB	612117	Držiak zvodového drôtu k oddialenému bleskozvodu,	1	ks	8,55		8,55	0,00	8,55
77	SR 02	f616123	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	6	ks	4,68		28,08	0,00	28,08
78	SR 03	f616211	Svorka uzemňovacia, ZIN	7	ks	4,86		34,02	0,00	34,02
79	RS2	f612115	Svorka rozpojovacia 8-10/18-20, ZIN	1	ks	8,55		8,55	0,00	8,55
80	JP 10+PV 15 UNI	f111311	Zvodová tyč bez osadenia, ZIN	3	ks	16,20		48,60	0,00	48,60
81	JD 15	f111115	Zvodová tyč so závitom, ZIN	1	ks	12,60		12,60	0,00	12,60

Práce

82			Sekanie drážok do betónu	15	bm	8,55		128,25	0,00	128,25
83			Sekanie drážok do muriva	130	bm	4,32		561,60	0,00	561,60
84			Frézovanie otvorov pre krabice	53	ks	6,30		333,90	0,00	333,90
85			Frézovanie otvorov pre krabice do muriva	64	ks	4,32		276,48	0,00	276,48
86			Prierazy	2	ks	25,20		50,40	0,00	50,40
87			Demontáž starej kabeláže, svietidiel...	16	hod	19,80		316,80	0,00	316,80
88			Demontáž starej rozvodnice do 200kg	1	ks	85,50		85,50	0,00	85,50
89	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie	16	hod	23,40		374,40	0,00	374,40
90			Vytýčenie trasy	10	bm	1,08		10,80	0,00	10,80
91			Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80,	55	bm	16,65		915,75	0,00	915,75
92			Zatiahnutie káblov do chráničiek	20	bm	1,62		32,40	0,00	32,40
93			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	10	bm	4,05		40,50	0,00	40,50
94			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	10	bm	0,99		9,90	0,00	9,90
95			Zához ryhy	10	bm	4,68		46,80	0,00	46,80
96			Provizórna úprava terénu	10	bm	2,52		25,20	0,00	25,20

Rozvádzač RH

97	NP65-0504015	18806	Rozvodnica pre montáž na stenu, 500x400x150, IP65, OEZ	1	ks	148,50		148,50	0,00	148,50
98	PD-N-M0504	18896	Modulárny systém rozvodnice, pre skriňu v=500, š=400, OEZ	1	ks	43,20		43,20	0,00	43,20
99	PD-N-KMV01504	18809	Kryty pre modulárny systém, v=150, výrez 45, pre	3	ks	14,40		43,20	0,00	43,20
100	PD-N-4Z08	19799	Závesné oká pre rozvodnicu, OEZ	1	sada	10,80		10,80	0,00	10,80
101	DX3-IS-100A/3P	406469	Vypínač modulárny, 3P, 100A, LEGRAND	1	ks	64,80		64,80	0,00	64,80
102		004678	Elektromer 3P podružný priamy, 230VAC, 63A, 2M, výstup impulz, kalibrovaný, LEGRAND	1	ks	85,50		85,50	0,00	85,50
103		004683	Elektromer 5P podružný priamy, 400VAC, 63A, 4M, impulzný výstup+RS485, kalibrovaný, LEGRAND	1	ks	133,20		133,20	0,00	133,20
104	MGKIZ065		Elektromer 5P podružný priamy, 400VAC, 65A, 4M,	2	ks	106,20		212,40	0,00	212,40
105	TX3-6-B63/3	403408	Istič 3P, 400VAC, 63A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	34,20		34,20	0,00	34,20
106	TX3-6-B32/3	403405	Istič 3P, 400VAC, 32A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	25,20		25,20	0,00	25,20
107	TX3-6-B20/3	403403	Istič 3P, 400VAC, 20A, 6kA, char.B, LEGRAND	3	ks	21,60		64,80	0,00	64,80
108			Prúdový transformátor 1P, 100A/33,33mA, pre vodič d<8, SPLIT CORE CT	3	ks	25,20		75,60	0,00	75,60
109		004871	Svorka rozbočovacia modulárna 1P, 125A, 4x s=16+50, 12x s=1,5+10, LEGRAND	1	ks	23,40		23,40	0,00	23,40
110		004842	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5+16, montáž na DIN lištu, modrá, LEGRAND	1	ks	8,55		8,55	0,00	8,55
111		004832	Izolovaná svorkovnica, 8x1,5+16, montáž na DIN	1	ks	8,55		8,55	0,00	8,55
112	AKM12	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	2	ks	1,62		3,24	0,00	3,24
113	AKM25	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	3	ks	2,52		7,56	0,00	7,56
114	AKM32	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	1	ks	3,24		3,24	0,00	3,24
115	AKM40	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	2	ks	4,14		8,28	0,00	8,28
116			Káblové štítky	14	ks	0,32		4,48	0,00	4,48
117			Umelohmotné štítky	1	ks	7,20		7,20	0,00	7,20
118			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	1	ks	4,05		4,05	0,00	4,05
119			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	3	ks	5,85		17,55	0,00	17,55
120			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	3	ks	25,20		75,60	0,00	75,60
121			Kompletáž	1	ks	252,00		252,00	0,00	252,00
122			Revízia	1	ks	162,00		162,00	0,00	162,00
123			Atest	1	ks	85,50		85,50	0,00	85,50

Rozvádzač R1

124	BF-O-6/144-C	283034	Rozvodnica pre nástennú montáž, 6 radov/144	1	ks	220,50		220,50	0,00	220,50
125	FLP-B+C MAXI V/4	8,59509E+12	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	1	ks	115,20		115,20	0,00	115,20
126	VG-V50-1+NPE-	5093594	Prepáťová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, OBO	1	ks	76,50		76,50	0,00	76,50
127	DX3-IS-63A/3P	406467	Vypínač modulárny, 3P, 63A, LEGRAND	2	ks	46,80		93,60	0,00	93,60
128	TX3-6-C16/3	403545	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.C, LEGRAND	2	ks	21,60		43,20	0,00	43,20
129	TX3-6-B6/1	403353	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, LEGRAND	2	ks	3,78		7,56	0,00	7,56
130	TX3-6-B16/1	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	4,05		4,05	0,00	4,05
131	TX3-6-B20/1	403358	Istič 1P, 230VAC, 20A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	4,32		4,32	0,00	4,32
132	TX3-63A/4/500	411796	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 63A, 500mA, typ A, LEGRAND	1	ks	64,80		64,80	0,00	64,80
133	DX3-B10A/4/030	411223	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	3	ks	61,20		183,60	0,00	183,60
134	DX3-B16A/4/030	411224	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 400VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	1	ks	64,80		64,80	0,00	64,80

135	DX3-B10A/1N/030	410963	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	5	ks	21,60		108,00	0,00	108,00
136	DX3-B16A/1N/030	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	25	ks	21,60		540,00	0,00	540,00
137	DX3-B25A/1N/030	410967	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 25A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	1	ks	25,20		25,20	0,00	25,20
138	DX3-C10A/1N/030	411059	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC,	5	ks	23,40		117,00	0,00	117,00
139		412533	Stykač, 400VAC, 25A, 2NO, 2NC, 2M, LEGRAND	1	ks	30,60		30,60	0,00	30,60
140		406278	Vypínacia spúšť, 230VAC, LEGRAND	1	ks	25,20		25,20	0,00	25,20
141	M22-L-R	216772	Signálka 230VAC, červená, EATON	1	ks	7,20		7,20	0,00	7,20
142	M22-L-G	216773	Signálka 230VAC, zelená, EATON	1	ks	7,20		7,20	0,00	7,20
143	M22PV/KC11/IY	216525	Tlačidlo, hribe, s aretáciou, v skrinke, 1NO+1NC, EATON	1	ks	37,80		37,80	0,00	37,80
144	VIKING	037160	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	4	ks	0,99		3,96	0,00	3,96
145	VIKING	037100	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5 modrá, LEGRAND	3	ks	0,99		2,97	0,00	2,97
146	VIKING	037170	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, zelenožltá, LEGRAND	1	ks	1,08		1,08	0,00	1,08
147	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5+10, LEGRAND	2	ks	0,72		1,44	0,00	1,44
148	VIKING	037560	Oddelovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5+10, LEGRAND	2	ks	0,81		1,62	0,00	1,62
149	VIKING	037510	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku,	2	ks	1,08		2,16	0,00	2,16
150			Káblové štítky	110	ks	0,32		35,20	0,00	35,20
151			Umelohmotné štítky	1	ks	7,20		7,20	0,00	7,20
152	AKM12	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	2	ks	1,62		3,24	0,00	3,24
153	AKM16	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	40	ks	1,89		75,60	0,00	75,60
154	AKM20	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	9	ks	2,16		19,44	0,00	19,44
155	AKM40	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	1	ks	4,14		4,14	0,00	4,14
156			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	43	ks	4,05		174,15	0,00	174,15
157			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	2	ks	5,85		11,70	0,00	11,70
158			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	1	ks	25,20		25,20	0,00	25,20
159			Kompletáž	1	ks	558,00		558,00	0,00	558,00
160			Revízia	1	ks	198,00		198,00	0,00	198,00
161			Atest	1	ks	108,00		108,00	0,00	108,00

Rozvádzač RACDC

162			Rozvodnica pre nástennú montáž, 2 rady/12 modulov,	1	ks	37,80		37,80	0,00	37,80
163	TX3-10-C06/3	404218	Istič 3P, 400VAC, 6A, 10kA, char.C, LEGRAND	1	ks	30,60		30,60	0,00	30,60
164	TX3-10-B16/3	404126	Istič 3P, 400VAC, 16A, 10kA, char.B, LEGRAND	1	ks	30,60		30,60	0,00	30,60
165	TX3-10-C10/1	404169	Istič 1P, 230VAC, 10A, 10kA, char.C, LEGRAND	1	ks	6,48		6,48	0,00	6,48
166	TX3-10-C06/1	404167	Istič 1P, 230VAC, 6A, 10kA, char.C, LEGRAND	1	ks	6,48		6,48	0,00	6,48
167		412549	Stykač, 400VAC, 40A, 3NO, 3M, LEGRAND	1	ks	41,40		41,40	0,00	41,40
168	Ex9F 2P 32A	109056	Poistkový odpínač, 2P, veľkosť 10x38, NOARK	2	ks	16,20		32,40	0,00	32,40
169	PVA10-12A/gG	OEZ:40753	Poistka valcová, veľkosť 10x38, 12A, char.gG , OEZ	4	ks	1,26		5,04	0,00	5,04
170	ESPD1+2-DC50-		Prepätňová ochrana, typ 1+2, 2P, 20kA, 1000VDC,	2	ks	106,20		212,40	0,00	212,40
171	HRN-100		Relé sieťovej ochrany, ELKO	1	ks	86,40		86,40	0,00	86,40
172	AKM12	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	4	ks	1,62		6,48	0,00	6,48
173	AKM16	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	1	ks	1,89		1,89	0,00	1,89
174	AKM25	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	1	ks	2,52		2,52	0,00	2,52
175	AKM40	4,01259E+12	Vývodka , HENSEL	1	ks	4,14		4,14	0,00	4,14
176			Káblové štítky	20	ks	0,32		6,40	0,00	6,40
177			Umelohmotné štítky	1	ks	7,20		7,20	0,00	7,20
178			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	1	ks	4,05		4,05	0,00	4,05
179			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	6	ks	5,85		35,10	0,00	35,10
180			Kompletáž	1	ks	216,00		216,00	0,00	216,00
181			Revízia	1	ks	125,91		125,91	0,00	125,91
182			Atest	1	ks	81,00		81,00	0,00	81,00

Odvoz a likvidácia odpadu

182		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,5	Tona	52,20		26,10	0,00	26,10
183		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,5	Tona	70,20		35,10	0,00	35,10
184		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	0,5	Tona	28,80		14,40	0,00	14,40
185		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,5	Tona	25,20		12,60	0,00	12,60
186		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	148,50		14,85	0,00	14,85
187		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,1	Tona	130,50		13,05	0,00	13,05
188		200307	Objemný odpad	0,5	Tona	85,50		42,75	0,00	42,75
189			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	139,50		13,95	0,00	13,95
190			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	67,50		6,75	0,00	6,75
191			Prenájom kontajnera	1	ks	130,50		130,50	0,00	130,50
192			Doprava	30	km	1,13		33,90	0,00	33,90

Cena (EUR)		
Materiál	Montáž	Celkovo
REKAPITULÁCIA		
Čiastkové náklady (EUR)		
Suma dodávka a montáž (EUR)	27827,31	0,00
Projekt (EUR)		0,00
Autorský dozor (EUR)		0,00
Komplexné skúšky (EUR)		0,00
Revízia		0,00
Revízijské poplatky %	3,80	1057,44
CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)		28884,74

VÝKAZ VÝMER SO1 - KOSTOLNA_E9.1_1PP, E9.2_1NP_V1 - Slaboprúdové rozvody
 STAVBA: Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR: Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Prístroje										
1	U7 Long-Range	U7-LR	UNIFI WiFi 7 AP s 5 streamami, Uplink 2.5 GbE, PoE, 42.5–57V DC 14W	5	ks	166,50		832,50	0,00	832,50
1	KU68 -1902	8595057600195	Krabica zapustená s viečkom, hĺbka 44mm, KOPOS	19	ks	0,72		13,68	0,00	13,68
4	KPRL 68-70/LD	8595568925879	Inštalčná krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojkou, hĺbka 70mm, KOPOS	10	ks	2,16		21,60	0,00	21,60
5	SKLD 2	8595568930828	Spojka krabic, 10ks, KOPOS	1	ks	1,44		1,44	0,00	1,44
6	SATEL	TSD-1	Opticko-teplotný kombinovaný bodový detektor (dym, teplo, multisenzor)	12	ks	61,20		734,40	0,00	734,40
6	SATEL	SLIM-DUAL	Duálny detektor pohybu PIR+MW dosah 10-15m	6	ks	37,80		226,80	0,00	226,80
6	SATEL	AQUA RING	Drôtový stropný PIR detektor pohybu, dvojitý pirezlement	5	ks	25,20		126,00	0,00	126,00
6	SATEL	PRF-LCD	LCD klávesnica pre ústredne PERFECTA	3	ks	80,10		240,30	0,00	240,30
6	SATEL	SP-4001 R	Externá nezáloh. siréna, piezo, hlas. 120dB, 3 druhy modulovanej zvuk. signal. -- červená	1	ks	28,80		28,80	0,00	28,80
7	VALENA LIFE	753149	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	24	ks	35,10		842,40	0,00	842,40
8	VALENA LIFE	753148	ALENA LIFE ZÁSUVKA 1X RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	3	ks	18,72		56,16	0,00	56,16
9	Octopus	50446	ZÁSUVKA GUMOVÁ 2P+T ČIERNA S DETSKOU OCHRANOU, LEGRAND	1	ks	8,55		8,55	0,00	8,55
11	VALENA LIFE	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	26	ks	1,44		37,44	0,00	37,44
11	305303875	DS-KH6350-TE1	Vnútroty dotykový displej 7" pre videovrátnik IP POE	2	ks	166,50		333,00	0,00	333,00
11	6931847110130	DS-KD8003-IME1(B)	HIKVISION DS-KD8003-IME1(B) modulárny IP Video-Intercom	3	ks	173,70		521,10	0,00	521,10
11	6954273689698	DS-KD-KK	HIKVISION DS-KD-KK Tlačidlový modul pre modulárny video-intercom	3	ks	43,20		129,60	0,00	129,60
11	4674876823276	Záslepny modul	HIKVISION Záslepny modul pre jedno tlačidlo	12	ks	7,65		91,80	0,00	91,80
11	6954273691561	DS-KD-ACF2	Príslušenstvo pre montáž video vratníky pod omietku	3	ks	26,10		78,30	0,00	78,30
11	DORCAS	99N305 Flex	Elektrický záмок štandardný, posuvná západka, so signalizáciou, 16x26x66 mm, nap. 10-24 VDC/VAC 230mA	3	ks	23,40		70,20	0,00	70,20
11	311323475	DS-2CD3386G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)	IP Kamera 8MP Turret Smart, AcuSense, Pevný objektív, zabudovaný mikrofón, technológia Darkfighter s podložkou	9	ks	130,50		1174,50	0,00	1174,50
11	311323475	DS-1280ZJ-DM8	Montážna podložka pre dome kamery	9	ks	8,10		72,90	0,00	72,90
Káblivé trasy										
27	HDPE14/100	S1-2196	14/10mm mikrotrubička, HDPE, oranžová MIKROHARD	60	m	0,76		45,60	0,00	45,60
28	1416E K50	8595057616035	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	75	bm	0,43		32,25	0,00	32,25
29	1420 K50	8595057616042	Rúrka, ohybná, DN20, 50m, MONOFLEX, KOPOS	15	bm	0,56		8,40	0,00	8,40
Kabeláž										
30	STP	KE550HS23/1E-B2ca	Kelne kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	1600	bm	1,04		1664,00	0,00	1664,00
	J/A-DQ(ZN)H wbg	859558987062	Optický kábel, 8-vlákno, LSOH, CLT, SM, G.657A1, s ochranou proti hodavcom	60	bm	1,71		102,60	0,00	102,60
22	YTDY 8x0,5mm	PU-SC805	signálny kábel pre EZS	520	bm	0,52		270,40	0,00	270,40
31	CYKY J3x1,5	32373	Kábel, NKT	5	bm	2,97		14,85	0,00	14,85
32	CYKY J3x2,5	32358	Kábel, NKT	5	bm	6,21		31,05	0,00	31,05
43	H05V-K 6 ZZ		Vodič, CYA6, zelenožltý, PRAKAB	5	bm	0,85		4,25	0,00	4,25
Práce										
81			Sekanie drážok do betónu	10	bm	8,55		85,50	0,00	85,50
82			Sekanie drážok do muriva	32	bm	4,32		138,24	0,00	138,24
83			Frézovanie otvorov pre krabice	29	ks	6,30		182,70	0,00	182,70
84			Frézovanie otvorov pre krabice do muriva	32	ks	4,32		138,24	0,00	138,24
85			Prierazy	2	ks	25,20		50,40	0,00	50,40
88	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie pracoviska, dočasné zapojenia, zštovanie skutočného	5	hod	23,40		117,00	0,00	117,00
89			Výtyčenie trasy	10	bm	1,08		10,80	0,00	10,80
90			Výkopové práce. Káblivé ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina	55	bm	16,65		915,75	0,00	915,75
91			Zatiahnutie káblov do chráničiek	20	bm	1,62		32,40	0,00	32,40
92			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	10	bm	4,05		40,50	0,00	40,50
93			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	10	bm	0,99		9,90	0,00	9,90
94			Zához ryhy	10	bm	4,68		46,80	0,00	46,80
95			Provizórna úprava terénu	10	bm	2,52		25,20	0,00	25,20
96			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks	162,00		162,00	0,00	162,00
Rozvádzač EZS1										
96	OPU-3 P	590503332836	Plast.Univerzáln. skrinka pre Ústredňu ,modulov, aku.18Ah a trafo 40 ,60VA ,APS412	1	ks	58,50		58,50	0,00	58,50
97	PERFECTA-IP 32-WRL	5905033327244	Základná doska ústredne PERFECTA 32 so zabudovaným Ethernet modulom a bezdrôtovým kontrolérom 433MHz , Satel	1	ks	229,50		229,50	0,00	229,50
98	INT-E	590503331556	INT-E rozšiřovací expandér 8 vstupov pre ústredne INTEGRA, VERSA a PERFECTA	3	ks	39,60		118,80	0,00	118,80
99	AWT682	5901643194499	Transfo. TRZ 60VA/18V/20V IP43 VUřčené pre kryty	1	ks	23,40		23,40	0,00	23,40
100	HPB18-12	HPB18-12	akumulátor 12V/18Ah, AGM VRLA, vnútorný odpor 15mΩ, konektor Ø5.5mm, životnosť 5-8 rokov	1	ks	34,20		34,20	0,00	34,20
120			Kompletáž	1	ks	216,00		216,00	0,00	216,00
Rozvádzač RACK1										
96	5902560367256	EX.14367	Rozvádzač 18U, 600x450mm, sklenené dvere, čierny, v demonte, EXTRALINK	1	ks	151,14		151,14	0,00	151,14
96	KRUGEL	ACARS8FAR3	EPDU rozvodný panel 19", 8 x 230V, French, prepäťová ochrana s filtrom, KRUGEL	1	ks	37,80		37,80	0,00	37,80
96	KRUGEL	RAB-VP-X01-A2	Kelne držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový	3	ks	12,60		37,80	0,00	37,80
96	KRUGEL	KEP-CEA-S-10G	Kelne patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-CEA-S-10G	2	ks	220,50		441,00	0,00	441,00
96	Ubiquiti	USW-PRO-48-POE	UniFi Switch GEN2 PRO 48x1000Mbps, 40xPoE+ 802.3af/at, 8xPoE++ 802.3bt, 4xSFP+, LCM display)	1	ks	1 062,00		1062,00	0,00	1062,00
96	HIKVISION	DS-7616NXI-I2V-PRO	NVR Videozáznamník 16CH + HDD do NVR - 6TB 24/7, oživenie NVR - Intelligent analytics based on Guanlian Large-Scale AI Models	1	ks	531,00		531,00	0,00	531,00
96	EATON	5E1600UF	EATON UPS 5E 1600 USB FR Gen2	1	ks	148,50		148,50	0,00	148,50
96	Ubiquiti	U-Cable-Patch-RJ45	UniFi Patch Cable 0.1 m, Ultratenký patch kábel s podporou GbE a flexibilnými, ohybnými koncovkami pre väčšiu všestrannosť inštalácie. PoE+++	48	ks	2,88		138,24	0,00	138,24
96	Ubiquiti	U-Cable-Patch-1M-RJ45	UniFi Patch Cable 1 m, Ultratenký patch kábel s podporou GbE a flexibilnými, ohybnými koncovkami pre väčšiu všestrannosť inštalácie. PoE+++	6	ks	4,41		26,46	0,00	26,46
96	Ubiquiti	UACC-OM-SM-1G-S-2	1G Bidirectional Single-Mode Optical Modul	1	ks	30,60		30,60	0,00	30,60
96	FIBRAIN	VFTO-E1-FB-0-112-1DG-1-2G	FIBRAIN VFTO-E1, FTTH box, 1x adaptér SC/APC, 1x pigtail SC/APC, osadený	1	ks	21,60		21,60	0,00	21,60

96	FIBRAIN	G-SCA-LC-S-001.0-SX-D-28-Y	FIBRAIN Optický patchcord SC/APC - LC/PC 1m, Gold, 2.8mm, simplex, SM, G657A1	1	ks	5,85		5,85	0,00	5,85
96			UKONČENIE OPTICKÉHO KABLA S NAVARENIM	2	ks	21,60		43,20	0,00	43,20
154			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	1	ks	4,05		4,05	0,00	4,05
157			Kompletáž	1	ks	378,00		378,00	0,00	378,00

Rozvádzač R1 DOPLNENIE

129	TX3-6-B10/1	403355	Istič 1P, 230VAC, 10A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	4,05		4,05	0,00	4,05
136	DX3-C16A/1N/030	411061	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.C, LEGRAND	1	ks	23,40		23,40	0,00	23,40
142	VIKING	037160	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	2	ks	0,99		1,98	0,00	1,98
143	VIKING	037100	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, LEGRAND	2	ks	0,99		1,98	0,00	1,98
144	VIKING	037170	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, zelenožltá, LEGRAND	2	ks	1,08		2,16	0,00	2,16
145	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5+10, LEGRAND	2	ks	0,72		1,44	0,00	1,44
146	VIKING	037560	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5+10, LEGRAND	2	ks	0,81		1,62	0,00	1,62
147	VIKING	037510	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, LEGRAND	2	ks	1,08		2,16	0,00	2,16
148			Káblové štítky	2	ks	0,31		0,62	0,00	0,62
149			Umelohmotné štítky	1	ks	7,20		7,20	0,00	7,20
151	AKM16	4012591772095	Vývodka , HENSEL	2	ks	1,89		3,78	0,00	3,78
154			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	2	ks	4,05		8,10	0,00	8,10
157			Kompletáž	1	ks	85,50		85,50	0,00	85,50

Odvoz a likvidácia odpadu

181		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,5	Tona	52,20		26,10	0,00	26,10
182		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,5	Tona	70,20		35,10	0,00	35,10
183		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	0,5	Tona	28,80		14,40	0,00	14,40
184		170506	Odvoz odpadu - výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,5	Tona	25,20		12,60	0,00	12,60
185		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	148,50		14,85	0,00	14,85
186		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,1	Tona	130,50		13,05	0,00	13,05
187		200307	Objemný odpad	0,5	Tona	85,50		42,75	0,00	42,75
188			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	139,50		13,95	0,00	13,95
189			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	67,50		6,75	0,00	6,75
191			Doprava	30	km	1,12		33,60	0,00	33,60

	Cena (EUR)		
	Materiál	Montáž	Celkovo
REKAPITULÁCIA			
Čiastkové náklady (EUR)	13865,08	0,00	13865,08
Suma dodávka a montáž (EUR)			
Projekt (EUR)			0,00
Autorský dozor (EUR)			0,00
Komplexné skúšky (EUR)			0,00
Revízia			0,00
Prevádzkové vplyvy %		3,80	526,87
CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)			14391,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO02 - Komunitný dom s ľudovou izbbou - Navrhovaný stav

JKSO:

Miesto: k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

KS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

IČO:

00306037

IČ DPH:

2021006702

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch Zuzana Kierulfová, Ing. Matej Orolín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Jedná sa len o orientačný rozpočet k projektu. Všetky výmery a ceny sú len informatívne. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav.diela.

Cena bez DPH

157 860,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	157 860,22	23,00%	36 307,85

Cena s DPH

v EUR

194 168,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO02 - Komunitný dom s ľudovou izbbou - Navrhovaný stav

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**157 860,22****HSV - Práce a dodávky HSV****60 301,98**

1 - Zemné práce

1 386,61

2 - Zakladanie

9 251,37

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 399,60

4 - Vodorovné konštrukcie

242,82

5 - Komunikácie

1 420,75

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35 401,08

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 925,54

99 - Presun hmôt HSV

1 274,21

PSV - Práce a dodávky PSV**97 558,24**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 381,78

713 - Izolácie tepelné

9 691,97

762 - Konštrukcie tesárske

21 968,25

763 - Konštrukcie - drevostavby

18 739,82

764 - Konštrukcie klampiarske

2 352,89

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

7 542,94

766 - Konštrukcie stolárske

15 318,46

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

873,89

771 - Podlahy z dlaždíc

1 521,41

775 - Podlahy vlysové a parketové

7 092,35

781 - Obklady

3 773,98

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

2 256,36

783 - Nátery

2 687,99

784 - Maľby

2 356,15

P - Profesie

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO02 - Komunitný dom s ľudovou izbbou - Navrhovaný stav

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Oroľín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

157 860,22

D HSV Práce a dodávky HSV 60 301,98

D 1 Zemné práce 1 386,61

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3, v hornine 1 až 4	m3	9,680	42,22	408,69
2	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch - pätky v hornine 1 až 4	m3	1,792	123,05	220,51
3	K	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení výkopov zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,820	11,93	45,57
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	11,472	1,70	19,50
5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,472	3,60	41,30
6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	114,720	0,38	43,59
7	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	11,472	2,29	26,27
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	11,472	0,71	8,15
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,208	33,30	573,03

D 2 Zakladanie 9 251,37

10	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	12,021	60,83	731,24
11	K	271582001.S	Násyp pod základové konštrukcie zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	24,908	116,96	2 913,24
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	15,299	123,73	1 892,95
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie- tradičné	m2	12,110	21,09	255,40
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie- tradičné	m2	12,110	6,58	79,68
15	K	273361931.S	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí KY14/KY86	t	0,985	319,49	314,70
16	K	274271310	Murovanie základových pásov (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	2,666	119,27	317,97
17	M	595120000100	Tvárnica debniaca DT15, šxlxv 150x500x250 mm	ks	145,030	1,44	208,84
18	K	274321312.S	Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11,472	122,29	1 402,91
19	K	274361821	Výstuže základových pásov z ocele 10505(R)	t	0,263	1 804,84	474,67
20	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	191,410	0,89	170,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	229,692	1,64	376,69
22	K	331270511.S	murivo priemer a šípov z betonových debniacich tvárnic rozmerov 400x400 mm s betonovou výplňou C 16/20	m3	0,486	231,96	112,73
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							7 399,60
23	K	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu cementovú	m3	1,318	368,01	485,04
24	K	311234560	Murivo obvodové (m3) zo slamených panelov EcoCocon (hr.300mm)	m3	24,181	229,60	5 551,96
25	K	314275018	Komínová zostava Schiedel, jednoprieduchová, DN 200/45°	m	7,200	189,25	1 362,60
D 4 Vodorovné konštrukcie							242,82
26	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov, vencov a prekladov železový tr. C 25/30	m3	0,413	157,60	65,09
27	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,300	19,78	65,27
28	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,300	5,08	16,76
29	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505(R)	t	0,053	1 805,58	95,70
D 5 Komunikácie							1 420,75
30	K	345321414.S	Betón vonkajších plôch - konštrukcií železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,247	151,20	642,15
31	K	434351141.S	Debnenie dosky na teréne - tradičné zhotovenie	m2	2,500	22,30	55,75
32	K	434351142.S	Debnenie dosky na teréne - tradičné odstránenie	m2	2,500	5,21	13,03
33	K	430361821.S1	Výstuž bet. konštrukcií z betonárskej ocele 10505(R)	t	0,255	1 665,00	424,58
34	K	271521111R	Štrkový násyp, zhutnený, frakcie 0-32 mm	m3	5,285	43,20	228,31
35	K	271571111.S	Jemné štrkové lôžko pod zámkovú dlažbu, frakcie 4-8 mm	m3	1,057	53,86	56,93
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							35 401,08
36	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	20,145	2,21	44,52
37	K	612460313.S	Vnútoraná omietka stien hlinená jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	195,872	27,33	5 353,18
38	K	612460323.S	Vnútoraná omietka stien hlinená štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	195,872	11,75	2 301,50
39	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	195,872	1,40	274,22
40	K	622463024	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	208,801	1,66	346,61
41	K	622464344	Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien, Baumit CreativTop, difúzne otvorená	m2	208,801	51,54	10 761,60
42	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	208,801	9,35	1 952,29
43	K	625250041	Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 160 mm, lepený rámo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	m2	33,500	70,02	2 345,67
44	K	625250102	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	108,920	43,29	4 715,15
45	K	625250651.S	Doteplenie konštrukcií extrudovaným polystyrénom hr. 40 mm, lepený rámo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	m2	20,183	34,93	704,99
46	K	625250653.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 80 mm, lepený rámo s prikotvením - riešenie pre sokel a vodou namáhané časti	m2	20,183	41,35	834,57
47	K	625254377	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm Steico Protect - drevovláknité dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	111,316	48,28	5 374,34
48	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	41,400	0,21	8,69
49	M	5858151020	Separáčna fólia PE, šxl 1,3x100 m., PE	m2	49,680	1,03	51,17
50	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka, hr.3- 5 mm	m2	34,500	9,64	332,58
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 925,54
51	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	211,084	2,45	517,16
52	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	211,084	1,86	392,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	422,168	0,98	413,72
54	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m v interiéri	m2	203,040	3,85	781,70
55	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	54,955	5,72	314,34
56	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	39,910	15,17	605,43
57	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	54,030	5,78	312,29
58	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	70,280	4,15	291,66
59	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	54,030	5,49	296,62
D 99			Presun hmôt HSV				1 274,21
60	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	154,825	8,23	1 274,21
D PSV			Práce a dodávky PSV				97 558,24
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 381,78
61	K	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém novou fóliou a geotextíliou pre zaťažiteľné podklady	m2	48,804	17,77	867,25
62	K	711713422.S	Zhotovenie detailov náterom z tekutej gumy na strechách hr. 2-3 mm	m2	15,304	4,55	69,63
63	M	245610003300.S	Náterová hydroizolácia, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m ² , 10 kg	kg	63,221	6,63	419,16
64	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	2,34	25,74
D 713			Izolácie tepelné				9 691,97
65	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne	m2	99,246	2,50	248,12
66	M	631440021800.S	Doska z drevovlákná hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy - kročajová	m2	99,246	11,51	1 142,32
67	K	713136010.S	Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou celulózou hrúbky do 14 cm vrátane drevenej podkonštrukcie - roštu 140 mm	m3	29,420	64,45	1 896,03
68	M	629110000100.S	Celulózová - fúkaná tepelná izolácia hrúbky do 14 cm	m3	32,362	46,80	1 514,54
69	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm s parozábrnou - fóliou - S2	m2	90,967	15,93	1 449,10
70	M	631440003500	Steico flex 200x670x1220 mm, izolácia pre šikmé strechy	m2	95,515	26,42	2 523,51
71	M	631440003800	Seico flex 60x575x1220 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy	m2	95,515	9,48	905,48
72	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	1,17	12,87
D 762			Konštrukcie tesárske				21 968,25
73	K	762211120.S	Montáž dreveného schodiska priamočiareno bez podstupnic šírka ramena do 1,50 m, stupne z dosiek, špecifikáciu viď PD SP1 a SP2	m	29,790	6,17	183,80
74	M	605110000700.S	Dosky, fošne a hranoly, akost' I, pre drevené schody SP1 a SP2	m3	5,587	702,00	3 922,07
75	K	762332110.S	Montáž stropných trámov z reziva priemernej plochy do 450 cm ²	m	127,500	6,61	842,78
76	M	605120007300.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 2000-3750 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm	m3	4,405	621,00	2 735,51
77	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	374,300	12,64	4 731,15
78	M	605120007700.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	m3	7,658	648,00	4 962,38
79	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	600,000	1,03	618,00
80	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm ²	m3	1,438	369,00	530,62
81	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	202,000	2,02	408,04
82	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm ²	m3	0,846	369,00	312,17
83	K	762421315.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	55,000	23,86	1 312,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	762431305.S	Obloženie podrímsových častí strechy z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 20 mm	m2	66,000	20,68	1 364,88
85	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	11,000	4,05	44,55
D 763			Konštrukcie - drevostavby				18 739,82
86	K	763116662	Priečka hr. 100 mm dvojito opláštená doskami Rigidur H 12.5 mm a RBI 12.5 mm na líci, s vloženou izoláciou, CW 50	m2	39,012	75,79	2 956,72
87	K	763116682	Priečka hr. 150 mm dvojito opláštená doskami Rigidur H 12.5 mm a RBI 12.5 mm na líci, s vloženou izoláciou, CW 100	m2	18,000	80,07	1 441,26
88	K	763116752	Priečka hr. 190 mm dvojito opláštená doskami Rigidur H 12.5 mm a RBI 12.5 mm na líci, s vloženou izoláciou, KVH140*60 podkonštrukcia + OSB3	m2	13,422	85,90	1 152,95
89	K	763116881	Bezpečnostná priečka SDK hr. 200 mm dvojito opláštená doskami RBI 12,5 mm s tep. izoláciou MW 50 mm, CW 50	m2	7,117	88,90	632,70
90	K	763122331	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky 2x RB-I hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm	m2	6,420	47,62	305,72
91	K	763138222	Podhľad rovný SDK RB-I 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	9,245	30,65	283,36
92	K	763138611	Podhľad RIGIPS RF-I 1x15 mm - OK, podkrovie, upevnenie priame	m2	125,800	58,98	7 419,68
93	K	763152315	Montáž SDK suchá podlaha KNAUF F146 z panelov 2000x600x12.5 mm bez podsypu	m2	93,073	29,79	2 772,64
94	M	590120000500	Doska sadrokratónová, suchá podlaha Knauf F 146, hr. 12,5 mm, šxl 600x2000 mm	m2	195,453	9,05	1 768,85
95	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	11,000	0,54	5,94
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 352,89
96	K	764331430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	10,506	25,80	271,05
97	K	764352425	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm	m	38,210	35,28	1 348,05
98	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	32,80	131,20
99	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	7,140	14,01	100,03
100	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	13,691	35,37	484,25
101	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	1,66	18,31
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				7 542,94
102	K	765312503	Keramická krytina TONDACH, striech so sklon od 22° do 35°	m2	107,415	39,95	4 291,23
103	K	765314301	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	17,600	63,44	1 116,54
104	K	765314411	Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH	m	10,400	32,17	334,57
105	K	765314523	Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	m	42,869	20,41	874,96
106	K	765315351	Olemovanie prestupov cez strechu - komín	m	2,453	38,50	94,44
107	K	765901402	Strešná fólia TONDACH od 22° do 35°, na krokvy	m2	128,898	5,98	770,81
108	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,000	5,49	60,39
D 766			Konštrukcie stolárske				15 318,46
109	K	766621081.S	Montáž okna dreveného na PUR penu	m	38,580	8,14	314,04
110	M	611410008200.S	Okno dvojkrídlové O, vxš 1500x800 mm, izolačné trojsklo, systémové, s nadsvetlíkom, il vid' výpis v PD - 00	ks	2,000	702,02	1 404,04
111	M	611410010300.S 1	Okno dvojkrídlové O, vxš 1500x800 mm, izolačné trojsklo, systémové, s nad svetlíkom, 6 komorový profil vid' výpis v PD - O15	ks	1,000	648,00	648,00
112	M	611410005300.S 4	Okno dvojkrídlové O, vxš 1250x1500 mm, izolačné trojsklo, systémové, s nadsvetlíkom, vid' výpis v PD - O20	ks	1,000	774,00	774,00
113	M	611410010400.S	Okno dvojkrídlové O, vxš 1500x1000 mm, izolačné trojsklo, systémové, s nadsvetlíkom, vid' výpis v PD - O11	ks	1,000	729,00	729,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	611410010300.S	Okno dvojkrídlové O, vxš 1000x800 mm, izolačné trojsklo, systémové, 6 komorový profil vid' výpis v PD - O12	ks	1,000	468,00	468,00
115	M	6114100074000	Okno jednokrídlové O, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, vid' výpis v PD - O14	ks	3,000	216,00	648,00
116	M	611420000100.R	Kruhové okno priemeru 1000 mm, pevné zasklenie, izolačné trojsklo, vid' výpis v PD - O19	m2	0,800	882,00	705,60
117	K	766641161.S	Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	26,380	16,65	439,23
118	M	61172000050000	Dvere jednokrídlové vstupné presklené mliečne kalné sklo s bezpečnostným zámkom ,šxv 1030x2300 mm - O10 - špecifikácie vid' vo výpise PD	ks	3,000	1 035,00	3 105,00
119	M	61172000050000 0	Dvere jednokrídlové vstupné plné s bezpečnostným zámkom ,šxv 900x2300 mm - O13 - špecifikácie vid' vo výpise PD	ks	1,000	828,00	828,00
120	K	766671003	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	2,000	115,56	231,12
121	M	611310004900	Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051 MK08, šxv 780x1400 mm s madlom	ks	2,000	284,97	569,94
122	M	611380003400	Lemovanie hliníkové VELUX EDW MK08, šxv 780x1400 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	2,000	121,93	243,86
123	M	611380008700	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX MK08, šxv 780x1400 mm	ks	2,000	35,20	70,40
124	K	766662112	Montáž dverí drevených, vchodových, 1 m obvodu dverí	ks	11,000	26,08	286,88
125	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	11,000	21,19	233,09
126	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, výplň , povrch fólia, plné - špecifikácie vid' výpis v PD	ks	11,000	115,77	1 273,47
127	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	11,000	72,33	795,63
128	M	611810000800	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1200 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu, pre dvere - špecifikácie vid' výpis v PD	ks	11,000	108,71	1 195,81
129	K	766694124.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	m	8,140	22,55	183,56
130	M	611550001400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 600 mm, z dreveného masívu	m	8,500	19,57	166,35
131	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	0,49	5,44
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							873,89
132	K	767995104.S	Montáž (osadenie) ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	205,232	2,39	490,50
133	K	767995380.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 1 - doplnkového	kg	225,755	1,65	372,50
134	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,000	0,99	10,89
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 521,41
135	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného aj mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	30,670	25,69	787,91
136	M	5978650320	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x12 mm	m2	33,737	20,70	698,36
137	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	11,000	3,19	35,14
D 775 Podlahy vlysové a parketové							7 092,35
138	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	57,250	3,91	223,85
139	M	6119800951	Lišta soklová - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	60,000	6,12	367,20
140	K	775530040.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, lepením	m2	45,710	18,59	849,75
141	M	611980002110.S	Parkety veľkoplšné drevené, hrúbka 20 mm	m2	46,624	59,40	2 769,47
142	K	775550080	Montáž podlahy z drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	93,190	10,67	994,34
143	M	611980003060	Drevená podlaha - veľkoplšné parkety, hrúbka 15 mm	m2	102,509	17,01	1 743,68
144	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr.4 mm pod podlahy	m2	93,190	0,94	87,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 4 mm	m2	95,986	0,48	46,07
146	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	0,94	10,39
D 781			Obklady				3 773,98
147	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. X x Y mm	m2	51,758	27,26	1 410,92
148	M	5976574000	Obkladačky keramické jednofarebné hladké l x v X x Y x Z mm	m2	56,934	20,70	1 178,53
149	K	781731040	Murovanie stĺpov z plných pálených tehál do malty QuickMix VK01 , vrátane betónovej zálievky s výstužou, veľ. 210*65*(100) mm	m2	13,363	44,88	599,73
150	M	596360000900	Terca Bijou WFD lícová plná pálená tehla, rozmer 210x65x100 mm, tehla	ks	500,000	1,13	565,00
151	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	1,80	19,80
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				2 256,36
152	K	782631323.S	Montáž obkladu štiepaných kameňov, hr. do 50 mm - "ganog"	m2	28,310	38,38	1 086,54
153	M	583840011700.S	Doska obkladová kamenná štiepaná, hrúbka 30 mm, z usadených hornín - sivo-okrová	m2	28,310	40,64	1 150,52
154	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	11,000	1,75	19,30
D 783			Nátery				2 687,99
155	K	783180122	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie ťažkých A, Plamostop P9 hr. 300 µm	m2	7,183	13,53	97,19
156	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	350,574	4,33	1 517,99
157	K	783812130	Nátery olejové farby dvojnás. drevených konštrukcií	m2	45,710	23,47	1 072,81
D 784			Maľby				2 356,15
158	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	384,613	1,36	523,07
159	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	384,613	0,16	61,54
160	K	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	384,613	0,27	103,85
161	K	784418011	Zakrývanie otvorov, fóliou v miestnostiach	m2	20,145	1,26	25,38
162	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	203,000	1,44	292,32
163	K	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	384,613	3,51	1 349,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO02´ - Búracie práce

JKSO:

Miesto: k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

KS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

IČO:

00306037

IČ DPH:

2021006702

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch Zuzana Kierulfová, Ing. Matej Orolín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Jedná sa len o orientačný rozpočet k projektu. Všetky výmery a ceny sú len informatívne. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo.Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav.diela.

Cena bez DPH

33 742,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	33 742,97	23,00%	7 760,88

Cena s DPH

v EUR

41 503,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO02' - Búracie práce

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 742,97

HSV - Práce a dodávky HSV

30 685,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 459,88

99 - Presun hmôt HSV

4 225,76

PSV - Práce a dodávky PSV

3 057,33

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

52,01

762 - Konštrukcie tesárske

457,56

763 - Konštrukcie - drevostavby

369,91

764 - Konštrukcie klampiarske

73,85

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

562,07

766 - Konštrukcie stolárske

9,97

783 - Nátery

1 531,96

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO02' - Búracie práce

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 742,97
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 685,64
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26 459,88
1	K	631591125.S	Odstránenie násyp nad záklopom stropu - ručne	m3	9,142	179,77	1 643,46
2	K	944944103.S	Ochranné provízorne prekrytie otvorenej strechy nepremokavou plachtou na boku uchytanou o konštrukciu, 2,5x40 m	m2	109,140	2,06	224,83
3	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	49,980	5,72	285,89
4	K	961055111.S	Búranie základových konštrukcií železobetónových, - 2,40000t	m3	4,315	273,49	1 180,11
5	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,646	4,80	22,30
6	K	962032231	Búranie muríva nadmurovky strechy(atiky) z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	m3	0,530	34,45	18,26
7	K	962032631.S	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	1,818	45,14	82,06
8	K	962042321.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 zmiešaného nosného muríva nadzákladného, - 2,20000t	m3	11,336	117,07	1 327,11
9	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov z drevených stropných trámov vrátane záklopu hr. nad 140 mm, - 1,60000t	m3	12,278	102,00	1 252,36
10	K	963053935.S	Búranie železobetónových monolitických stropných konštrukcií, -0,39200t	m3	1,300	54,64	71,03
11	K	965043321.S	Búranie podkladov, mazanín, betón s poterom, hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	5,498	202,86	1 115,32
12	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	6,130	2,79	17,10
13	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v muríve tehl. na maltu, -0,05700t	m2	14,588	8,79	128,23
14	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	16,640	3,44	57,24
15	K	968071116.S	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,005t	m	31,548	6,29	198,44
16	K	975022241	Podchytenie konštrukcií drevenou výstuhou do v. 3 m a dĺžky podchytenia do 3 m	m	28,960	90,77	2 628,70
17	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	80,467	10,07	810,30
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	90,294	15,80	1 426,65
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	812,646	0,46	373,82
20	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	90,294	13,70	1 237,03
21	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	902,940	1,54	1 390,53
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	90,294	65,00	5 869,11
23	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	17,000	300,00	5 100,00
D		99	Presun hmôt HSV				4 225,76
24	K	998981123.S	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním	t	90,294	46,80	4 225,76
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 057,33
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				52,01
25	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	2,000	10,36	20,72
26	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	ks	1,000	7,61	7,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	2,000	6,84	13,68
28	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	ks	2,000	5,00	10,00
D 762			Konštrukcie tesárske				457,56
29	K	762352813.S	Demontáž konštrukcií krovov, svetlíkov a.i. z hraneného reziva -0,03000 t	m2	90,967	5,03	457,56
D 763			Konštrukcie - drevostavby				369,91
30	K	763787213	Demontáž stropnej konštr. z nosníkov drev konštr., prierez.plochy 150-500 cm2 vrátane záklopu	m2	67,501	5,48	369,91
D 764			Konštrukcie klampiarske				73,85
31	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	21,260	1,53	32,53
32	K	764351836.S	Demontáž zvodových rúr zo žľabu a steny -0,00009t	m	12,000	0,94	11,28
33	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,74	6,96
34	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	3,940	1,73	6,82
35	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	8,556	1,90	16,26
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				562,07
36	K	765311820	Demontáž krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,08t	m2	109,140	5,15	562,07
D 766			Konštrukcie stolárske				9,97
37	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky int. drevenej šírky do 300 mm, -0,006t	m	3,940	2,53	9,97
D 783			Nátery				1 531,96
38	K	783802821	Odstránenie starých náterov z dreva oškrabaním s obrúsením stropov	m2	49,980	12,70	634,75
39	K	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	80,467	11,15	897,21

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Zdravotechnika SO02

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	2 442,43	890,91	3 333,34		0,00
PSV	5 256,84	8 101,51	13 358,35	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			16 691,69	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	16 691,69
				DPH 23% z	3 839,09
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	20 530,78

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Zdravotechnika SO02

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	827,24	388,80	1 216,04	13,5000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	102,05	0,00	102,05	2,8400	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	260,78	0,00	260,78	0,3300	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	203,88	502,11	705,99	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	391,02	0,00	391,02	0,0000	0,8500

PRESUNY HMŔT	657,46	0,00	657,46	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 442,43	890,91	3 333,34	16,6700	0,8500
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	399,70	668,70	1 068,40	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	595,14	618,46	1 213,60	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	2 689,73	294,84	2 984,57	0,0500	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	1 368,95	6 191,91	7 560,86	0,0300	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	101,64	193,50	295,14	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	101,68	134,10	235,78	0,0000	0,0000
Práce PSV	5 256,84	8 101,51	13 358,35	0,1100	0,0000
Celkom v EUR	7 699,27	8 992,42	16 691,69	16,7800	0,8500

Rozpočet

Odberteľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová
Dodávateľ: Výber
Zákazka: Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
Objekt: Zdravotechnika SO02

Spracoval: IZOB BUDOVY
Ks: na kultúru a
Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE							
	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	9,000	42,22	379,98	0,000	0,000	0,000
	132201109	Príplatok za lepivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	2,700	11,93	32,21	0,000	0,000	0,000
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,000	1,91	17,19	0,000	0,000	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	9,000	0,79	7,11	0,000	0,000	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	9,000	4,65	41,85	0,000	0,000	0,000
	162501105	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku z horniny triedy 1-4 do 100 m3 po spevnenej ceste	m3	180,000	0,47	84,60	0,000	0,000	0,000
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	7,500	22,28	167,10	0,000	0,000	0,000
	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4	t	13,500	28,80	388,80	1,000	13,500	0,000
	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy	m3	9,000	10,80	97,20	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				1 216,04		13,500	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451572111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm	m3	1,500	68,03	102,05	1,891	2,836	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				102,05		2,840	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
	612423531	Omietka vápenná štuková rýh v stenách šírky do 150 mm	m2	8,250	31,61	260,78	0,040	0,329	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				260,78		0,330	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr do DN 200 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	25,000	1,16	29,00	0,000	0,000	0,000
	286161010102	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 110/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	kus	10,000	8,01	80,10	0,000	0,000	0,000
	286161010112	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 160/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	kus	15,000	14,22	213,30	0,000	0,000	0,000
	877353121	Montáž tvarovky odbočnej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200	kus	5,000	5,79	28,95	0,000	0,000	0,000
	286161010904	PIPELIFE Odbočka DN 150/100/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	3,000	16,65	49,95	0,000	0,000	0,000
	286161010906	PIPELIFE Odbočka DN 150/150/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	2,000	20,61	41,22	0,000	0,000	0,000
	877353123	Montáž tvarovky jednoosej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200 mm	kus	17,000	5,79	98,43	0,000	0,000	0,000
	286161011502	PIPELIFE Redukcia DN 150/100 pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	3,000	8,82	26,46	0,000	0,000	0,000
	286161010601	PIPELIFE Oblúk DN 110/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	6,000	3,78	22,68	0,000	0,000	0,000
	286161010603	PIPELIFE Oblúk DN 150/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8	kus	8,000	8,55	68,40	0,000	0,000	0,000
	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	25,000	1,90	47,50	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				705,99		0,000	0,000

9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
974032144	Vysekanie rýh v stenách z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 70 mm šírky do 150 mm	m	25,000	3,25	81,25	0,000	0,000	0,400	
974032153	Vysekanie rýh v stenách z dutých tehál tvárníc do hĺbky 100 mm šírky do 100 mm	m	30,000	3,53	105,90	0,000	0,000	0,450	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,850	15,80	13,43	0,000	0,000	0,000	
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,000	0,46	7,82	0,000	0,000	0,000	
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,850	13,70	11,65	0,000	0,000	0,000	
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,800	1,54	10,47	0,000	0,000	0,000	
979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	0,850	188,82	160,50	0,000	0,000	0,000	
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				391,02	0,000	0,000	0,850	
99	PRESUNY HMÔT								
998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaninátových v otvorenom výkope	t	16,666	39,45	657,46	0,000	0,000	0,000	
99	PRESUNY HMÔT				657,46		0,000	0,000	
	Práce HSV				3 333,34		16,670	0,850	
	Práce PSV								
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713482121	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	90,000	4,16	374,40	0,000	0,002	0,000	
283170010804	Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	m	50,000	5,31	265,50	0,000	0,000	0,000	
283170010805	Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 28 -50+105°C 2 m kaučuk	m	30,000	6,12	183,60	0,000	0,000	0,000	
283170010806	Armaceľ Izolácia Armaflex AC 13/ 35 -50+105°C 2 m kaučuk	m	10,000	7,56	75,60	0,000	0,000	0,000	
713482123	Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 95 mm	m	5,000	5,06	25,30	0,000	0,000	0,000	
283170010910	Armaceľ Izolácia Armaflex AC 19/ 76 -50+105°C 2 m kaučuk	m	5,000	25,65	128,25	0,000	0,000	0,000	
283170030301	Armaceľ Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	kus	1,000	15,75	15,75	0,000	0,000	0,000	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 068,40		0,000	0,000	
721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721212413	Montáž podlahového vpustu z PVC s horizontálnym odtokom DN 110	kus	1,000	21,60	21,60	0,001	0,001	0,000	
551HL310NPr	Podlahový vpust vertikálny s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele HL 310NPr podlahová vpust DN50/75/110	KUS	1,000	112,50	112,50	0,000	0,000	0,000	
721274112	Montáž ventilačnej hlavice rôzneho typu DN 100	kus	4,000	3,02	12,08	0,000	0,000	0,000	
551HL900N	Prívzdušňovacia hlavica HL 900N	KUS	3,000	25,20	75,60	0,000	0,000	0,000	
5623121004	Hlavica ventilačná DN 100 HUL 810 GIENGER	kus	1,000	21,60	21,60	0,004	0,004	0,000	
721229011	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž do stredu	kus	2,000	39,87	79,74	0,001	0,002	0,000	
551159310105	ALCADRAIN Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt typ APZ1-850	kus	2,000	80,10	160,20	0,003	0,007	0,000	
72117220311	Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 40 mm	m	5,000	6,48	32,40	0,000	0,000	0,000	
286161210204	PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 40/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	5,250	2,16	11,34	0,000	0,000	0,000	
72117220611	Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 50 mm	m	10,000	7,11	71,10	0,000	0,000	0,000	
286161210304	PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 50/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	10,500	2,61	27,41	0,000	0,000	0,000	
72117220911	Montáž potrubia kanalizačného vodorovného z HT rúr hrdlových odpadových DN 70 mm	m	15,000	7,74	116,10	0,000	0,000	0,000	
286161210404	PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 70/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	15,750	4,68	73,71	0,000	0,000	0,000	
72117223311	Montáž potrubia kanalizačného zvislého z HT rúr hrdlových odpadových DN 100 mm	m	5,000	8,46	42,30	0,000	0,000	0,000	
286161210504	PIPELIFE Polypropylénová HT rúra DN 100/1000 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	5,250	6,21	32,60	0,000	0,000	0,000	
72117233311	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	kus	1,000	8,04	8,04	0,000	0,000	0,000	
286161213307	PIPELIFE Redukcia HT polypropylénová DN 100/70 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	4,14	4,14	0,000	0,000	0,000	
72117231211	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	kus	1,000	6,39	6,39	0,000	0,000	0,000	
286161212606	PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 70/50 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	6,21	6,21	0,000	0,000	0,000	
72117231511	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	kus	10,000	8,04	80,40	0,000	0,000	0,000	
286161212609	PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 100/50 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	7,000	7,65	53,55	0,000	0,000	0,000	
286161212611	PIPELIFE Odbočka 87° HT polypropylénová DN 100/100 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	3,000	11,61	34,83	0,000	0,000	0,000	
72117237511	Montáž zátky HT potrubia DN 70	kus	1,000	5,34	5,34	0,000	0,000	0,000	
286161213904	PIPELIFE Hrdlová zátka HT polypropylénová DN 70 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	2,16	2,16	0,000	0,000	0,000	
72117237811	Montáž zátky HT potrubia DN 100	kus	1,000	6,14	6,14	0,000	0,000	0,000	
286161213905	PIPELIFE Hrdlová zátka HT polypropylénová DN 100 pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	kus	1,000	2,61	2,61	0,000	0,000	0,000	
721194104	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 40x1,8	kus	8,000	3,67	29,36	0,000	0,000	0,000	
721194105	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8	kus	3,000	4,07	12,21	0,000	0,000	0,000	

721194109	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 110x2,3	kus	3,000	6,02	18,06	0,000	0,000	0,000
721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	35,000	1,13	39,55	0,000	0,000	0,000
998721201 721	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	%	15,927	0,90	14,3300 1 213,60	0,000	0,000 0,010	0,000 0,000
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
722239101	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 1/2"	kus	7,000	2,66	18,62	0,000	0,000	0,000
5511122600	Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 1/2"	kus	2,000	6,48	12,96	0,000	0,001	0,000
551200100671	IVAR Spätný ventil EURA ťažký 1/2"FF, Kv 1,50	kus	1,000	12,15	12,15	0,000	0,000	0,000
319200100573	IVAR Filter závitový 1/2"FF, 400 µm, Kv 4,477	kus	1,000	13,05	13,05	0,000	0,000	0,000
03Z4002	Ventil s protimrazovou funkciou - V4770	kus	3,000	58,50	175,50	0,000	0,000	0,000
722239102	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 3/4"	kus	4,000	2,66	10,64	0,000	0,000	0,000
5511122800	Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 3/4"	kus	2,000	8,55	17,10	0,001	0,001	0,000
551200100672	IVAR Spätný ventil EURA ťažký 3/4"FF, Kv 2,70	kus	1,000	16,65	16,65	0,000	0,000	0,000
551200060601	IVAR Poistný ventil pre teplú vodu 1/2"Fx3/4"F, Kv 0,540	kus	1,000	11,52	11,52	0,000	0,000	0,000
722239103	Montáž vodovodných armatúr s 2 závitmi G 1"	kus	2,000	2,66	5,32	0,000	0,000	0,000
5511123000	Ventil priamy priechodný mosadzný KE 83 T 1"	kus	1,000	13,05	13,05	0,001	0,001	0,000
551200100233	IVAR Gulový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	kus	1,000	14,85	14,85	0,000	0,000	0,000
722229101	Montáž vodovodných armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2"	kus	1,000	5,14	5,14	0,000	0,000	0,000
551200100482	IVAR Vypúšťací guľový uzáver 1/2"M, páčka	kus	1,000	8,01	8,01	0,000	0,000	0,000
722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	50,000	20,41	1 020,50	0,000	0,013	0,000
722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	30,000	25,95	778,50	0,000	0,013	0,000
722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	10,000	38,83	388,30	0,001	0,008	0,000
722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 vodovodnej prípojky	kus	12,000	10,66	127,92	0,000	0,000	0,000
722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	90,000	2,03	182,70	0,000	0,016	0,000
722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	90,000	1,49	134,10	0,000	0,001	0,000
998722201 722	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	%	28,550	0,63	17,9900 2 984,57	0,000	0,000 0,050	0,000 0,000
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	kus	3,000	14,09	42,27	0,002	0,005	0,000
552050050335	GEBERIT Krycia doska pre nádržky Sigma 12 cm a 8 cm, plast, lesklý chróm	kus	3,000	46,80	140,40	0,000	0,000	0,000
725119413	Montáž WC misy závesnej s rovným odpadom	kus	3,000	34,20	102,60	0,001	0,002	0,000
642058104801	JIKA MIO Závesný klozet, 35x56x35 cm, hlboké splachovanie, farba: biela, obj.č. 8.2071.1.000.000.1	kus	3,000	151,20	453,60	0,000	0,000	0,000
725291101	Montáž dosky na WC	súb	3,000	10,80	32,40	0,000	0,000	0,000
552058106101	JIKA MIO Duroplastová WC doska s poklopom, nerez úchyty, odnímateľná, farba: biela, obj.č. 8.9171.0.000.063.1	kus	3,000	43,20	129,60	0,000	0,000	0,000
725119721	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	3,000	56,90	170,70	0,000	0,000	0,000
552050020101	GEBERIT Prvok Duofix pre závesné WC 112 cm s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	kus	3,000	220,50	661,50	0,000	0,000	0,000
283050010502	GEBERIT Súprava zvukovej izolácie pre závesné WC a bidet	kus	3,000	10,35	31,05	0,000	0,000	0,000
725129211	Montáž pisoáru z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	3,000	37,80	113,40	0,004	0,011	0,000
642058060101	JIKA GOLEM Odsávací urinál s vnútorným prívodom vody, farba: biela, obj.č. 8.4306.0.000.000.1	kus	3,000	279,00	837,00	0,000	0,000	0,000
725129721	Montáž predstenového systému pisoárov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	3,000	49,46	148,38	0,000	0,000	0,000
552050020303	GEBERIT Prvok Duofix pre pisoár 112 - 130 cm univerzálny	kus	3,000	211,50	634,50	0,000	0,000	0,000
358050050938	GEBERIT Ovládanie splachovania pisoárov s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, krycia doska z plastu, basic: s matným pochrómovaním	kus	3,000	260,10	780,30	0,000	0,000	0,000
725219401	Montáž umývadiel na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry	súb	8,000	40,90	327,20	0,001	0,005	0,000
642058103403	JIKA MIO Umývadlo 50x42 cm, s otvorom pre batériu v strede, farba: biela, obj.č. 8.1071.1.000.104.1	kus	8,000	70,20	561,60	0,000	0,000	0,000
725829301	Montáž batérií umývadlových a drezových stojanových s mechanickým ovládaním	kus	7,000	16,20	113,40	0,000	0,000	0,000
551058130101	HANSGRÖHE Focus E2 - Umývadlová batéria s výpustom, chróm 31730000	kus	5,000	85,50	427,50	0,000	0,000	0,000
551058130701	HANSGRÖHE Focus M42 - Drezová batéria M421-H100, chróm 71808000	kus	2,000	107,10	214,20	0,000	0,000	0,000
725869201	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	kus	8,000	9,90	79,20	0,000	0,000	0,000
551159200101	ALCADRAIN Sifón umývadlový D 40 s nerezovou mriežkou D 63 typ A41	kus	8,000	8,01	64,08	0,000	0,002	0,000
725869211	Montáž zápachovej uzávierky pre drez s jedným umývadlom do D 50	kus	1,000	11,70	11,70	0,000	0,000	0,000
551159220203	ALCADRAIN Sifón pre dvojdrezy s nerezovými mriežkami D 115 a prípojkou typ A453P	kus	1,000	26,10	26,10	0,001	0,001	0,000

725333360	Montáž keramickej výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	23,49	23,49	0,000	0,000	0,000
642058110101	JIKA MIRA Stojaca výlevka s plastovou mriežkou, farba: biela, obj.č. 8.5104.6.000.000.1	kus	1,000	142,20	142,20	0,000	0,000	0,000
725245302	Montáž jednokrídlovej sprchovej zásteny výšky do 200 cm, šírky 80 cm	súb	2,000	31,50	63,00	0,000	0,001	0,000
552058030701	JIKA CUBITO Sprchové dvere 80 cm, skladacie, arctic, farba: strieborný lesklý profil, obj.č. 2.5524.1.002.666.1	kus	2,000	355,50	711,00	0,000	0,000	0,000
725849202	Montáž batérií sprchových nástenných	kus	2,000	16,20	32,40	0,000	0,000	0,000
551058130501	HANSGROHE Crometta 85 - Set sprchovej hlavice, 2 prúdy, tyč 0,9 m a hadica, chróm 27762000 (Crometta 85 - Sprchová hlavica, 2 prúdy, chróm 28562000) + HANSGROHE Focus E2 - Sprchová batéria, chróm 31960000	kus	2,000	134,10	268,20	0,000	0,000	0,000
725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	12,000	7,06	84,72	0,000	0,003	0,000
551200101221	IVAR Rohový guľový uzáver s filtrom 1/2"x3/8" bez matice	kus	12,000	6,21	74,52	0,000	0,000	0,000
552200101153	IVAR Sanitárna flexi ohybná hadica (9x13) 3/8"FF, 50 cm	kus	12,000	2,88	34,56	0,000	0,000	0,000
998725201 725	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	%	89,240	0,27	24,0900	0,000	0,000	0,000
					7 560,86		0,030	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
73249800011	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15	kus	1,000	19,80	19,80	0,000	0,000	0,000
4268152256	GRUNDFOS UP 15-14 BA PM	ks	1,000	193,50	193,50	0,002	0,002	0,000
732331533	Tlaková expanzná nádoba s objemom 8 litrov - Refix DD 8/10	súb	1,000	78,16	78,16	0,009	0,009	0,000
998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	3,716	0,99	3,6800	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				295,14		0,010	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734422110	Tlakomery diferenčné 03360 priemeru 60	kus	1,000	21,60	21,60	0,003	0,003	0,000
734223010_1	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2	kus	1,000	10,80	10,80	0,000	0,000	0,000
551054130301	HERZ Termostatický regulačný ventil do cirkulácie DN 15 s dvomi termostatmi nastavenými z výroby na 48° a na 70°C, kvs = 0,45	kus	1,000	134,10	134,10	0,000	0,000	0,000
734251140	Flowjet 3" – prietočná uzatváracia armatúra s vypúšťaním pre expanznú nádobu	kus	1,000	68,63	68,63	0,000	0,000	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	2,895	0,23	0,6500	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				235,78		0,000	0,000
	Práce PSV				13 358,35		0,110	0,000
	Celkom v EUR				16 691,69		16,780	0,850

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Vykurovanie SO01

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	243,66		0,00	243,66	0,00
PSV	7 892,02		16 336,57	24 228,59	Komplet. činnosť 0,00
MNT					HZS 0,00
OST					
VN					
Spolu			24 472,25	Spolu 0,00	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0% 0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0% 0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0% 0,00	
				Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH 24 472,25	
				DPH 23% z 24 472,25	5 628,62
				DPH 0% z 0,00	0,00
				Spolu v EUR 30 100,87	

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Vykurovanie SO01

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	96,51	0,00	96,51	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	90,28	0,00	90,28	1,6900	0,0000
PRESUNY HMÔT	56,87	0,00	56,87	0,0000	0,0000
Práce HSV	243,66	0,00	243,66	1,6900	0,0000

Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	776,61	997,02	1 773,63	0,0000	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOJVNE	1 770,77	11 728,57	13 499,34	0,2100	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	3 863,08	0,00	3 863,08	0,1200	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	218,61	1 300,23	1 518,84	0,0100	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 262,95	2 310,75	3 573,70	0,0000	0,0000	
Práce PSV	7 892,02	16 336,57	24 228,59	0,3400	0,0000	
Celkom v EUR	8 135,68	16 336,57	24 472,25	2,0300	0,0000	

Rožpočet

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Dodávateľ: Výber

Zákazka Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Vykurovanie SO01

Spracoval:

Ks:

Dátum:

1201 budovy
na kultúru a

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE							
131211101		Hĺbenie jám ručné v hornine triedy 3	m3	0,938	75,02	70,33	0,000	0,000	0,000
131211129		Příplatok za lepivosť pri hĺbení jám v hornine triedy 3 ručne	m3	0,938	7,65	7,18	0,000	0,000	0,000
16220121111		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 1 až 4 kolieskom stavebným (fúrikom) s vyprázdnením na hromadu alebo na dopravný prostriedok na vzdialenosť do 10 m v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5	m3	0,938	16,20	15,20	0,000	0,000	0,000
16220121911 1		Příplatok k cene za každých ďalších 10 m vodorovného premiestnenia výkopku z horniny triedy 1 až 4 stavebným kolieskom stavebným (fúrikom) v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 ZEMNÉ PRÁCE	m3	0,938	4,05	3,80	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY				96,51		0,000	0,000
212532111		Lôžko pre travivod z hrubého kameniva drveného frakcie 16 až 32 mm	m3	0,938	70,70	66,32	1,630	1,529	0,000
27427130010 2		PREMAC Murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic DT15 150 x 500 x 250 mm hrúbky 150 mm s betónovou výplňou C16/20 ZÁKLADY	m3	0,075	319,50	23,96	2,080	0,156	0,000
99		PRESUNY HMŔT				90,28		1,690	0,000
998271311 99		Presun hmôt PRESUNY HMŔT	t	1,685	33,75	56,87	0,000	0,000	0,000
		Práce HSV				56,87		0,000	0,000
		Práce PSV				243,66		1,690	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713482111		Montáž trubice z PE 38 x 10 mm	m	190,000	3,80	722,00	0,000	0,000	0,000
283170010603		Armaceľ Izolácia Armaflex AC 6/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk	m	20,000	3,78	75,60	0,000	0,000	0,000
283170010704		Armaceľ Izolácia Armaflex AC 9/ 15 -50+105°C 2 m kaučuk	m	105,000	4,41	463,05	0,000	0,000	0,000
283170010705		Armaceľ Izolácia Armaflex AC 9/ 18 -50+105°C 2 m kaučuk	m	45,000	4,77	214,65	0,000	0,000	0,000
283170010706		Armaceľ Izolácia Armaflex AC 9/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	m	20,000	5,31	106,20	0,000	0,000	0,000
713482121		Montáž trubice z PE s hrúbkou steny do 20 mm, D vnútorné do 38 mm	m	10,000	4,16	41,60	0,000	0,000	0,000
283170010902		Armaceľ Izolácia Armaflex AC 19/ 22 -50+105°C 2 m kaučuk	m	10,000	8,01	80,10	0,000	0,000	0,000
283170030301		Armaceľ Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	kus	2,000	28,71	57,42	0,000	0,000	0,000
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,116	1,17	13,0100	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 773,63		0,000	0,000
732		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOJVNE							
73245710511		Montáž splitového tepelného čerpadla vzduch/voda od 2,4 kW do 14,7 kW pri A7/W35 (Viessmann Vitocal 200-S, 222-S)	kus	1,000	855,00	855,00	0,208	0,208	0,000
541096021004		VISSMANN Vitocal 222-S, AWBT-M-E-AC 221.E10 Splitové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S s akumuláčnou nádobou 16 l, expanznou nádobou 18 l, snímačom vonkajšej teploty, s el. prietokovým ohrievačom 8 kW, 3/4 cestným ventilom	kus	1,000	9 647,77	9 647,77	0,000	0,000	0,000

341096020822	VISSMANN Elektrický výhrevný pás 2,5 m na rozmrazenie vane a hadice kondenzátu pre tepelné čerpadlo Vitocal 200-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 222-S, VITOCAL 200-A, VITOCAL 222-A - obj. č.: ZK04098	kus	1,000	130,50	130,50	0,000	0,000	0,000
319096021422	VISSMANN Pripojovacia sada na omietku zřava - obj. č.: ZK06402	kus	1,000	189,00	189,00	0,000	0,000	0,000
553096100125	VISSMANN Samostatná konzola pre vonkajšiu jednotku pre montáž na zem - obj. č.: ZK06305	kus	1,000	162,00	162,00	0,000	0,000	0,000
73235800011	Montáž zásobníka akumuláčného vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo s objemom do 400 L	kus	1,000	85,50	85,50	0,000	0,000	0,000
484096100141	VISSMANN Závesná akumuláčná nádoaba Vitocell 100-E typ SVWA, objem 200 L - obj. č.: Z018470	kus	1,000	621,00	621,00	0,000	0,000	0,000
358096012927	VISSMANN Ponorný snímač teploty na meranie teploty v ponornom puzdre NTC 10 KOhm s konektorom a s káblom dĺžky 5,8 m - obj. č.: 7438702	kus	1,000	85,50	85,50	0,000	0,000	0,000
341096100142	VISSMANN BUS – Komunikačný kábel dĺžka 5 m - obj. č.: ZK06216	kus	1,000	37,80	37,80	0,000	0,000	0,000
552096021225	VISSMANN Inštaláčna sada s medenými rúrami 12,5 m - obj. č.: ZK06313	kus	1,000	621,00	621,00	0,000	0,000	0,000
731291020	Montáž rýchломontážnej sady bez zmiešavača DN 25	kus	1,000	78,03	78,03	0,003	0,003	0,000
426096031603	VISSMANN Rýchломontážna sada bez zmiešavača M 31 dimenzia DN 25 - obj. č.: 7741073	sada	1,000	202,50	202,50	0,000	0,000	0,000
553096031632	VISSMANN Upevnenie na stenu rýchломontážnej sady bez rozdeľovača DN 25 a DN 32 - obj. č.: 7741097	kus	1,000	31,50	31,50	0,000	0,000	0,000
7547860	Uvedenie do prevádzky Vitocal 111/222-S bez dopojenia chladiaceho okruhu, Vitocal 222-A/151-A/251-A	kus	1,000	261,00	261,00	0,000	0,000	0,000
7547862	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	342,00	342,00	0,000	0,000	0,000
998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	150,744	0,99	149,2400	0,000	0,000	0,000
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				13 499,34		0,210	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
73315111310	Potrubie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 15x1 mm	m	125,000	15,75	1 968,75	0,001	0,064	0,000
73315111610	Potrubie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 18x1 mm	m	45,000	18,81	846,45	0,001	0,028	0,000
73315111910	Potrubie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 22x1 mm	m	20,000	24,12	482,40	0,001	0,016	0,000
73315112210	Potrubie na kúrenie z rúrok Cu medených tvrdých spájaných lisovaním D 28x1 mm	m	10,000	33,75	337,50	0,001	0,011	0,000
733191201	Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	m	200,000	0,89	178,00	0,000	0,000	0,000
998733201	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	39,663	1,26	49,9800	0,000	0,000	0,000
733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				3 863,08		0,120	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
734112112_1	Montáž odalovača DN25	súb	1,000	16,20	16,20	0,011	0,011	0,000
436096031502	VISSMANN Odkalovač Vitotrap 28 mm s izoláciou na odstraňovanie magnetických a nemagnetických nečistôt do 5 µm, prietok: 2,0 m3/h	kus	1,000	238,50	238,50	0,000	0,000	0,000
734209101	Montáž závitových armatúr s 1 závitom do G 1/2	kus	3,000	1,40	4,20	0,000	0,000	0,000
551200060262	IVAR Automatický odzdušňovací ventil 1/2"	kus	2,000	11,61	23,22	0,000	0,000	0,000
551200100482	IVAR Vypúšťací guľový uzáver 1/2"M, páčka	kus	1,000	8,01	8,01	0,000	0,000	0,000
734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	5,000	5,46	27,30	0,000	0,000	0,000
551200100233	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA 1"FF, páčka	kus	5,000	14,85	74,25	0,000	0,000	0,000
734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	17,000	2,22	37,74	0,000	0,000	0,000
551054010801	HERZ Hlavica termostatická "Design" závit M28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	kus	17,000	21,15	359,55	0,000	0,000	0,000
734209112_1	Montáž pripájacieho dielu pre 2-rúrkové sústavy vykurovacích telies	kus	17,000	7,65	130,05	0,000	0,000	0,000
551054061701	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - M28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužel. tesnením	kus	17,000	35,10	596,70	0,000	0,000	0,000
998734201	Presun hmôt pre armatúry ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	13,867	0,23	3,1200	0,000	0,000	0,000
734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				1 518,84		0,010	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
735159210	Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1140 mm	kus	17,000	13,19	224,23	0,000	0,000	0,000
484188137803	U.S. STEEL Ocefový panelový radiátor KORAD 20VK 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi	kus	4,000	88,20	352,80	0,000	0,000	0,000
484188143903	U.S. STEEL Ocefový panelový radiátor KORAD 22VK 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	4,000	106,20	424,80	0,000	0,000	0,000
484188143905	U.S. STEEL Ocefový panelový radiátor KORAD 22VK 600x800 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	5,000	134,10	670,50	0,000	0,000	0,000
484188143907	U.S. STEEL Ocefový panelový radiátor KORAD 22VK 600x1000 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	kus	4,000	160,20	640,80	0,000	0,000	0,000
7572540	Rýchломontážna sada VK – pre spodné napojenie pozostáva z: ventilovej vložky, odzdušňovacej zátky, záslepky, 2 konzól, 4 skrutiek, 4 hmoždínok	kpl	17,000	13,05	221,85	0,000	0,000	0,000

0010000342	Vykurovací skúška	hod	72,000	13,50	972,00	0,000	0,000	0,000
998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 6 m	%	46,331	1,44	66,7200	0,000	0,000	0,000
735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				3 573,70		0,000	0,000
	Práce PSV				24 228,59		0,340	0,000
	Celkom v EUR				24 472,25		2,030	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Odvetranie sociálnych zariadení SO02

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV					0,00	
PSV	112,56	120,02	232,58	Komplet. činnosť	0,00	
MNT	1 193,32	814,23	2 007,55	HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				2 240,13	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		2 240,13
				DPH 23% z	2 240,13	515,23
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		2 755,36

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Odvetranie sociálnych zariadení SO02

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	112,56	120,02	232,58	0,0100	0,0000
Práce PSV	112,56	120,02	232,58	0,0100	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1 193,32	814,23	2 007,55	0,0000	0,0000

Montážne práce	1 193,32	814,23	2 007,55	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 305,88	934,25	2 240,13	0,0100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
 Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová
 Dodávateľ: Výber
 Zákazka Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
 Objekt Odvetranie sociálnych zariadení SO02

Spracoval: 1201 Budovy
 na kultúru a
 Ks:
 Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713		Práce PSV IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713492111		Montáž tepelnej izolácie potrubia	m2	4,500	20,00	90,00	0,001	0,005	0,000
283170010103		Armaflex ADU-13mm-1/EA-L	m2	4,725	25,40	120,02	0,000	0,000	0,000
998713201		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,880	12,0000	22,5600	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				232,58		0,010	0,000
		Práce PSV				232,58		0,010	0,000
		Montážne práce							
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
240011000		Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	kus	5,000	50,00	250,00	0,000	0,000	0,000
4290013165		Malý axiálny ventilátor pre WC so spätnou klapkou a s časovým dobehom - SILENT 200 CZ DESIGN 3C	ks	5,000	106,20	531,00	0,000	0,000	0,000
240080319		Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	m	6,000	7,00	42,00	0,000	0,000	0,000
4298200003		SPIRO Rúra rovná 100 mm	m	6,000	6,75	40,50	0,000	0,000	0,000
4298200047		SPIRO Oblúk segmentový OS 90° 100 mm	ks	4,000	7,65	30,60	0,000	0,000	0,000
4298200095		SPIRO Oblúk segmentový OS 45° 100 mm	ks	4,000	6,30	25,20	0,000	0,000	0,000
4290026591		Objímka 100 kovová s gumou	ks	7,000	2,88	20,16	0,000	0,000	0,000
240080321		Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 125	m	6,000	12,00	72,00	0,000	0,000	0,000
4298200005		Tvarovka SPIRO Rúra rovná 125 mm	m	6,000	8,55	51,30	0,000	0,000	0,000
4298200329		Tvarovka SPIRO odbočka jednostranná OBJ 45° 125/100 mm	ks	4,000	13,05	52,20	0,000	0,000	0,000
4298200439		Tvarovka SPIRO Prechod osový PRO 125/100 mm	ks	1,000	5,04	5,04	0,000	0,000	0,000
4290026595		Objímka 125 kovová s gumou	ks	7,000	3,24	22,68	0,000	0,000	0,000
4298200893		Fasádna mriežka pre výfuk odpadného vzduchu - KWO-AL 125	ks	1,000	35,55	35,55	0,000	0,000	0,000
00000008		PPV pre 24M	%	13,080	20,0000	261,6000	0,000	0,000	0,000
924000001		Pomocný montážny materiál	%	13,080	20,0000	261,6000	0,000	0,000	0,000
998924201		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	15,306	20,0000	306,1200	0,000	0,000	0,000
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				2 007,55		0,000	0,000
		Montážne práce				2 007,55		0,000	0,000
		Celkom v EUR				2 240,13		0,010	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Klimatizácia SO02

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	349,11	0,00	349,11		0,00
PSV	57,56	75,60	133,16	Komplet. činnosť	0,00
MNT	1 548,46	3 177,04	4 725,50	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			5 207,77	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	5 207,77
				DPH 23% z	1 197,79
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	6 405,56

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Klimatizácia SO02

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	184,92	0,00	184,92	0,2300	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	164,19	0,00	164,19	0,0000	0,2300
Práce HSV	349,11	0,00	349,11	0,2300	0,2300
Práce PSV					

ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	40,76	0,00	40,76	0,0000	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	16,80	75,60	92,40	0,0000	0,0000
Práce PSV	57,56	75,60	133,16	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	1 548,46	3 177,04	4 725,50	0,0100	0,0000
Montážne práce	1 548,46	3 177,04	4 725,50	0,0100	0,0000
Celkom v EUR	1 955,13	3 252,64	5 207,77	0,2400	0,2300

Rozpočet

Odberteľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Dodávateľ: Výber

Zákazka Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Klimatizácia SO02

Spracoval:

Ks:

Dátum:

1201 budovy
na kultúru a

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
6		Práce HSV POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612423531	6	Omietka vápenná štuková rýh v stenách šírky do 150 mm	m2	5,850	31,61	184,92	0,040	0,233	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				184,92		0,230	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
974031832		Vysekávanie rýh v murive z tvárnic do hĺbky 50 mm šírky do 70mm	m	39,000	2,77	108,03	0,000	0,000	0,234
979081111		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,234	15,79	3,69	0,000	0,000	0,000
979081121		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,680	0,46	2,15	0,000	0,000	0,000
979082111		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,234	13,70	3,21	0,000	0,000	0,000
979082121		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,872	1,54	2,88	0,000	0,000	0,000
979089002	9	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ...	t	0,234	189,00	44,23	0,000	0,000	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				164,19		0,000	0,230
		Práce HSV				349,11		0,230	0,230
721		Práce PSV ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721173203	721	Potrubié kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 32x1.8	m	4,000	10,19	40,76	0,000	0,001	0,000
		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				40,76		0,000	0,000
725		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725869380		Montáž zápachovej uzávierky rôzneho typu do D 32	kus	2,000	8,40	16,80	0,000	0,000	0,000
5516231900	725	HUTTERER & LECHNER Zápchový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm HL138N	kus	2,000	37,80	75,60	0,000	0,000	0,000
		ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				92,40		0,000	0,000
		Práce PSV				133,16		0,000	0,000
		Montážne práce							
924		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ							
240050148		Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky	kus	1,000	162,00	162,00	0,000	0,000	0,000
429096030802		VISSMANN Multisplitová vonkajšia klimatizačná jednotka VITOClima 300-S typ O4F3080M3 s možnosťou napojenia 4 vnútorných jednotiek	sada	1,000	1 935,04	1 935,04	0,000	0,000	0,000
240050155		Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	kus	2,000	85,50	171,00	0,000	0,000	0,000
429096030806		VISSMANN Multisplitová vnútorná klimatizačná nástenná jednotka Vitoclima 300-S typ W2035MHE3	sada	2,000	445,50	891,00	0,000	0,000	0,000
240090062		Montáž ochranného krytu vonkajšej jednotky vzduchotechniky	kus	1,000	58,50	58,50	0,000	0,000	0,000
429720338900		DECOClim ALU S kryt pre klimatizáciu a tepelné čerpadlo - RAL 9010	ks	1,000	351,00	351,00	0,000	0,000	0,000
733151010		Izolované medené potrubie pre chladenie a klimatizáciu - Frigotec Plus Dual / Pex-dual - 1/4"+3/8" x 0,8 (6,35+9,52 x 0,8)	m	35,000	13,05	456,75	0,000	0,010	0,000
733151084		Napustenie potrubia chladivom R32	kg	1,000	56,33	56,33	0,000	0,000	0,000
9244		Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál	%	50,630	7,20	364,5300	0,000	0,000	0,000
9245		Uvedenie do prevádzky, súšky	ks	1,000	198,00	198,00	0,000	0,000	0,000
998924201		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	53,169	1,53	81,3500	0,000	0,000	0,000

924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	4 725,50	0,010	0,000
	Montážne práce	4 725,50	0,010	0,000
	Celkom v EUR	5 207,77	0,240	0,230

SO01'IB1

STAVBA: SO01'C2
 INVESTOR: SO01'C3
 SO01'C4

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Pristroje										
1	KU68 -1902	8595057600195	Krabica zapustená s viečkom, hĺbka 44mm, KOPOS	9	ks	0,72		6,48	0,00	6,48
2	KP 67/2	8595057615496	Krabica prístrojová spojovateľná, do muríva, hĺbka 44mm, KOPOS	15	ks	0,41		6,15	0,00	6,15
3	KUL 68-45/LD2	8,59557E+12	Inštaláčna krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou manžetou, spojovateľná, hĺbka 45mm, KOPOS	8	ks	2,61		20,88	0,00	20,88
4	KPRL 68-70/LD	8595568925879	Inštaláčna krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojku, hĺbka 70mm, KOPOS	15	ks	2,16		32,40	0,00	32,40
5	SKLD 2	8,59557E+12	Spojka krabic, 10ks, KOPOS	1	ks	1,44		1,44	0,00	1,44
6	C2221413	1401074	Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2+4, VID	35	ks	0,68		23,80	0,00	23,80
7	VALENA LIFE	752101	Spínač jednoduchý č.1, pod ometku, VALENA LIFE, LEGRAND	6	ks	3,15		18,90	0,00	18,90
8	VALENA LIFE	752108	Spínač striedavý dvojnásobný č.2x6, pod ometku, VALENA LIFE, LEGRAND	4	ks	6,48		25,92	0,00	25,92
9	VALENA LIFE	753180	Zásuvka pod ometku, 230V, VALENA LIFE, LEGRAND	20	ks	3,69		73,80	0,00	73,80
10	ISOLATORS	590.GE2013	Vypínač bezpečnostný, 3P, 20A, SCAME	2	ks	21,60		43,20	0,00	43,20
11	VALENA LIFE	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	26	ks	1,44		37,44	0,00	37,44
12	VALENA LIFE	754002	Rám dvojnásobný, 4M, VALENA LIFE, LEGRAND	2	ks	2,79		5,58	0,00	5,58

Svietidlá

13	MARINA		Svietidlo žiarovkové, univerzálna montáž, s integrovaným snímačom pohybu, 1x60W, IP43, FULGUR	15	ks	43,20		648,00	0,00	648,00
14	SINCLAIR FL2 60,		Svietidlo LED, závesné/prisadené, 60W, 9 600lm, IP66,	8	ks	169,59		1356,72	0,00	1356,72
15	SINCLAIR TPL 45		LED svietidlo prisadené stropné priemyselné, priebežná	1	ks	77,37		77,37	0,00	77,37
16	SINCLAIR DL TJ		LED svietidlo prisadené/zabudované stropné, 24W,	6	ks	25,20		151,20	0,00	151,20
17	KSC	NLKSC003SC	Svietidlo núdzové, s piktogramom, s integrovanou	8	ks	66,60		532,80	0,00	532,80

Káblové trasy

18	13400274		Fólia, červená s bleskom, š=330mm	30	bm	0,77		23,10	0,00	23,10
19	KPL150/10SLER	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	30	ks	6,48		194,40	0,00	194,40
20	1416E K50	8,59506E+12	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	200	bm	0,43		86,00	0,00	86,00
21	1420 K50	8,59506E+12	Rúrka, ohybná, DN20, 50m, MONOFLEX, KOPOS	30	bm	0,56		16,80	0,00	16,80

Kabeláž

22	CYKY O3x1,5	32452	Kábel, PRYSMIAN	40	bm	0,99		39,60	0,00	39,60
	CYKY O4x1,5	DP440001504OCBN	Kábel, NKT	40	bm	1,40		56,00	0,00	56,00
23	CYKY J3x1,5	32373	Kábel, NKT	300	bm	0,95		285,00	0,00	285,00
24	CYKY J3x2,5	32358	Kábel, NKT	200	bm	1,49		298,00	0,00	298,00
25	CYKY J3x4	32382	Kábel, NKT	20	bm	2,34		46,80	0,00	46,80
	CYKY J3x6	32545	Kábel, PRYSMIAN	15	bm	3,42		51,30	0,00	51,30
26	CYKY J5x2,5	32377	Kábel, PRYSMIAN	10	bm	1,94		19,40	0,00	19,40
27	CYKY J5x10	32435	Kábel, PRYSMIAN	35	bm	2,97		103,95	0,00	103,95
28	H07RN-F 2X1,5		Kábel, PRYSMIAN	15	bm	1,67		25,05	0,00	25,05
29	H07RN-F 3X1,5		Kábel, PRYSMIAN	10	bm	2,34		23,40	0,00	23,40
30	H07RN-F 3G1,5	31002	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	5,31		26,55	0,00	26,55
31	H07RN-F 3G4	31436	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	3,78		18,90	0,00	18,90
32	H07RN-F 5G2,5	31005	Kábel, PRYSMIAN	5	bm	6,21		31,05	0,00	31,05
33	H07V-U 6 ZZ		Vodič, CY6, zelenožltý	25	bm	0,86		21,50	0,00	21,50
34	NY Y 10RE ZZ		Vodič, CY10, zelenožltý, PRAKAB	15	bm	1,40		21,00	0,00	21,00
35	NY Y 16RE ZZ		Vodič, CY16, zelenožltý, PRAKAB	15	bm	2,12		31,80	0,00	31,80

Bleskozvod a uzemnenie

36	FeZn10	t195010	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	30	bm	1,22		36,60	0,00	36,60
37	FeZn30x4	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	55	bm	1,89		103,95	0,00	103,95
38	AlMgSi 8	t195008 Al	Drôt, 0,14kg/m, 1kg=7,41m, ZIN	60	bm	1,31		78,60	0,00	78,60
39	AlMgSi 8 PVC	t195008 Al PVC	Drôt s PVC izoláciou 0,2kg/m, 1kg = 5m, ZIN	20	bm	2,03		40,60	0,00	40,60
40	SZ	t614109	Svorka skúšobná, ZIN	5	ks	4,95		24,75	0,00	24,75
41	SS	f613112	Svorka spojovacia, ZIN	20	ks	2,16		43,20	0,00	43,20
42	SO	f613312	Svorka odkvapová, ZIN	8	ks	4,32		34,56	0,00	34,56
43	SP 1	f613212	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	4	ks	2,88		11,52	0,00	11,52
44	PV 15UNI	f312410	Podpera vedenia na vrchol krovu, ZIN	18	ks	3,51		63,18	0,00	63,18
45	PV 17-1	f312623	Podpera vedenia do vonk.izolácií a sadrokartónu, ZIN	15	ks	5,22		78,30	0,00	78,30
46	PV 22	f313210	Podpera vedenia na lepenku a škridlu, ZIN	25	ks	3,15		78,75	0,00	78,75
47	OU	f511121	Ochranný uholník, ZIN	5	ks	10,80		54,00	0,00	54,00
48	DUD	f521112	Držiak ochranného uholníka do dreva, ZIN	10	ks	2,61		26,10	0,00	26,10
49	d90-1-136	f615120	Izolujúca tyč, d=16, l=500, ZIN	2	ks	32,40		64,80	0,00	64,80
50	FR OB	f615121	Kotva na stenu k oddialenému bleskozvodu, ZIN	3	ks	16,20		48,60	0,00	48,60
51	RS3 OB	612117	Držiak svodového drôtu k oddialenému bleskozvodu,	3	ks	8,55		25,65	0,00	25,65
52	SR 02	f616123	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	8	ks	4,68		37,44	0,00	37,44
53	SR 03	f616211	Svorka uzemňovacia, ZIN	11	ks	4,86		53,46	0,00	53,46

Práce

54			Sekanie drážok do muríva	35	bm	4,32		151,20	0,00	151,20
55			Frézovanie otvorov pre krabice	19	ks	6,30		119,70	0,00	119,70
56			Frézovanie otvorov pre krabice do muríva	19	ks	4,32		82,08	0,00	82,08
57			Prierazy	2	ks	25,20		50,40	0,00	50,40
58			Demontáž starej kabeláže, svietidiel...	16	hod	19,80		316,80	0,00	316,80

59			Demontáž starej rozvodnice do 200kg	1	ks	85,50		85,50	0,00	85,50
60	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zariadenie	16	hod	23,40		374,40	0,00	374,40
61			Vytýčenie trasy	30	bm	1,08		32,40	0,00	32,40
62			Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina	60	bm	16,65		999,00	0,00	999,00
63			Zatiahnutie káblov do chráničiek	10	bm	1,62		16,20	0,00	16,20
64			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	30	bm	4,05		121,50	0,00	121,50
65			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	30	bm	0,99		29,70	0,00	29,70
66			Zához ryhy	30	bm	4,68		140,40	0,00	140,40
67			Provizórna úprava terénu	30	bm	2,52		75,60	0,00	75,60

Rozvádzač R2

68	BF-U-4/96-C	283049	Rozvodnica pre zabudovanú montáž, 4 rady/96 modulov,	1	ks	220,50		220,50	0,00	220,50
69	FLP-B+C MAXI V/4	8,59509E+12	Prepät'ová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	1	ks	115,20		115,20	0,00	115,20
70	VG-V50-1+NPE-	5093594	Prepät'ová ochrana, typ 1+2, 1P, 50kA, v skrinke, OBO	1	ks	77,40		77,40	0,00	77,40
71	DX3-IS-40A/3P	406466	Vypínač modulárny, 3P, 40A, LEGRAND	1	ks	46,80		46,80	0,00	46,80
72	TX3-C-C16/3	403545	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.C, LEGRAND	2	ks	21,60		43,20	0,00	43,20
73	TX3-6-B6/1	403353	Istič 1P, 230VAC, 6A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	3,78		3,78	0,00	3,78
74	TX3-6-B16/1	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	4,05		4,05	0,00	4,05
75	TX3-6-B20/1	403358	Istič 1P, 230VAC, 20A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	4,32		4,32	0,00	4,32
76	TX3-40A/4/500	411795	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC,	1	ks	64,80		64,80	0,00	64,80
77	DX3-B16A/1N/030	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC,	9	ks	21,60		194,40	0,00	194,40
78	DX3-B25A/1N/030	410967	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC,	1	ks	25,20		25,20	0,00	25,20
79	DX3-C10A/1N/030	411059	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC,	5	ks	23,40		117,00	0,00	117,00
80		412533	Stykač, 400VAC, 25A, 2NO, 2NC, 2M, LEGRAND	1	ks	30,60		30,60	0,00	30,60
81	VIKING	037160	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	4	ks	0,99		3,96	0,00	3,96
82	VIKING	037100	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, modrá, LEGRAND	1	ks	0,99		0,99	0,00	0,99
83	VIKING	037170	Svorka jednoradová, skrutková, s=2,5, zelenožltá,	1	ks	1,08		1,08	0,00	1,08
84	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5-10, LEGRAND	2	ks	0,72		1,44	0,00	1,44
85	VIKING	037560	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku	2	ks	0,81		1,62	0,00	1,62
86	VIKING	037510	Ukončovacia záružka, pre jednoradovú svorku,	2	ks	1,08		2,16	0,00	2,16
87			Káblové štítky	50	ks	0,32		16,00	0,00	16,00
88			Umelohmotné štítky	1	ks	7,20		7,20	0,00	7,20
91			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	15	ks	4,05		60,75	0,00	60,75
92			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	2	ks	5,85		11,70	0,00	11,70
93			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=200	1	ks	25,20		25,20	0,00	25,20
94			Kompletáž	1	ks	558,00		558,00	0,00	558,00
95			Revízia	1	ks	198,00		198,00	0,00	198,00
96			Atest	1	ks	108,00		108,00	0,00	108,00

Odvoz a likvidácia odpadu

97		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,5	Tona	52,20		26,10	0,00	26,10
98		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,5	Tona	70,20		35,10	0,00	35,10
99		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	0,5	Tona	28,80		14,40	0,00	14,40
100		170506	Odvoz odpadu - výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,5	Tona	25,20		12,60	0,00	12,60
101		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	148,50		14,85	0,00	14,85
102		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,2	Tona	130,50		26,10	0,00	26,10
103		200307	Objemný odpad	0,2	Tona	85,50		17,10	0,00	17,10
104			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	139,50		13,95	0,00	13,95
105			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	67,50		6,75	0,00	6,75
106			Prenájom kontajnera	1	ks	130,50		130,50	0,00	130,50
107			Doprava	30	km	1,13		33,90	0,00	33,90

REKAPITULÁCIA	Cena (EUR)		
	Materiál	Montáž	Celkovo
Čiastkové náklady (EUR)	10255,32	0,00	
Suma dodávka a montáž (EUR)			10255,32
Projekt (EUR)			0,00
Autorský dozor (EUR)			0,00
Komplexné skúšky (EUR)			0,00
Revízia			0,00
Prevádzkové vplyvy %		3,80	389,70
CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)			10645,02

VÝKAZ VÝMER

STAVBA:

SO2 - KOSTOLNA_E9.2_1NP_V1 - Slaboprúdové rozvody

Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77

INVESTOR:

Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59

P. č.	Typ	Obj. č.	Popis	Počet	Jed.	Cena jednotková		Cena		Celkovo (EUR)
						Materiál	Montáž	Materiál	Montáž	
Prístroje										
1	U7 Long-Range	U7-LR	UNIFI WiFi 7 AP s 5 streamami, Uplink 2.5 GbE, PoE, 42.5—57V DC 14W	2	ks	198,00		396,00	0,00	396,00
1	U7-Pro-Wall	U7-Pro-Wall	Na stenu montovaná UNIFI WiFi 7 AP s 6 streamami, Uplink 2.5 GbE, PoE, 42.5—57V DC 22W	2	ks	252,00		504,00	0,00	504,00
1	KU68 -1902	8595057600195	Krabica zapustená s viečkom, hĺbka 44mm, KOPOS	6	ks	2,25		13,50	0,00	13,50
4	KPRL 68-70/LD	8595568925879	Inštalčná krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojkou, hĺbka 70mm, KOPOS	1	ks	3,15		3,15	0,00	3,15
5	SKLD 2	8595568930828	Spojka krabic, 10ks, KOPOS	1	ks	3,60		3,60	0,00	3,60
6	SATEL	TSD-1	Opticko-teplotný kombinovaný bodový detektor (dym, teplo, multisenzor)	7	ks	76,50		535,50	0,00	535,50
6	SATEL	SLIM-DUAL	Duálny detektor pohybu PIR+MW dosah 10-15m	3	ks	40,50		121,50	0,00	121,50
6	SATEL	AQUA RING	Drôtový stropný PIR detektor pohybu, dvojité	5	ks	31,50		157,50	0,00	157,50
6	SATEL	PRF-LCD	LCD klávesnica pre ústredne PERFECTA	1	ks	108,00		108,00	0,00	108,00
6	SATEL	SP-4001 R	Externá nezáloh. siréna, piezo, hlas. 120dB, 3 druhy modulovanej zvuk. signal. -- červená	1	ks	31,50		31,50	0,00	31,50
7	VALENA LIFE	753149	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	9	ks	19,80		178,20	0,00	178,20
8	VALENA LIFE	753148	ALENA LIFE ZÁSUVKA 1X RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	1	ks	10,80		10,80	0,00	10,80
9	Octopus	50446	ZÁSUVKA GUMOVÁ 2P+T ČIERNA S DETSKOU OCHRANOU, LEGRAND	1	ks	13,50		13,50	0,00	13,50
11	VALENA LIFE	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	10	ks	3,60		36,00	0,00	36,00
11	DORCAS		Elektrický zámok štandardný, posuvná západka, so signalizáciou, 16x26x66 mm, nap. 10-24 VDC/VAC 230mA	1	ks	36,00		36,00	0,00	36,00
11	311323475	99N305 Flex	IP Kamera 8MP Turret Smart, AcuSense, Pevný objektiv, zabudovaný mikrofón, technológia Darkfighter	5	ks	144,00		720,00	0,00	720,00
11	311323475	DS-2CD3386G2-ISU(2.8mm)(H)(eF)	IP Kamera 8MP Turret Smart, AcuSense, Pevný objektiv, zabudovaný mikrofón, technológia Darkfighter	5	ks	144,00		720,00	0,00	720,00
11	311323475	DS-1280ZJ-DM8	Montážna podložka pre dome kamery	5	ks	10,80		54,00	0,00	54,00
Káblové trasy										
27	HDPE14/100	S1-2196	14/10mm mikrotrubička, HDPE, oranžová	80	m	1,08		86,40	0,00	86,40
20	1416E K50	8595057616035	Rúrka, ohybná, DN16, 50m, MONOFLEX, KOPOS	120	bm	0,81		97,20	0,00	97,20
21	1420 K50	8595057616042	Rúrka, ohybná, DN20, 50m, MONOFLEX, KOPOS	30	bm	1,17		35,10	0,00	35,10
Kabeláž										
30	STP	KE550HS23/1E-B2ca	Kelne kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	620	bm	1,62		1004,40	0,00	1004,40
	J/A-DQ(ZN)H wbg	859558987062	Optický kábel, 8-vlákno, LSOH, CLT, SM, G.657A1, s ochranou proti hľadavcom	80	bm	2,25		180,00	0,00	180,00
22	YTDY 8x0,5mm	PU-SC805	signálny kábel pre EZS	330	bm	0,63		207,90	0,00	207,90
31	CYKY J3x1,5	32373	Kábel, NKT	10	bm	1,98		19,80	0,00	19,80
32	CYKY J3x2,5	32358	Kábel, NKT	11	bm	1,98		21,78	0,00	21,78
34	H05V-K 6 ZZ		Vodič, CYA6, zelenožltý, PRAKAB	11	bm	0,99		10,89	0,00	10,89
60	Elektromontáž		Nešpecifikované elektromontážne práce, zariadenie	12	hod	31,50		378,00	0,00	378,00
61			Vytýčenie trasy	30	bm	1,80		54,00	0,00	54,00
62			Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80,	30	bm	22,50		675,00	0,00	675,00
63			Zatiahnutie káblov do chráničiek	20	bm	4,50		90,00	0,00	90,00
64			Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	20	bm	7,20		144,00	0,00	144,00
65			Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	20	bm	1,80		36,00	0,00	36,00
66			Zához ryhy	20	bm	5,40		108,00	0,00	108,00
67			Provizórna úprava terénu	20	bm	3,60		72,00	0,00	72,00
68			Dokumentácia skutočného vyhotovenia	1	ks	270,00		270,00	0,00	270,00
Rozvádzač EZS2										
96	OPU-3 P	590503332836	Plast.Univerzáln. skrinka pre Ústrednú ,modulov, aku.18Ah a trafo 40 ,60VA, APS412	1	ks	54,00		54,00	0,00	54,00
97	PERFECTA-IP 32-WRL	590503337244	Základná doska ústredne PERFECTA 32 so zabudovaným Ethernet modulom a bezdrôtovým kontrolérom 433MHz , Satel	1	ks	162,00		162,00	0,00	162,00
98	INT-E	5905033331556	INT-E rozšiřovací expandér 8 vstupov pre ústredne INTEGRA, VERSA a PERFECTA	2	ks	49,50		99,00	0,00	99,00
99	AWT682	5901643194499	Transfo. TRZ 60VA/18V/20V IP43 Vurčené pre kryty	1	ks	22,50		22,50	0,00	22,50
100	HPB18-12	HPB18-12	akumulátor 12V/18Ah, AGM VRLA, vnútorný odpor 15mΩ, konektor Ø5.5mm, živostnosť 5-8 rokov	1	ks	40,50		40,50	0,00	40,50
120			Kompletáž	1	ks	108,00		108,00	0,00	108,00
Rozvádzač RACK2										
96	5902560367256	EX.12905	Rozvádzač 12U, 600x600mm, dvojdielny, sklenené dvere, čierny, v demonte, EXTRALINK	1	ks	135,00		135,00	0,00	135,00
96	KRUGEL	ACARS8FAR3	EPDU rozvodný panel 19", 8 x 230V, French, prepäťová ochrana s filtrom, KRUGEL	1	ks	40,50		40,50	0,00	40,50
96	KRUGEL	RAB-VP-X01-A2	Kelne držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový	2	ks	13,50		27,00	0,00	27,00
96	KRUGEL	KEP-CEA-S-10G	Kelne patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-CEA-S-10G	1	ks	76,50		76,50	0,00	76,50
96	Ubiquiti	USW-PRO-24-POE	UniFi Switch GEN2 PRO 24x1000Mbps, PoE 802.3af/at, PoE++, 2xSFP+, LCM display, 400W	1	ks	468,00		468,00	0,00	468,00
96	EATON	5E1600UF	EATON UPS 5E 1600 USB FR Gen2	1	ks	198,00		198,00	0,00	198,00
96	Ubiquiti	U-Cable-Patch-RJ45	UniFi Patch Cable 0.1 m, Ultratenký patch kábel s podporou GbE a flexibilnými, ohybnými koncovkami pre väčšiu všestrannosť inštalácie. PoE+++	24	ks	2,70		64,80	0,00	64,80
96	Ubiquiti	U-Cable-Patch-1M-RJ45	UniFi Patch Cable 1 m, Ultratenký patch kábel s podporou GbE a flexibilnými, ohybnými koncovkami pre väčšiu všestrannosť inštalácie. PoE+++	4	ks	4,50		18,00	0,00	18,00
96	Ubiquiti	UACC-OM-SM-1G-S-2	1G Bidirectional Single-Mode Optical Modul	1	ks	36,00		36,00	0,00	36,00
96	FIBRAIN	VFTO-E1-FB-0-112-1DG-1-2G	FIBRAIN VFTO-E1, FTTH box, 1x adaptér SC/APC, 1x pigtail SC/APC, osadený	2	ks	18,00		36,00	0,00	36,00
96	FIBRAIN	G-SCA-LC-S-001.0-SX-D-28-Y	FIBRAIN Optický patchcord SC/APC - LC/PC 1m, Gold, 2.8mm, simplex, SM, G657A1	2	ks	9,00		18,00	0,00	18,00
96			UKONČENIE OPTICKÉHO KABLA S NAVARENIM	4	ks	13,50		54,00	0,00	54,00
154			Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	1	ks	72,00		72,00	0,00	72,00
157			Kompletáž	1	ks	108,00		108,00	0,00	108,00
Rozvádzač R2 doplnenie										
129	TX3-8-B10/1	403355	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	1	ks	7,20		7,20	0,00	7,20

136	DX3-C16A/1N/030	411061	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.C, LEGRAND	1	ks	31,50		31,50	0,00	31,50
142	VIKING	037160	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, šedá, LEGRAND	2	ks	2,25		4,50	0,00	4,50
143	VIKING	037100	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5 modrá, LEGRAND	2	ks	2,25		4,50	0,00	4,50
144	VIKING	037170	Svorka jednoradová,skrutková, s=2,5, zelenožltá, LEGRAND	2	ks	2,25		4,50	0,00	4,50
145	VIKING	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5*10, LEGRAND	2	ks	1,80		3,60	0,00	3,60
146	VIKING	037560	Oddeľovacia priehradka, pre jednoradovú svorku s=2,5*10, LEGRAND	2	ks	1,80		3,60	0,00	3,60
147	VIKING	037510	Ukončovacia zarážka, pre jednoradovú svorku, automatická montáž, LEGRAND	2	ks	1,80		3,60	0,00	3,60
148			Káblové štítky	2	ks	4,50		9,00	0,00	9,00
149			Umelohmotné štítky	2	ks	4,50		9,00	0,00	9,00
151	AKM16	4012581772095	Vývodka , HENSEL	2	ks	2,70		5,40	0,00	5,40
154			Ukončenie káblov v rozvážači do s=2,5	2	ks	72,00		144,00	0,00	144,00
157			Kompletáž	1	ks	108,00		108,00	0,00	108,00

Odvoz a likvidácia odpadu

97		170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	0,5	Tona	31,50		15,75	0,00	15,75
98		170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	0,5	Tona	40,50		20,25	0,00	20,25
99		170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	0,5	Tona	22,50		11,25	0,00	11,25
100		170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	0,5	Tona	18,00		9,00	0,00	9,00
101		170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	0,1	Tona	54,00		5,40	0,00	5,40
102		170904	Zmiešané stavebné odpady	0,2	Tona	49,50		9,90	0,00	9,90
103		200307	Objemný odpad	0,2	Tona	45,00		9,00	0,00	9,00
104			Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	40,50		4,05	0,00	4,05
105			Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	0,1	Tona	31,50		3,15	0,00	3,15
107			Doprava	30	km	1,08		32,40	0,00	32,40

REKAPITULÁCIA	Cena (EUR)		
	Materiál	Montáž	Celkovo
Čiastkové náklady (EUR)	8709,57	0,00	
Suma dodávka a montáž (EUR)			8709,57
Projekt (EUR)			0,00
Autorský dozor (EUR)			0,00
Komplexné skúšky (EUR)			0,00
Revízia			0,00
Prevádzkové vplyvy %		3,80	330,96
CELKOVÉ NÁKLADY (EUR)			9040,53

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Vodovodná prípojka SO05

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	6 948,25	2 246,99	9 195,24		0,00
PSV	979,60	256,50	1 236,10	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			10 431,34	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	10 431,34
				DPH 23% z	2 399,21
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	12 830,55

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Vodovodná prípojka SO05

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 257,67	1 211,92	5 469,59	42,0800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	345,59	0,00	345,59	9,6100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	162,00	1 035,07	1 197,07	3,6500	0,0000
PRESUNY HMÔT	2 182,99	0,00	2 182,99	0,0000	0,0000
Práce HSV	6 948,25	2 246,99	9 195,24	55,3400	0,0000

Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	979,60	256,50	1 236,10	0,0500	0,0000
Práce PSV	979,60	256,50	1 236,10	0,0500	0,0000
Celkom v EUR	7 927,85	2 503,49	10 431,34	55,3900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Dodávateľ: Výber

Zákazka Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Vodovodná prípojka SO05

Spracoval:

Ks:

Dátum:

1201 0000
na kultúru a

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE							
	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	54,600	42,21	2 304,67	0,000	0,000	0,000
	132201109	Príplatok za lepivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	16,380	11,93	195,41	0,000	0,000	0,000
	131201102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	12,500	8,14	101,75	0,000	0,000	0,000
	131201109	Príplatok za lepivosť v hornine triedy 3 pri hĺbení nezapažených jám	m3	3,750	1,11	4,16	0,000	0,000	0,000
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,458	1,91	54,35	0,000	0,000	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	28,458	0,79	22,48	0,000	0,000	0,000
	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	38,642	4,53	175,05	0,000	0,000	0,000
	181201111	Úprava pláne na násypoch bez zhutnenia v hornine triedy 1 až 4	m2	44,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	171101101	Zhutnenie zo súdržných hornín s mierou zhutnenia 95% PS	m3	44,000	1,66	73,04	0,000	0,000	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	28,458	4,65	132,33	0,000	0,000	0,000
	162501105	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopku z horniny triedy 1-4 do 100 m3 po spevnenej ceste	m3	569,160	0,47	267,51	0,000	0,000	0,000
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	13,650	22,27	303,99	0,000	0,000	0,000
	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	9,728	32,44	315,58	0,000	0,000	0,000
	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4	t	42,080	28,80	1 211,92	1,000	42,080	0,000
	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy	m3	28,458	10,80	307,35	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				5 469,59		42,080	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451572111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm	m3	5,080	68,03	345,59	1,891	9,605	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				345,59		9,610	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	893222111_1	Montáž vodomernej šachty	kus	1,000	162,00	162,00	1,000	1,000	0,000
	592051070301	Vodomerná šachta 900x1200x1800 mm s poklopom 600x600 mm B125	kus	1,000	1 035,07	1 035,07	2,650	2,650	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				1 197,07		3,650	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	55,336	39,45	2 182,99	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				2 182,99		0,000	0,000
		Práce HSV				9 195,24		55,340	0,000
722		Práce PSV ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
	722171213	Potrubie vodovodné z rúrok HDPE rad stredne ťažkých D 32/3,4	m	20,000	7,65	153,00	0,000	0,009	0,000
	722171214	Potrubie vodovodné z rúrok HDPE rad stredne ťažkých D 40/4,3	m	45,000	11,52	518,40	0,001	0,027	0,000
	722263416	Montáž vodomernej zostavy	kus	1,000	21,93	21,93	0,003	0,003	0,000
	3885002020	Vodomerná zostava + vodomer v zmysle PD	ks	1,000	256,50	256,50	0,001	0,001	0,000
	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	65,000	2,02	131,30	0,000	0,012	0,000
	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	65,000	1,48	96,20	0,000	0,001	0,000
	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	93,292	0,63	58,7700	0,000	0,000	0,000
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				1 236,10		0,050	0,000

Práce PSV	1 236,10	0,050	0,000
Celkom v EUR	10 431,34	55,390	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Kanalizačná prípojka SO08

Miesto:

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Zákazka: 458/25

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Výber

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	19 346,45	13 818,59	33 165,04		0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			33 165,04	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	33 165,04
				DPH 23% z	33 165,04
					7 627,96
				DPH 0% z	0,00
					0,00
				Spolu v EUR	40 793,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová

Ks: 1261 Budovy na kultúru a verejnú zábavu

Dodávateľ: Výber

Dátum:

Stavba Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt Kanalizačná prípojka SO08

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	15 020,84	5 033,30	20 054,14	174,7700	0,0000
ZÁKLADY	48,90	68,31	117,21	0,0100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 401,69	0,00	1 401,69	38,9600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	1 588,07	8 716,98	10 305,05	0,7500	0,0000
PRESUNY HMŔT	1 286,95	0,00	1 286,95	0,0000	0,0000

Práce HSV	19 346,45	13 818,59	33 165,04	214,4900	0,0000
Celkom v EUR	19 346,45	13 818,59	33 165,04	214,4900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Kostolná pri Dunaji
Projektant: Ing. arch. Zuzana Kierulfová
Dodávateľ: Výber
Zákazka: Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy
Objekt: Kanalizačná prípojka SO08

Spracoval: 1201 BUDOVY
Ks: na kultúru a
Dátum:

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1		Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE							
	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	129,885	42,22	5 483,74	0,000	0,000	0,000
	132201109	Príplatok za lepkosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	38,966	11,93	464,86	0,000	0,000	0,000
	131201102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 1000 m3	m3	204,888	8,14	1 667,79	0,000	0,000	0,000
	131201109	Príplatok za lepkosť v hornine triedy 3 pri hĺbení nezapažených jám	m3	61,466	1,11	68,23	0,000	0,000	0,000
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	117,697	1,91	224,80	0,000	0,000	0,000
	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	117,697	0,79	92,98	0,000	0,000	0,000
	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	217,076	4,53	983,35	0,000	0,000	0,000
	181201111	Úprava pláne na násypoch bez zhutnenia v hornine triedy 1 až 4	m2	131,320	1,08	141,83	0,000	0,000	0,000
	171101101	Zhutnenie zo súdržných hornín s mierou zhutnenia 95% PS	m3	131,320	1,67	219,30	0,000	0,000	0,000
	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 3000 m v hornine triedy 1 až 4	m3	117,697	4,65	547,29	0,000	0,000	0,000
	162501105	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km vodorovného premiestnenia výkopu z horniny triedy 1-4 do 100 m3 po spevnenej ceste	m3	2 353,940	0,47	1 106,35	0,000	0,000	0,000
	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	39,420	22,28	878,28	0,000	0,000	0,000
	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny v hornine triedyn 1 až 4	m3	57,673	32,44	1 870,91	0,000	0,000	0,000
	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4	t	174,767	28,80	5 033,30	1,000	174,767	0,000
	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy	m3	117,697	10,80	1 271,13	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE				20 054,14		174,770	0,000
2		ZÁKLADY							
	211971110	Zhotovenie opláštenia odvodňovacích rýhách alebo zárezoch z geotextílie sklon do 1:2,5_vsaky	m2	30,000	1,63	48,90	0,000	0,005	0,000
	6936651000	Geotextília PP-profi, PP 180 – Geotextília – 100% polypropylén	m2	34,500	1,98	68,31	0,000	0,007	0,000
	2	ZÁKLADY				117,21		0,010	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	451572111	Lôžko pod potrubie stoky v otvorenom výkope z drobného ťaženého kameniva frakcie do 4 mm	m3	20,604	68,03	1 401,69	1,891	38,957	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 401,69		38,960	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr do DN 200 z tvrdého PVC v otvorenom výkope so sklonom do 20%	m	150,000	1,16	174,00	0,000	0,002	0,000
	286161010107	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 125/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie_vsaky	kus	90,000	9,90	891,00	0,000	0,000	0,000
	286161010112	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 160/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	kus	50,000	14,85	742,50	0,000	0,000	0,000
	286161010211	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 8 DN 160/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	kus	10,000	19,80	198,00	0,000	0,000	0,000
	877353121	Montáž tvarovky odbočnej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200	kus	8,000	5,79	46,32	0,000	0,000	0,000
	286161010903	PIPELIFE Odbočka DN 125/125/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8_vsaky	kus	8,000	16,20	129,60	0,000	0,000	0,000
	877353123	Montáž tvarovky jednoosej na potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesnenej gumovým krúžkom v otvorenom výkope do DN 200 mm	kus	20,000	5,79	115,80	0,000	0,000	0,000
	286161010602	PIPELIFE Oblúk DN 125/45° pre PVC kanalizačný systém SN 4 a SN 8_vsaky	kus	20,000	8,55	171,00	0,000	0,000	0,000
	894431344	Montáž kanalizačnej revíznej šachty	kus	6,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	286161060103	PIPELIFE PP šachtové dno PRO630, DN 550 mm 0° - 90° - 180° priemer napojenia 160	kus	6,000	162,08	972,48	0,000	0,000	0,000
	286161053301	PIPELIFE Plastový teleskop bez poklopu pre PP revízne šachty DN 630	kus	4,000	85,50	342,00	0,000	0,000	0,000
	283161053302	PIPELIFE Manžeta pre teleskop pre PP revízne šachty DN 630	kus	6,000	16,20	97,20	0,000	0,000	0,000
	592161053401	PIPELIFE Betónový roznášací prstenec pre PP revízne šachty DN 630	kus	2,000	67,50	135,00	0,000	0,000	0,000

286161053503	PIPELIFE Predĺženie PP D630/2000 pre PP revízne šachty DN 630	kus	6,000	85,50	513,00	0,000	0,000	0,000
283161053601	PIPELIFE Tesniaci krúžok pre PP revízne šachty DN 630	kus	6,000	9,00	54,00	0,000	0,000	0,000
592161053701	PIPELIFE POKLOP BEGU 600/A15, Betón - liatina pre PP revízne šachty DN 630	kus	4,000	76,50	306,00	0,000	0,000	0,000
592161053702	PIPELIFE POKLOP BEGU 600/B125, Betón - liatina pre PP revízne šachty DN 630	kus	2,000	144,00	288,00	0,000	0,000	0,000
894170002	Montáž vsakovacích blokovz recyklovateľného polypropylénu 600x600x600 mm od 10 do 25 m ³	m ³	11,664	29,20	340,59	0,000	0,000	0,000
5624505010	Vsakovací blok 600x600x600 mm, recyklovateľný polypropylén (PP), nosnosť: 100 kN/m ² , prekrytie 80 cm	kus	54,000	52,20	2 818,80	0,013	0,702	0,000
894170032_1	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300 výšky 1800 mm	kus	2,000	270,00	540,00	0,000	0,000	0,000
5624505050	Filteračno-usadzovacia šachta FŠ300 s filtračným košom a s poklopom	kus	2,000	378,00	756,00	0,020	0,040	0,000
895991121	Montáž lapača strešných splavenín	kus	8,000	7,12	56,96	0,000	0,000	0,000
552159170201	ALCADRAIN Univerzálny lapač strešných splavenín 300 x 155/125/110 priamy, čierny typ AGV4	kus	8,000	37,80	302,40	0,001	0,010	0,000
892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	90,000	1,90	171,00	0,000	0,000	0,000
892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	60,000	2,39	143,40	0,000	0,000	0,000
8	POTRUBNÉ ROZVODY				10 305,05		0,750	0,000
99	PRESUNY HMÔT							
998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr hĺbené plastových a sklolaminátových v otvorenom výkope	t	214,492	6,00	1 286,95	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				1 286,95		0,000	0,000
	Práce HSV				33 165,04		214,490	0,000
	Celkom v EUR				33 165,04		214,490	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO09 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

KS:

Dátum: 01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

IČO:

00306037

IČ DPH:

2021006702

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch Zuzana Kierulfová, Ing. Matej Orolín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Jedná sa len o orientačný rozpočet k projektu. Všetky výmery a ceny sú len informatívne. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav.diela.

Cena bez DPH

2 478,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 478,73	23,00%	570,11

Cena s DPH

v EUR

3 048,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO09 - Prípojka NN

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**2 478,73**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 145,48

1 - Zemné práce

2 005,10

2 - Zakladanie

140,38

M - Práce a dodávky M

333,25

21-M - Elektromontáže

312,25

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

21,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO09 - Prípojka NN

Miesto:

k.ú.Kostolná pri Dunaji,p.č.56/1,2,57/1,2,66/1,2

Dátum:

01.04.2026

Objednávateľ:

Obec Kostolná pri Dunaji,59, 903 01

Projektant:

Ing.arch Zuzana
Kierulfová, Ing.
Matej Orolín

Zhotoviteľ:

Podľa výberu investora

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**2 478,73**

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 145,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 1			Zemné práce				2 005,10
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,000	42,22	633,30
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	11,94	179,10
3	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstraním paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	25,000	44,99	1 124,75
4	K	174101001.S	Zasyp sypaninou so zhutnením, rym, zarezov do 100 m3	m3	15,000	4,53	67,95
D 2			Zakladanie				140,38
5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	15,000	0,24	3,60
6	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	2,250	60,79	136,78
D M			Práce a dodávky M				333,25
D 21-M			Elektromontáže				312,25
7	K	210902464	Montáž NN prípojky vrátane skrinky kábla chráničky a zpojenia ističou	m	25,000	3,58	89,50
8	M	341110034200.S	Kábel hlinikový NAYY J4x70 mm2, Skrinka, ističe a súvisiace materiály	m	25,000	8,91	222,75
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				21,00
9	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	25,000	0,69	17,25
10	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	25,000	0,15	3,75