

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 005_Kontrola_2final

Stavba: Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

346 362,46

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	346 362,46	79 663,37

Cena s DPH

v

EUR

426 025,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 005_Kontrola_2final

Stavba: Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Miesto: Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ: PRO EXTERIÉR s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		346 362,46	426 025,83
SO03	Multifunkčný prístrešok	19 510,81	23 998,30
SO03 (1)	Elektroinštalácie	4 422,53	5 439,71
SO03 (2)	Slaboprúdové rozvody	4 299,50	5 288,39
SO04	Altánky	12 864,72	15 823,61
SO04 (1)	Elektroinštalácie	4 310,25	5 301,61
SO06	Studňa pre úžitkovú vodu	2 676,14	3 291,65
SO07	Zavlažovanie	15 068,95	18 534,81
SO10	Verejné osvetlenie	38 497,65	47 352,11
SO11	Sadovnicke úpravy	90 974,76	111 898,95
SO12	Spevnené plochy	109 740,68	134 981,04
SO13	Herné prvky	4 539,98	5 584,18
SO14	Mobiliár	31 027,49	38 163,81
SO15	Oplotenie	8 429,00	10 367,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 - Multifunkčný prístrešok

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

19 510,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	19 510,81	23,00%	4 487,49

Cena s DPH

v EUR

23 998,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 - Multifunkčný prístrešok

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 510,81

HSV - Práce a dodávky HSV

1 596,38

1 - Zemné práce

151,65

2 - Zakladanie

1 244,38

99 - Presun hmôt HSV

200,35

PSV - Práce a dodávky PSV

17 914,43

762 - Konštrukcie tesárske

10 644,72

764 - Konštrukcie klampiarske

1 259,27

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

4 950,49

783 - Nátery

1 059,95

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 - Multifunkčný prístrešok

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRU EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 510,81

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 596,38
D	1		Zemné práce				151,65
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch - pätky v hornine 1 až 4	m3	4,374	34,67	151,65
D	2		Zakladanie				1 244,38
2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	0,486	51,78	25,17
3	K	274321312.S	Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,374	124,81	545,92
4	K	274361821	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505(R)	t	0,262	1 569,15	411,12
5	K	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	9,000	14,76	132,84
6	M	311490004700.S	Zemná skrutka s U pätkou, pozinkovaná ocel' - BMF Simpson PILG	ks	9,000	14,37	129,33
D	99		Presun hmôt HSV				200,35
7	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	10,990	18,23	200,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 914,43
D	762		Konštrukcie tesárske				10 644,72
8	K	762313113.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	250,000	3,77	942,50
9	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	256,082	13,27	3 398,21
10	M	605120007700.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	m3	5,627	510,30	2 871,46
11	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	117,180	1,09	127,73
12	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,591	510,30	301,59
13	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	115,500	2,13	246,02
14	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,582	510,30	296,99
15	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	150,000	4,50	675,00
16	K	763750150	Montáž drevených podláh z terasových dosiek na podkonštrukcií	m2	69,410	8,10	562,22
17	M	6119800047001	Terasové dosky hr. 28 mm na drevenej podkonštrukcií s bočným opláštením	m2	69,410	17,62	1 223,00
D	764		Konštrukcie klampierske				1 259,27
18	K	764352425	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm	m	16,740	37,04	620,05
19	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	34,45	137,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	11,320	37,14	420,42
21	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	8,10	81,00
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 950,49
22	K	765312503	Keramická krytina TONDACH, striech so sklon od 22° do 35°	m2	76,543	36,55	2 797,65
23	K	765314301	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	6,220	39,87	247,99
24	K	765314411	Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH	m	29,569	33,78	998,84
25	K	765314523	Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	m	16,740	13,55	226,83
26	K	765901402	Strešná fólia TONDACH od 22° do 35°, na krokvy	m2	91,852	5,90	541,93
27	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,000	5,49	137,25
D 783			Nátery				1 059,95
28	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	152,051	4,55	691,83
29	K	783812130	Nátery olejové farby dvojnás. drevených konštrukcií	m2	57,250	6,43	368,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 (1) - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

4 422,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 422,53	23,00%	1 017,18

Cena s DPH

v EUR

5 439,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 (1) - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 422,53

D1 -

69,85

D1 -

300,76

D1 -

81,60

D1 -

643,45

D1 -

584,10

D1 -

934,39

D1 -

1 425,80

D1 -

382,58

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 (1) - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 422,53

D D1

69,85

1	K	8,59557E12	Inštalčná krabica univerzálna, s viečkom a tesniacou manžetou, spojovateľná, hĺbka 45mm, KOPOS	ks	1,000	1,44	1,44
2	K	8595568925879	Inštalčná krabica univerzálna, spojovateľná, s tesniacou manžetou a spojkou, hĺbka 70mm, KOPOS	ks	1,000	3,05	3,05
3	K	1401074	Svorkovnica bezskrutková univerzálna, trojnásobná, 32A, s=0,2+4, VID	ks	3,000	1,91	5,73
4	K	752105	Spínač lustrový č.5, pod omietku, VALENA LIFE, LEGRAND	ks	1,000	8,33	8,33
5	K	754001	Rám jednoduchý, 2M, VALENA LIFE, LEGRAND	ks	38,000	1,35	51,30

D D1

300,76

6	K	Pol56	Svietidlo reflektorové LED, 100W, IP66, SINCLEAR	ks	4,000	75,19	300,76
---	---	-------	--	----	-------	-------	--------

D D1

81,60

7	K	Pol7	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	bm	30,000	0,26	7,80
8	K	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	ks	30,000	2,46	73,80

D D1

643,45

9	K	DP440001504OC BN	Kábel, NKT	bm	50,000	1,52	76,00
10	K	32452	Kábel, PRYSMIAN	bm	65,000	8,73	567,45

D D1

584,10

11	K	t195010	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	bm	20,000	3,37	67,40
12	K	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	bm	40,000	3,79	151,60
13	K	t195008 Al	Drôt, 0,14kg/m, 1kg=7,41m, ZIN	bm	35,000	4,28	149,80
14	K	t195008 Al PVC	Drôt s PVC izoláciou 0,2kg/m, 1kg = 5m, ZIN	bm	15,000	3,11	46,65
15	K	f613112	Svorka spojovacia, ZIN	ks	10,000	2,37	23,70
16	K	f613312	Svorka odkvapová, ZIN	ks	6,000	4,05	24,30
17	K	t614109	Svorka skúšobná, ZIN	ks	4,000	3,82	15,28
18	K	f613212	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	ks	2,000	2,55	5,10
19	K	f312410	Podpera vedenia na vrchol krovu, ZIN	ks	6,000	2,62	15,72
20	K	f313210	Podpera vedenia na lepenku a škridlu, ZIN	ks	4,000	1,53	6,12
21	K	f616123	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	ks	4,000	3,21	12,84
22	K	f616211	Svorka uzemňovacia, ZIN	ks	5,000	3,23	16,15
23	K	Pol57	Svorka na odkvapové potrubie, d=50+150, ZIN	ks	12,000	4,12	49,44

D D1

934,39

24	K	Pol22	Frézovanie otvorov pre krabice	ks	2,000	8,40	16,80
25	K	Pol24	Prierazy	ks	1,000	24,63	24,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	Pol58	Nešpecifikované elektromontážne práce. Zriadenie pracoviska. Dočasné zapojenia. Zisťovanie skutkového stavu. Prekládky jestvujúcich vedení. Úpravy jestvujúcich vedení a zariadení.	hod	3,000	30,65	91,95
27	K	Pol28	Vytýčenie trasy	bm	30,000	2,84	85,20
28	K	Pol29	Výkopové práce. Káblvé ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	bm	30,000	2,15	64,50
29	K	Pol30	Zatiahnutie káblov do chráničiek	bm	5,000	0,67	3,35
30	K	Pol31	Zriadenie káblvého lôžka 65/10 cm, pieskom	bm	30,000	3,99	119,70
31	K	Pol32	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	bm	30,000	0,21	6,30
32	K	Pol33	Zához ryhy	bm	30,000	2,42	72,60
33	K	Pol34	Provizórna úprava terénu	bm	30,000	1,64	49,20
34	K	Pol53	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	400,16	400,16

D D1

1 425,80

35	K	Pol59	Zásuvková rozvodnica pre montáž na stenu, 1 rad/24 modulov, SCAME	ks	1,000	132,51	132,51
36	K	8,59509E12	Prepätová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	ks	1,000	342,62	342,62
37	K	406466	Vypínač modulárny, 3P, 40A, LEGRAND	ks	1,000	19,20	19,20
38	K	Pol60	Istič 3P, 400VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	ks	1,000	8,89	8,89
39	K	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	ks	4,000	2,49	9,96
40	K	Pol61	Prúdový chránič bez nadprúdovej ochrany, 400VAC, 40A, 30mA, typ A, LEGRAND	ks	1,000	34,15	34,15
41	K	Pol62	Zásuvka priemyselná, 5P, do panelu, vypínateľná, 400V, 16A, IP44, SCAME	ks	1,000	31,45	31,45
42	K	Pol63	Zásuvka domová, do panelu, príruha 70x87, 230V, 16A, IP67, OMNIA, SCAME	ks	4,000	3,76	15,04
43	K	Pol64	Záslepka do otvoru, príruha 136x125, IP66, SCAME	ks	2,000	4,22	8,44
44	K	Pol65	Záslepka bez otvoru, príruha 136x125, IP66, SCAME	ks	1,000	4,31	4,31
45	K	Pol37	Káblvé štítky	ks	2,000	1,65	3,30
46	K	Pol38	Umelohmotné štítky	ks	1,000	5,23	5,23
47	K	4,01259E12	Vývodka , HENSEL	ks	1,000	1,18	1,18
48	K	4,01259E12	Vývodka , HENSEL	ks	1,000	4,04	4,04
49	K	Pol39	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	ks	1,000	0,66	0,66
50	K	Pol40	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	ks	1,000	0,66	0,66
51	K	Pol42	Kompletáž	ks	1,000	483,86	483,86
52	K	Pol43	Revízia	ks	1,000	281,33	281,33
53	K	Pol44	Atest	ks	1,000	38,97	38,97

D D1

382,58

54	K	170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	Tona	0,100	40,26	4,03
55	K	170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	Tona	0,100	40,26	4,03
56	K	170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	Tona	0,100	15,11	1,51
57	K	170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	Tona	0,100	15,13	1,51
58	K	170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	Tona	0,100	402,83	40,28
59	K	170904	Zmiešané stavebné odpady	Tona	0,100	261,86	26,19
60	K	200307	Objemný odpad	Tona	0,100	201,41	20,14
61	K	Pol48	Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	Tona	0,100	90,61	9,06
62	K	Pol49	Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	Tona	0,100	90,61	9,06
63	K	Pol50	Prenájom kontajnera	ks	1,000	251,77	251,77
64	K	Pol51	Doprava	km	30,000	0,50	15,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 (2) - Slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

4 299,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 299,50	23,00%	988,89

Cena s DPH

v EUR

5 288,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 (2) - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 299,50

D1 -

98,89

D1 -

401,60

D1 -

342,92

D1 -

1 969,46

D1 -

1 264,35

D1 -

74,54

D1 -

147,74

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO03 (2) - Slaboprúdové rozvody

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: FKO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 299,50

D D1

98,89

1	K	8595057600195	Krabica zapustená s viečkom, hĺbka 44mm, KOPOS	ks	2,000	1,85	3,70
2	K	50446	ZÁSUVKA GUMOVÁ 2P+T ČIERNA S DETSKOU OCHRANOU, LEGRAND	ks	1,000	5,97	5,97
3	K	753149	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA, LEGRAND	ks	2,000	44,61	89,22

D D1

401,60

4	K	Pol7	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	bm	160,000	0,26	41,60
5	K	S1-2196	14/10mm mikrotrubička, HDPE, oranžová MIKROHARD	m	240,000	1,50	360,00

D D1

342,92

6	K	KE550HS23/1E-B2ca	Kelne kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	bm	20,000	1,10	22,00
7	K	859558987062	Optický kábel, 8-vlákn, LSOH, CLT, SM, G.657A1, s ochranou proti hľadavcom	bm	180,000	1,74	313,20
8	K	32358	Kábel, NKT	bm	4,000	1,93	7,72

D D1

1 969,46

9	K	Pol22	Frézovanie otvorov pre krabice	ks	2,000	8,40	16,80
10	K	Pol58	Nešpecifikované elektromontážne práce. Zriadenie pracoviska. Dočasné zapojenia. Zisťovanie skutkového stavu. Prekládky jestvujúcich vedení. Úpravy jestvujúcich vedení a zariadení.	hod	3,000	30,65	91,95
11	K	Pol28	Vytýčenie trasy	bm	160,000	2,84	454,40
12	K	Pol29	Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	bm	160,000	2,15	344,00
13	K	Pol30	Zatiahnutie káblov do chráničiek	bm	160,000	0,67	107,20
14	K	Pol32	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	bm	160,000	0,21	33,60
15	K	Pol33	Zához ryhy	bm	160,000	2,42	387,20
16	K	Pol34	Provizórna úprava terénu	bm	160,000	1,64	262,40
17	K	Pol53	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	271,91	271,91

D D1

1 264,35

18	K	RCO-9U-4G	Rozvádzač - Jednodielna vonkajšia skriňa Conexpro 19" 9U/410 mm, IP65	ks	1,000	153,01	153,01
19	K	ACARS8FAR3	EPDU rozvodný panel 19", 8 x 230V, French, prepäťová ochrana s filtrom, KRUGEL	ks	1,000	43,40	43,40
20	K	RAB-VP-X01-A2	Kelne držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový	ks	1,000	5,26	5,26
21	K	KEP-CEA-S-10G	Kelne patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-CEA-S-10G	ks	1,000	64,66	64,66
22	K	USW-24-POE	UniFi Switch 24x1000Mbps, PoE 95W, 802.3af/at, 2xSFP, LCM display)	ks	1,000	202,42	202,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	U-Cable-Patch-RJ45	UniFi Patch Cable 0.1 m, Ultratenký patch kábel s podporou GbE a flexibilnými, ohybnými koncovkami pre väčšiu všestrannosť inštalácie. PoE+++	ks	24,000	4,47	107,28
24	K	UACC-OM-SM-1G-S-2	1G Bidirectional Single-Mode Optical Modul	ks	1,000	19,83	19,83
25	K	VFTO-E1-FB-0-112-1DG	FIBRAIN VFTO-E1, FTTH box, 1x adaptér SC/APC, 1x pigtail SC/APC, osadený	ks	2,000	7,07	14,14
26	K	G-SCA-LC-S-001.0-SX-	FIBRAIN Optický patchcord SC/APC - LC/PC 1m, Gold, 2.8mm, simplex, SM, G657A1	ks	2,000	6,60	13,20
27	K	Pol54	UKONČENIE OPTICKÉHO KABLÁ S NAVARENIM	ks	4,000	29,84	119,36
28	K	Pol39	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	ks	2,000	0,66	1,32
29	K	Pol42	Kompletáž	ks	1,000	520,47	520,47

D D1

74,54

30	K	403357	Istič 1P, 230VAC, 16A, 6kA, char.B, LEGRAND	ks	1,000	2,48	2,48
31	K	Pol37	Káblové štítky	ks	1,000	1,65	1,65
32	K	Pol38	Umelohmotné štítky	ks	1,000	5,23	5,23
33	K	4012591772095	Vývodka , HENSEL	ks	1,000	3,67	3,67
34	K	Pol39	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	ks	1,000	0,66	0,66
35	K	Pol42	Kompletáž	ks	1,000	60,85	60,85

D D1

147,74

36	K	170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	Tona	0,200	40,26	8,05
37	K	170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	Tona	0,700	15,11	10,58
38	K	170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	Tona	0,700	15,11	10,58
39	K	170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	Tona	0,100	402,82	40,28
40	K	170904	Zmiešané stavebné odpady	Tona	0,100	261,85	26,19
41	K	200307	Objemný odpad	Tona	0,100	201,41	20,14
42	K	Pol48	Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	Tona	0,100	90,61	9,06
43	K	Pol49	Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	Tona	0,100	90,61	9,06
44	K	Pol51	Doprava	km	30,000	0,46	13,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO04 - Altánky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

12 864,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	12 864,72	23,00%	2 958,89

Cena s DPH

v EUR

15 823,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO04 - Altánky

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 864,72

HSV - Práce a dodávky HSV

815,98

1 - Zemné práce

55,47

2 - Zakladanie

588,51

99 - Presun hmôt HSV

172,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 048,74

762 - Konštrukcie tesárske

6 062,81

764 - Konštrukcie klampiarske

2 770,74

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 823,55

783 - Nátery

391,64

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO04 - Altánky

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 864,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				815,98
D	1		Zemné práce				55,47
1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch - pätky v hornine 1 až 4	m3	1,600	34,67	55,47
D	2		Zakladanie				588,51
2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	m3	0,300	51,78	15,53
3	K	274321312.S	Betón základových konštrukcií, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,600	124,81	199,70
4	K	274361821	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505(R)	t	0,096	1 569,15	150,64
5	K	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	8,000	14,76	118,08
6	M	311490004700.S	Zemná skrutka s U pätkou, pozinkovaná ocel' - BMF Simpson PILG	ks	8,000	13,07	104,56
D	99		Presun hmôt HSV				172,00
7	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	9,435	18,23	172,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 048,74
D	762		Konštrukcie tesárske				6 062,81
8	K	762313113.S	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	150,000	3,77	565,50
9	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	152,550	13,27	2 024,34
10	M	605120007700.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. na mieru mm, hr. X mm, š. Y mm	m3	3,049	510,30	1 555,90
11	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	51,479	6,23	320,71
12	M	605110006500.S	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm	m3	1,359	510,30	693,50
13	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	112,800	1,09	122,95
14	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,569	510,30	290,36
15	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	70,600	2,13	150,38
16	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,356	510,30	181,67
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	35,000	4,50	157,50
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 770,74
18	K	764171317	Krytina plechová, sklon strechy do 30° - RAL8004	m2	12,863	75,53	971,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	12,863	15,71	202,08
20	K	764352425	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 333 mm	m	31,959	37,04	1 183,76
21	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	3,000	34,45	103,35
22	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	5,730	37,14	212,81
23	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	12,000	8,10	97,20
D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 823,55
24	K	765312503	Keramická krytina TONDACH, striech so sklon od 22° do 35°	m2	38,616	36,55	1 411,41
25	K	765314301	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	6,000	39,87	239,22
26	K	765314411	Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH	m	12,872	33,78	434,82
27	K	765314523	Odkvapová hrana TONDACH, pre profilovanú krytinu hliník	m	26,049	13,55	352,96
28	K	765901402	Strešná fólia TONDACH od 22° do 35°, na krokvy	m2	46,339	5,90	273,40
29	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,000	3,49	111,74
D		783	Nátery				391,64
30	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	86,074	4,55	391,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO04 (1) - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

Poznámka:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Cena bez DPH

4 310,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 310,25	23,00%	991,36

Cena s DPH

v EUR

5 301,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO04 (1) - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 310,25

D1 -

569,15

D1 -

40,80

D1 -

1 274,78

D1 -

2 029,34

D1 -

396,18

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO04 (1) - Elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: FKO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 310,25

D D1

569,15

1	K	32358	Kábel, NKT	bm	35,000	1,94	67,90
2	K	32452	Kábel, PRYSMIAN	bm	5,000	1,58	7,90
3	K	32434	Kábel, PRYSMIAN	bm	50,000	8,73	436,50
4	K	t195304	Páska, 0,97kg/m, ZIN	bm	15,000	3,79	56,85

D D1

40,80

5	K	1	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	bm	15,000	0,26	3,90
6	K	019441	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8, DIETZEL UNIVOLT	ks	15,000	2,46	36,90

D D1

1 274,78

7	K	Pol27	Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie pracoviska, dočasné zapojenia, zsfovanie skutkového stavu, prekládky jestvujúcich vedení, úpravy jestvujúcich vedení a zariadení	hod	20,000	30,64	612,80
8	K	1.1	Vytýčenie trasy	bm	15,000	2,84	42,60
9	K	1.2	Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr.3	bm	15,000	2,15	32,25
10	K	1.3	Zatiahnutie káblov do chráničiek	bm	15,000	0,67	10,05
11	K	1.4	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	bm	15,000	3,99	59,85
12	K	1.5	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	bm	15,000	0,21	3,15
13	K	1.6	Zához ryhy	bm	15,000	2,42	36,30
14	K	1.7	Provizórna úprava terénu	bm	15,000	1,64	24,60
15	K	Pol53	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	453,18	453,18

D D1

2 029,34

16	K	Pol66	Pilierová skriňa prázdna, šírkový modul 26 – štandard, HASMA	ks	1,000	359,15	359,15
17	K	8,59509E12	Prepät'ová ochrana, typ 1+2, 4P, 30kA, SALTEK	ks	1,000	348,66	348,66
18	K	403355	Istič 1P, 230VAC, 10A, 6kA, char.B, LEGRAND	ks	1,000	2,48	2,48
19	K	410965	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 16A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	ks	3,000	27,58	82,74
20	K	410963	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230VAC, 10A, 30mA, 6kA, char.B, typ A, LEGRAND	ks	2,000	30,95	61,90
21	K	412626	Snímač súmrakový modulárny, programovateľný, 2TE, LEGRAND	ks	1,000	171,36	171,36
22	K	412551	Stykač, 400VAC, 25A, 4NO, 2M, LEGRAND	ks	2,000	25,22	50,44
23	K	412902	Prepínač modulárny, so stredovou polohou, 230VAC, 32A, 1CO, 1M, LEGRAND	ks	3,000	13,16	39,48
24	K	04280	Zásuvka modulárna, 230VAC, 16A, LEGRAND	ks	1,000	9,64	9,64
25	K	037162	Svorka jednoradová,skrutková, s=6, šedá, LEGRAND	ks	4,000	1,20	4,80
26	K	037550	Bočnica, pre jednoradovú svorku, s=2,5+10, LEGRAND	ks	2,000	0,72	1,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	037552	Bočnica, pre dvojvstupovú svorku, s=0,25+6, LEGRAND	ks	2,000	1,23	2,46
28	K	Pol37	Káblové štítky	ks	12,000	1,38	16,56
29	K	Pol38	Umelohmotné štítky	ks	1,000	4,24	4,24
30	K	Pol39	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=2,5	ks	3,000	0,66	1,98
31	K	Pol40	Ukončenie káblov v rozvádzači do s=6	ks	3,000	0,66	1,98
32	K	Pol42	Kompletáž	ks	1,000	540,56	540,56
33	K	Pol43	Revízia	ks	1,000	281,33	281,33
34	K	Pol44	Atest	ks	1,000	48,14	48,14

D D1

396,18

35	K	170101	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.	Tona	0,100	40,26	4,03
36	K	170302	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a chodníkov)	Tona	0,100	40,26	4,03
37	K	170504	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 *	Tona	1,000	15,11	15,11
38	K	170506	Odvoz odpadu – výkopová zemina iná ako uvedené v 170505	Tona	0,100	15,13	1,51
39	K	170604	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	Tona	0,100	402,83	40,28
40	K	170904	Zmiešané stavebné odpady	Tona	0,100	261,86	26,19
41	K	200307	Objemný odpad	Tona	0,100	201,41	20,14
42	K	Pol48	Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213, 170203 a pod.	Tona	0,100	90,62	9,06
43	K	Pol49	Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a pod.	Tona	0,100	90,62	9,06
44	K	Pol50	Prenájom kontajnera	ks	1,000	251,77	251,77
45	K	Pol51	Doprava	km	30,000	0,50	15,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO06 - Studňa pre úžitkovú vodu

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

2 676,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 676,14	23,00%	615,51

Cena s DPH

v EUR

3 291,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO06 - Studňa pre úžitkovú vodu

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 676,14

HSV - Práce a dodávky HSV

2 091,14

1 - Zemné práce

970,20

8 - Rúrové vedenie

1 120,94

M - Práce a dodávky M

585,00

35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

585,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO06 - Studňa pre úžitkovú vodu

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 676,14

D HSV Práce a dodávky HSV 2 091,14

D 1 Zemné práce 970,20

1	K	134702101.S	Vítaná studňa pre úžitkovú vodu	m	10,000	97,02	970,20
---	---	-------------	---------------------------------	---	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 1 120,94

2	K	894811004	Osadenie plastovej šachty pre studňu	ks	1,000	126,92	126,92
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

3	M	286610048300	Plastová šachta 1,7*1,4*1,8 m s poklopom a výlezom	ks	1,000	994,02	994,02
---	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

D M Práce a dodávky M 585,00

D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení 585,00

4	K	350120004.S	Čerpadlo odstredivé s kompletným príslušenstvom a armatúrami	ks	1,000	585,00	585,00
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO07 - Zavlažovanie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

15 068,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	15 068,95	23,00%	3 465,86

Cena s DPH

v EUR

18 534,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO07 - Zavlažovanie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 068,95

1. - Postrekovače a príslušenstvo	3 340,42
2. - Kvapková závlaha	702,62
4. - Potrubie a tvarovky	1 992,29
5. - Uzatváracie armatúry a ventilové šachty	1 831,51
6. - Čerpacia technika a filtrácia	1 363,67
7. - Zemné práce	3 634,02
8. - Ostatné	756,00
D1 - Kvapková závlaha	1 448,42

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO07 - Zavlažovanie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 068,95

D 1. Postrekovače a príslušenstvo 3 340,42

1	K	01.01.01	Postrekovač statický PRS 3,1 bar bez trysky	ks	93,000	20,79	1 933,47
2	K	01.01.02	Rotačná tryska 2,4m - 4,6m	ks	21,000	8,98	188,58
3	K	01.01.03	Rotačná tryska 4,0m - 5,5m	ks	32,000	8,03	256,96
4	K	01.01.04	Rotačná tryska 5,2 m - 7,3 m	ks	30,000	8,03	240,90
5	K	01.01.05	Rotačná tryska 360 2,4-4,6 m	ks	1,000	8,03	8,03
6	K	01.01.06	Rotačná tryska 360 4-5,6 m	ks	5,000	8,03	40,15
7	K	01.01.07	Rotačná tryska 360 5,2-7,3 m	ks	2,000	8,03	16,06
8	K	01.01.08	Rotačná tryska LCS 1,5 x 4,6 m	ks	1,000	8,03	8,03
9	K	01.01.09	Rotačná tryska RCS 1,5 x 4,6 m	ks	1,000	8,03	8,03
10	K	01.01.10	Kolienko 1/2" na flexibilné potrubie	ks	93,000	0,47	43,71
11	K	01.01.11	Spojka 3/4" na flexibilné potrubie	ks	20,000	0,47	9,40
12	K	01.01.12	Spojka na flexibilné potrubie	ks	10,000	0,47	4,70
13	K	01.01.13	T-kus na flexibilné potrubie	ks	10,000	0,52	5,20
14	K	01.01.14	Flexibilné potrubie 16mm - 30m bal	ks	4,000	47,25	189,00
15	K	01.01.15	Teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	10,000	0,57	5,70
16	K	01.01.16	Samonavítavací pás 32 mm s koncovkou na SPXFLEX	ks	90,000	4,25	382,50

D 2. Kvapková závlaha 702,62

17	K	02.01.01	Kvapkovacie potrubie s kompenzáciou tlaku 2,3 l 33cm 100m	ks	2,500	179,55	448,88
18	K	02.01.02	Skrutkovací T-kus na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	10,000	2,36	23,60
19	K	02.01.03	Skrutkovací T-kus na kvapku 16 x 3/4" VNZ	ks	5,000	2,36	11,80
20	K	02.01.04	Skrutkovacia prechodka 16mm x 3/4" VNZ	ks	5,000	2,36	11,80
21	K	02.01.05	Skrutkovacie kolienko na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	10,000	2,08	20,80
22	K	02.01.06	Skrutkovacia spojka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	5,000	2,08	10,40
23	K	02.01.07	Skrutkovacia zátka na kvapkovacie potrubie 16mm	ks	10,000	1,70	17,00
24	K	02.01.08	Zemný úchyt / klinec na kvapkovacie potrubie	ks	300,000	0,28	84,00
25	K	02.01.09	Kolienko 3/4" na flexibilné potrubie	ks	10,000	0,47	4,70
26	K	02.01.10	Flexibilné potrubie 16mm - 30m bal	ks	1,000	47,25	47,25
27	K	02.01.11	Teflónová páska 1/2" x 12 m	ks	2,000	0,57	1,14
28	K	02.01.12	Samonavítavací pás 32 mm s koncovkou na SPXFLEX	ks	5,000	4,25	21,25

D 4. Potrubie a tvarovky 1 992,29

29	K	04.01.01	Potrubie HD-PE 100 32 x 2,0 mm PN 10 (100m)	m	400,000	1,70	680,00
30	K	04.01.02	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	sb	1,000	170,10	170,10
31	K	04.01.03	Potrubie LD-PE 40 32 x 3,0 mm PN 06 (100m)	m	500,000	1,42	710,00
32	K	04.01.04	Tvarovky (25% z ceny potrubia)	sb	1,000	177,19	177,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	04.01.05	Chránička DN110	m	60,000	4,25	255,00
D 5. Uzatváracie armatúry a ventilové šachty							1 831,51
34	K	05.01.01	Závlahový elektroventil 1" s reguláciou prietoku	ks	11,000	56,70	623,70
35	K	05.01.02	T-kus pre el. ventily MTT-100	ks	10,000	5,67	56,70
36	K	05.01.03	Guľový ventil 1" MF páka - plast	ks	4,000	14,18	56,72
37	K	05.01.04	Teflónova niť (80m)	ks	2,000	9,45	18,90
38	K	05.01.05	Mosadzný hydrant/ rýchl spojný ventil 3/4"	ks	8,000	33,08	264,64
39	K	05.01.06	Mosadzný kľúč k hydrantu 3/4"	ks	8,000	9,45	75,60
40	K	05.01.07	Ventilová šachta mini okrúhla pochôdzna	ks	8,000	25,52	204,16
41	K	05.01.08	Pozinkovaná tyč 1m s 3/4" VOZ s kolenom 3/4" VNZ	ks	3,000	18,90	56,70
42	K	05.01.09	Záhradný ventil guľový 3/4"	ks	3,000	13,23	39,69
43	K	05.01.10	Ventilová šachta STANDART pochôdzna	ks	3,000	75,60	226,80
44	K	05.01.11	Ventilová šachta JUMBO pochôdzna	ks	2,000	103,95	207,90
D 6. Čerpacia technika a filtrácia							1 363,67
45	K	06.01.01	Ponorné čerpadlo (0,75 kW, 230 V, 1" 1/4) 3643 - 20m kábel	ks	1,000	444,15	444,15
46	K	06.01.02	Vsuvka 5/4", mosadz	ks	1,000	6,62	6,62
47	K	06.01.03	Spätná klapka 5/4"- celokovová	ks	1,000	20,79	20,79
48	K	06.01.04	Frekvenčný menič 1,1kW	ks	1,000	481,95	481,95
49	K	06.01.05	Armatúrový set ku frekvenčnému meniču 1	ks	1,000	75,60	75,60
50	K	06.01.06	Tlaková nádoba 8L PN10, vertikál / membránová	ks	1,000	66,15	66,15
51	K	06.01.07	Montážna svorka na PE potrubie D32 oceľ	ks	1,000	23,63	23,63
52	K	06.01.08	Filter 1", samopreplach	ks	1,000	64,26	64,26
53	K	06.01.09	Guľový ventil 1" FF páka s odvodn.	ks	2,000	16,07	32,14
54	K	06.01.10	Šróbenie priame 1" MF, Mosadz	ks	2,000	14,18	28,36
55	K	06.01.11	Vsuvka 1", mosadz	ks	2,000	3,31	6,62
56	K	06.01.12	Ostatné tvarovky, potrubie, príslušenstvo, tesniace prvky	sb	1,000	113,40	113,40
D 7. Zemné práce							3 634,02
57	K	07.01.01	Vyhĺbenie ryhy pre PE potrubie	m	500,000	2,84	1 420,00
58	K	07.01.02	Ručné vyhĺbenie v blízkosti koreňov	m	70,000	14,18	992,60
59	K	07.01.03	Zásyp ryhy pre PE potrubie	m	570,000	1,42	809,40
60	K	07.01.04	Výkop pre postrekovač a výškové osadenie	ks	93,000	1,89	175,77
61	K	07.01.05	Výkop pre ventilové šachtice	ks	5,000	28,35	141,75
62	K	07.01.06	Zásyp pre ventilové šachtice	ks	5,000	18,90	94,50
D 8. Ostatné							756,00
63	K	08.01.01	Vytýčenie trás pre polozenie potrubia,	ks	1,000	283,50	283,50
64	K	08.01.02	Výkresy jednotlivých etáp zavlažovania	ks	1,000	378,00	378,00
65	K	08.01.03	Zaškolenie obsluhy	hod	2,000	47,25	94,50
66	K	08.01.03.1	Zazimovanie (cena za sekciu)	ks	0,000	9,45	0,00
67	K	08.01.04	Jarné spustenie (cena za sekciu)	ks	0,000	9,45	0,00
68	K	08.01.05	Mimo záručný servis (cena za hod)	hod	0,000	28,35	0,00
D D1 Kvapková závlaha							1 448,42
69	K	03.01.01	Modulárna ovládacia jednotka WiFi ready	ks	1,000	292,95	292,95
70	K	03.01.02	6-sekčný modul pre modulárnu jednotku	ks	1,000	131,36	131,36
71	K	03.01.03	Predlžovací prívodný kábel s vidlicou 1,5 m	ks	1,000	4,73	4,73
72	K	03.01.04	Prietokomer pre modulárnu jednotku	ks	1,000	255,15	255,15
73	K	03.01.05	WiFi modul	ks	1,000	137,03	137,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	03.01.06	Bezdrôtový senzor dažďa a mrazu	ks	1,000	155,93	155,93
75	K	03.01.07	Inštalčný materiál (el. lišty, prechodky)	sb	1,000	47,25	47,25
76	K	03.01.08	Vodotesný konektor 3	ks	15,000	3,78	56,70
77	K	03.01.09	Vodotesný konektor 6	ks	4,000	4,73	18,92
78	K	03.01.10	Závlahové káble 2 x 0,8 mm ²	m	30,000	1,13	33,90
79	K	03.01.11	Závlahové káble 4 x 0,8mm ²	m	185,000	1,70	314,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO10 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

38 497,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	38 497,65	23,00%	8 854,46

Cena s DPH

v EUR

47 352,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO10 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 497,65

Typ - Popis

38 497,65

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO10 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 497,65

D	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
1	K	CP303030	Šachtová krabica s krytom300x300x300mm, IP65,	ks	26,000	35,79	930,54
2	K	Pol1	Krabica, PLEXO, LEGRAND	ks	26,000	3,91	101,66
3	K	Pol2	Stožiar hliníkový, l=4m	ks	15,000	265,63	3 984,45
4	K	Pol3	Stožiarová svorkovnica	ks	15,000	24,30	364,50
5	K	D01/E14 6A	Poistka valcová, do stožiarovej svorkovnice	ks	15,000	0,94	14,10
6	K	SP 1	Svorka na pripojenie kovových predmetov, ZIN	ks	15,000	0,62	9,30
7	K	SR 02	Svorka spojovacia odbočná, ZIN	ks	3,000	0,81	2,43
8	K	SR 03	Svorka uzemňovacia, ZIN	ks	15,000	0,81	12,15
9	K	13400274	Fólia, červená s bleskom, š=330mm	bm	595,000	0,06	35,70
10	K	KPL150/10SLER	Ochranná platňa pre káble, žltá, 150x1000x1,8,	ks	695,000	1,59	1 105,05
11	K	CYKY J3x6	Kábel, PRYSMIAN	bm	560,000	2,02	1 131,20
12	K	NAYY J4x16 RE	Kábel	bm	310,000	1,52	471,20
13	K	CYKY J3x1,5	Kábel, NKT	bm	60,000	0,56	33,60
14	K	FeZn10	Drôt, 0,63kg/m, 1kg=1,61m, ZIN	bm	30,000	1,01	30,30
15	K	FeZn30x4	Páska, 0,97kg/m, ZIN	bm	280,000	1,22	341,60
16	K	Pol4	krížová cesta, nie sú vytypované, len príprava	ks	14,000	90,00	1 260,00
17	K	Pol5	Stožiarové svietidlo P1-Clasic street, 35W, IP66, Philips	ks	15,000	354,38	5 315,70
18	K	BEGA	Svietidlo stĺpkové	ks	14,000	340,46	4 766,44
19	K	Elektromontáž	Nešpecifikované elektromontážne práce, zriadenie	hod	50,000	190,48	9 524,00
20	K	Pol6	Vytýčenie trasy	bm	595,000	2,74	1 630,30
21	K	Pol7	Výkopové práce. Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80,	bm	595,000	2,07	1 231,65
22	K	Pol8	Zatiahnutie káblov do chráničiek	bm	100,000	0,65	65,00
23	K	Pol9	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	bm	595,000	3,84	2 284,80
24	K	Pol10	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	bm	595,000	0,20	119,00
25	K	Pol11	Zához ryhy	bm	595,000	2,33	1 386,35
26	K	Pol12	Provizórna úprava terénu	bm	595,000	1,58	940,10
27	K	Pol13	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	698,54	698,54
28	K	Pol15	Odvoz odpadu - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek,	Tona	0,500	38,81	19,41
29	K	Pol16	Odvoz odpadu - Bitúmenové zmesi (asfalt z ciest a	Tona	0,100	38,79	3,88
30	K	Pol17	Odvoz odpadu Zemina a kamenivo iné ako uvedené v	Tona	1,000	14,55	14,55
31	K	Pol18	Odvoz odpadu - výkopová zemina iná ako uvedené v	Tona	1,000	14,55	14,55
32	K	Pol19	Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 170103	Tona	0,100	388,08	38,81
33	K	Pol20	Zmiešané stavebné odpady	Tona	0,100	252,27	25,23
34	K	Pol21	Objemný odpad	Tona	0,100	194,04	19,40
35	K	Pol22	Plasty rôzne kat. č., nevhodné na zhodnotenie, 070213,	Tona	0,100	87,30	8,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol23	Plasty rôzne kat. č., vhodné na TAP, 070213, 170203 a	Tona	0,100	87,30	8,73
37	K	Pol24	Prenájom kontajnera	ks	5,000	108,00	540,00
38	K	Pol25	Doprava	km	30,000	0,49	14,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO11 - Sadovnicke úpravy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

90 974,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	90 974,76	23,00%	20 924,19

Cena s DPH

v EUR

111 898,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO11 - Sadovnicke úpravy

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

90 974,76

D1 - Práce a dodávky HSV

90 974,76

D2 - Zemné práce

90 974,76

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO11 - Sadovnicke úpravy

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PKU EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

90 974,76

D D1 Práce a dodávky HSV 90 974,76

D D2 Zemné práce 90 974,76

1	K	Pol10	Rozprestrenie 1. vrstvy štrkového trávniká vo vrstve 150 mm	m2	271,000	1,13	306,23
2	M	Pol11	Zmes na štrkový trávnik – homogénna zmes 25 % kamenivo fr. 8-16, 50% kamenivo 16/32, 25% ornica	m3	74,525	51,98	3 873,81
3	K	Pol101	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	840,650	1,13	949,93
4	M	Pol1	Mulčovanie rastliny štrkom pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm	m2	21,700	3,87	83,98
5	M	Pol102	Mulčovacia kôra borovicová, fr. 30-80 mm, vrátanie nákupu a dovozu	m3	20,760	75,60	1 569,46
6	M	Pol103	drevná štiepka	m3	54,990	66,15	3 637,59
7	M	Pol104	ostrohranný štrk - mulč fr. 8-16 ,vrátane nákupu a dovozu	m3	1,520	66,15	100,55
8	K	Pol105	Založenie lúčneho trávniká výsevom v rovine do 1:5	m2	1 758,000	0,76	1 336,08
9	M	Pol106'	Trávna zmes- rekreačná zmes, (ref. VV 4/1 Univerzálna rekreačná zems), výsevok 30 g/m2	kg	31,215	8,03	250,66
10	M	Pol107	Trávobylinná zmes do sucha, ref. Paprsek, výsevok 8 g/m2	kg	14,064	44,89	631,33
11	K	Pol108	Povalcovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5 opakovanie 2x	m2	5 597,000	0,07	391,79
12	K	Pol109	Hnojenie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	1 040,500	0,05	52,03
13	M	Pol110	Štartovacie hnojivo pre trávnik, Zloženie: 14-28-10 (% NPK), granulácia 1,5 mm, 30g/m2	kg	31,215	2,36	73,67
14	K	Pol111	Pokosenie trávniká s odvozom pokosenej hmoty	m2	1 321,000	0,14	184,94
15	K	Pol112	Spracovanie pôdy hrabaním	m2	1 321,000	0,14	184,94
16	K	Pol112	Spracovanie pôdy hrabaním	m2	1 321,000	0,14	184,94
17	K	Pol113'	dosev trávniká do existujúceho trávniká (založenie trávniká parkového vysevom)	m2	1 321,000	0,76	1 003,96
18	M	Pol114	Osivo – dosev rekreačných trávnikov, výsevok 30g/m2, referencia: UNI 10 - Renova Směs pro dosev prořídlych a poškozených trávniků agrostis.cz	kg	39,630	6,14	243,33
19	K	Pol115	rozprestrenie trávnikového substrátu vo vrstve 1 cm	m2	1 321,000	0,47	620,87
20	M	Pol116	Zemina - trávnikový substrát	m3	13,210	42,53	561,82
21	K	Pol117	Povalcovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 321,000	0,07	92,47
22	K	Pol118	Zaliatie trávniká plošne 20l/m2, opakovať 3 krát	m2	3 963,000	0,66	2 615,58
23	K	Pol119	Dokončovacia starostlivosť o TRÁVNIK a LÚKU: Pokosenie trávniká s odvozom pokosenej hmoty	m2	4 390,500	0,19	834,20
24	K	Pol12	Hutnenie 1. vrstvy štrkového trávniká vibračným valcom (500-750 kg)	m2	271,000	0,09	24,39
25	K	Pol120	Dokončovacia starostlivosť – poplatok za skládku	t	6,586	23,63	155,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	Pol121	Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: ošetrovanie vysadených KVETÍN A KROV, odburinenie	m2	932,800	0,85	792,88
27	K	Pol122	Dokončovacia starostlivosť na 1 mesiac do odovzdania diela: Ošetrovanie vysadených solitérnych STROMOV - odburinenie 50 ks, zaliatie rastlín vodou - 100l/ks x 4 opakovania, Kontrola úväzku a kotvenia	ks	50,000	15,12	756,00
28	K	Pol13	Rozprestrenie 2. vrstvy štrkového trávniku vo vrstve 100 mm	m2	271,000	0,85	230,35
29	K	Pol14	Hutnenie 2. vrstvy štrkového trávniku vibračným valcom (500-750 kg)	m2	271,000	0,09	24,39
30	K	Pol15	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	271,000	0,66	178,86
31	M	Pol16	Trávobylinná zmes štrkový trávnik s rebríčkom, výševok 15g/m2	kg	4,065	25,04	101,79
32	K	Pol15	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	1 040,500	0,66	686,73
33	K	Pol17	Presypanie plochy štrkového trávniku kamenivom 8-16 vo vrstve 1 cm (po výseve)	m2	271,000	0,47	127,37
34	K	Pol18	Kamenivo drvené 8-16	t	5,528	41,58	229,85
35	K	Pol19	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou a pri výsadbe - zhotovenie	m2	165,000	16,30	2 689,50
36	K	Pol20	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou a pri výsadbe - odstránenie	m2	168,000	3,07	515,76
37	K	Pol21	M+D Ochrana drevín na stavenisku stavebným oplotením, vrátane odstránenie a likvidácie	m	407,000	7,09	2 885,63
38	K	Pol22	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko – opakovať 2 x	m2	3 592,300	0,09	323,31
39	M	Pol23	Chemické odburinenie trávniku – herbicid, 30 ml/100m2	l	2,155	108,68	234,21
40	K	Pol24	Spracovanie pôdy kultivátorovaním	m2	3 164,300	0,14	443,00
41	K	Pol25	Spracovanie pôdy nakopaním ručne do 10 cm	m2	428,000	0,62	265,36
42	K	Pol26	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 592,300	0,85	3 053,46
43	K	Pol27	Spracovanie pôdy hrabaním – opakovanie 2x	m2	7 184,600	0,09	646,61
44	K	Pol28	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5 a likvidáciou	m2	3 592,300	0,55	1 975,77
45	K	Pol28	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5 a likvidáciou	m2	1 321,000	0,55	726,55
46	K	Pol29	Odvoz stariny (zhrabanej trávy) po chemickom odburinení	t	5,388	5,20	28,02
47	K	Pol30	poplatok za skládku starina (zhrabaná tráva)	t	5,388	49,90	268,86
48	K	Pol31	odstránenie zeminy vo vstve 100-150 mm a jej presun do 20 m	m2	672,000	0,71	477,12
49	K	Pol32	rozprestrenie zeminy vo vrstve 150 mm	m3	100,800	6,14	618,91
50	K	Pol33	Odstránenie geotextílie z existujúcich plôch výsadiieb levandule	m2	90,000	0,24	21,60
51	K	Pol34	Založenie záhonu v rovine v hornine 1 až 2	m2	862,350	0,47	405,30
52	K	Pol35	vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou výsadiieb	ks	1,000	236,25	236,25
53	K	Pol36	rozmiestnenie rastlín podľa výsadbového plánu	ks	1,000	94,50	94,50
54	K	Pol37	geodetické vytýčenie nových výsadiieb stromov	ks	50,000	4,73	236,50
55	K	Pol38	osadenie záhonového obrubníku	m	363,000	5,20	1 887,60
56	M	Pol39	obrubník záhonový pozink, 130mm, pozink 0,3 mm	m	399,300	10,30	4 112,79
57	M	Pol40	kotviace prvky záhonového obrubníka, 10 mm roxor dl. 400 mm	ks	363,000	1,04	377,52
58	K	Pol4	odstránenie trávneho drnu a zeminy vo vrstve 20 cm	m2	271,000	0,71	192,41
59	K	Pol41	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	1 323,000	0,38	502,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	Pol42	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 613,000	1,13	1 822,69
61	K	Pol43	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	44,000	27,41	1 206,04
62	K	Pol45	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	1 323,000	0,38	502,74
63	M	Pol461	<i>Aster divaricatus</i> , K1	ks	60,000	2,74	164,40
64	M	Pol462	<i>Begonia cordifolia</i> 'Rotblum', K1	ks	35,000	1,42	49,70
65	M	Pol463	<i>Calamintha nepeta susp. Nepeta</i> , K9	ks	33,000	1,80	59,40
66	M	Pol464	<i>Stachys</i> 'Humelo' K1	ks	41,000	2,74	112,34
67	M	Pol465	<i>Fragaria vesca susp. Vesca</i> – lesná jahoda, k9	ks	50,000	1,80	90,00
68	M	Pol466	<i>Geranium canthabrigiense</i> 'Karmina', K9	ks	40,000	1,80	72,00
69	M	Pol467	<i>Geranium macrorhizum</i> 'Bevan's Variety', k9	ks	18,000	1,80	32,40
70	M	Pol468	<i>Geranium</i> 'Rosemoor', K11	ks	23,000	1,80	41,40
71	M	Pol469	<i>Helleborus orientalis</i> – biely kvet, K1	ks	39,000	2,74	106,86
72	M	Pol460	<i>Hemerocallis</i> 'Aten', K1	ks	33,000	2,74	90,42
73	M	Pol4610	<i>Hemerocallis</i> 'Corky', K1	ks	33,000	2,74	90,42
74	M	Pol4611	<i>Lavandula angustifolia</i> 'Hidcote Blue', K1	ks	272,000	2,74	745,28
75	M	Pol4612	<i>Kalimeris incisa</i> 'Blue Star', K1	ks	14,000	2,74	38,36
76	M	Pol4613	<i>Kniphofia</i> 'Alcazar', K1	ks	92,000	2,74	252,08
77	M	Pol4614	<i>Nepeta x faassenii</i> 'Six Hills Giant', K9	ks	73,000	1,80	131,40
78	M	Pol4615	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Hammeln', K1	ks	368,000	2,74	1 008,32
79	M	Pol4616	<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm', K1	ks	52,000	1,42	73,84
80	M	Pol4617	<i>Origanum laevigatum</i> 'Herrenhausen', K9	ks	31,000	1,80	55,80
81	M	Pol4618	<i>Sedum telephium</i> 'Matrona', K1	ks	16,000	1,80	28,80
82	K	Pol47	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	4 716,000	0,28	1 320,48
83	M	Pol48	<i>Allium christophii</i>	ks	180,000	0,76	136,80
84	M	Pol49	<i>Allium sphaerocephalon</i>	ks	1 100,000	0,19	209,00
85	M	Pol50	<i>Narcissus</i> 'Jetfire'	ks	978,000	0,47	459,66
86	M	Pol51	<i>Narcissus triandrus</i> 'Thalia'	ks	978,000	0,57	557,46
87	M	Pol53	<i>Tulipa</i> 'White Valley'	ks	180,000	0,57	102,60
88	M	Pol54	zmes cibulovín do trávniku, referencia 'Mixture Amsterdam', 13 m2/100ks/m2	ks	1 300,000	0,47	611,00
89	K	Pol5	Odvoz zeminy a trávneho drnu	t	108,400	8,51	922,48
90	K	Pol55	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 100 mm do 200 mm	ks	1 613,000	1,13	1 822,69
91	M	Pol56	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica', 40-60, K21	ks	25,000	4,82	120,50
92	M	Pol57	<i>Cornus sanguinea</i> 'Midwinter Fire', 40-60, K21	ks	15,000	8,88	133,20
93	M	Pol58	<i>Euonymus</i> 'Dart's Blanket', 20-30, K11	ks	126,000	3,87	487,62
94	M	Pol59	<i>Euonymus europaeus</i> , 40-60, K21	ks	11,000	11,72	128,92
95	M	Pol60	<i>Forsythia intermedia</i> 'Lynwood', 40-60, K21	ks	25,000	5,67	141,75
96	M	Pol61	<i>Hydrangea arborescens</i> 'Strong Anabelle', 30-40, K31	ks	15,000	10,96	164,40
97	M	Pol62	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens', 60-80, K21	ks	18,000	3,21	57,78
98	M	Pol63	<i>Lonicera nitida</i> 'Maigrun', 20-30, K21	ks	498,000	4,25	2 116,50
99	M	Pol64	<i>Photinia fraseri</i> 'Red Robin', 80-100, bal.	ks	12,000	23,44	281,28
100	M	Pol65	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Etna', 80-100, bal.	ks	164,000	31,94	5 238,16
101	M	Pol66	<i>Rosa</i> 'Lady Emma Hemilton' - anglická ruža, 40-60, K51	ks	2,000	17,67	35,34
102	M	Pol67	<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor', 30-40m K21	ks	614,000	4,25	2 609,50
103	M	Pol68	<i>Syringa x meyerii</i> 'Palibin', 60-80, bal.	ks	7,000	55,28	386,96
104	M	Pol69	<i>Vinca minor</i> 'Alba', k9	ks	60,000	1,89	113,40
105	M	Pol70	<i>Vitis vinifera</i> rezistent 'Othello', 60-80	ks	6,000	17,01	102,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	Pol71	<i>Vitis vinifera rezistent 'Muškát Poloskei', 60-80</i>	ks	9,000	17,01	153,09
107	M	Pol72	<i>Vitis vinifera rezistent 'Izabella', 60-80</i>	ks	4,000	17,01	68,04
108	M	Pol73	<i>Vitis vinifera rezistent 'Adria', 60-80</i>	ks	2,000	17,01	34,02
109	M	Pol74	<i>rašelina k hortenziám</i>	l	525,000	0,08	42,00
110	K	Pol6	poplatok za skládku	t	108,400	17,01	1 843,88
111	K	Pol7	Odstránenie 25 cm vrstvy pôvodnej zeminy	m2	271,000	0,85	230,35
112	K	Pol75	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m2	932,800	0,66	615,65
113	K	Pol76	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu od 400 mm do 500 mm	ks	44,000	27,41	1 206,04
114	M	Pol78	<i>Acer campestre, ok 12-14, bal.</i>	ks	5,000	238,14	1 190,70
115	M	Pol80	<i>Aesculus x carnea 'Briotii', ok 12-14, bal.</i>	ks	3,000	351,54	1 054,62
116	M	Pol82'	<i>Platanus x hispanica, ok 20-25, bal.</i>	ks	2,000	385,56	771,12
117	M	Pol84	<i>Prunus avium 'Plena', ok 12-14, bal.</i>	ks	20,000	238,14	4 762,80
118	M	Pol85	<i>Pyrus calleryana 'Chanticleer', ok 12-14, bal.</i>	ks	2,000	163,01	326,02
119	M	Pol83'	<i>Quercus petraea, ok 12-14, bal.</i>	ks	5,000	260,82	1 304,10
120	M	Pol86'	<i>Tilia cordata 'Greenspire', ok 12-14, bal.</i>	ks	7,000	192,78	1 349,46
121	K	Pol8	odvoz zeminy na skládku	t	70,460	8,51	599,61
122	K	Pol87	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	44,000	14,18	623,92
123	M	Pol88	<i>Popruh na uchytenie stromu - hr. 30 mm, biely bavlnený</i>	m	150,000	1,42	213,00
124	K	Pol89	Zhotovenie popruhu na uchytenie stromu	ks	44,000	1,42	62,48
125	M	Pol90'	<i>Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 6 cm, dl. 2,5-3,0 m (3ks/strom)</i>	ks	132,000	6,14	810,48
126	M	Pol91'	<i>Polkol drevený, frézovaný so špicou, priem. 6 cm, dl. 3,0 m (2ks/strom)</i>	ks	88,000	3,78	332,64
127	K	Pol9	urovnanie a zhutnenie rastlého terénu vibračným valcom (500-750 kg)	m2	271,000	0,09	24,39
128	K	Pol92	Zhotovenie výsadbovej misy (splanirovanie, vytvorenie valu zo zeminy)	ks	44,000	3,31	145,64
129	K	Pol93	M+D Chránička kmeňa stromov proti mechanickému poškodeniu referencia TreeProtector BIO	ks	44,000	4,68	205,92
130	K	Pol94	Povýsadbový rez stromov	ks	44,000	7,09	311,96
131	K	Pol95	Očistenie kmeňa + náter kmeňa proti kôrnej špále	ks	44,000	2,36	103,84
132	M	Pol96	<i>náter proti kôrnej špále, referencia ARBOFLEX</i>	ks	44,000	8,51	374,44
133	K	Pol97	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	2 936,000	0,05	146,80
134	M	Pol98	<i>Tabletové zásobné hnojivo SILVAMIX FORTE 10g/tableta (trvalka, ker/1ks)</i>	ks	2 936,000	0,09	264,24
135	K	Pol99	Osadenie závlahového vaku	ks	44,000	1,89	83,16
136	M	Pol100	<i>zavlažovací vak</i>	ks	44,000	8,51	374,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO12 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

109 740,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	109 740,68	23,00%	25 240,36

Cena s DPH

v EUR

134 981,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO12 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

109 740,68

HSV - Práce a dodávky HSV

109 740,68

1 - Zemné práce

3 461,13

5 - Komunikácie

98 953,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 052,50

99 - Presun hmôt HSV

6 273,67

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO12 - Spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: FKO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 740,68

D HSV Práce a dodávky HSV 109 740,68

D 1 Zemné práce 3 461,13

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche, -0,2600 t	m2	390,000	2,82	1 099,80
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	408,534	3,93	1 605,54
3	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	408,534	1,85	755,79

D 5 Komunikácie 98 953,38

4	K	247561112.S	Podklad pre malátový chodník so zhutnením /so stabilizátorom/ fr. 0-4 mm do hr. 40 mm	m3	5,144	36,18	186,11
5	K	271521111R	Štrkový násyp, zhutnený, frakcie 0-32 mm	m3	281,004	41,61	11 692,58
6	K	271521111R1	Štrkový násyp,zhutnený, frakcie 0-63 mm	m3	44,426	44,03	1 956,08
7	K	271521111R2	Štrkový násyp, zhutnený, frakcie 0-16 mm	m3	18,704	40,28	753,40
8	K	271571111.S	Jemné štrkové lôžko pod zámkovú dlažbu, frakcie 4-8 mm	m3	61,240	46,07	2 821,33
9	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	693,000	11,89	8 239,77
10	M	592460007600.S	Dlažba betónová kombiformát, hr.6 cm	m2	706,860	15,82	11 182,53
11	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	75,000	15,23	1 142,25
12	M	592460008500.S	Dlažba veľkoformátová retenčná betónová, rozmer 100x50x80 mm	m2	76,500	27,11	2 073,92
13	K	596141111.S	Kladenie dlažby z mozaiky jednofarebnej pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	763,000	26,54	20 250,02
14	M	583810000100.S	Mozaika dlažbová chodníková 4/6 cm - žulová štiepaná	m2	770,630	18,14	13 979,23
15	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka oceľového 5*100 mm s navarenými klincami l=300 mm á 350 mm	m	1 314,000	8,24	10 827,36
16	M	592170002900	Oceľový obrubník 100*5 mm s navarenými klincami l=300 á 350 mm	ks	1 314,000	3,36	4 415,04
17	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm	m	1 302,000	3,13	4 075,26
18	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	1 531,000	3,50	5 358,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 052,50

19	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	25,000	14,91	372,75
20	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm	ks	30,000	4,49	134,70
21	K	917831511.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	38,000	13,11	498,18
22	M	592170005200.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x50x300 mm	ks	43,000	1,09	46,87

D 99 Presun hmôt HSV 6 273,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždzeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 592,302	3,94	6 273,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO13 - Herné prvky

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

4 539,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	4 539,98	23,00%	1 044,20

Cena s DPH

v EUR

5 584,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO13 - Herné prvky

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 539,98

HSV - Práce a dodávky HSV

4 539,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 539,98

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO13 - Herné prvky

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 539,98

D HSV Práce a dodávky HSV 4 539,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 539,98

1	K	936105227.S	Montáž a spodná stavba	ks	1,000	488,19	488,19
2	M	553570024400	Lanová preliezačka, horizontána hrazda, ručkovácia kladina, sieť. Veková skupina: 3 - 14 rokov. Rozmery: 6,1 x 4,6 x 3,1 m. Potrebná plocha: 9,4 x 8,5 m. Povrch tmiaci náraz: 59 m2. Max. výška pádu 2,9 m. Počet používateľov: 8.	ks	0,000	0,00	0,00
3	K	936105224.S	Montáž a spodná stavba	ks	1,000	622,51	622,51
4	M	553570018800	Obría reťazová hojdačka s dvomi sedadlami. Veková skupina 3 - 14 rokov. Rozmery: 4,0m x 0,3m x 4,3m. Potrebná plocha: 8,8m x 4,7m. Povrch tmiaci náraz: min. 28m2. Max. výška pádu: 1,65m. Počet používateľov: 2.	ks	0,000	0,00	0,00
5	K	936105311.S	Montáž a spodná stavba	ks	2,000	136,80	273,60
6	M	5535700169000	Dubové zvieratko - prasiatko, kovové nohy, kožené uši, kožený chvost. Rozmery dš 100 x 370 mm, potrebná plocha 4000 x 3370 mm. Max. výška pádu do 1m.	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	936104101.R	Dopadová plocha - Vymývaný riečny štrk - hr. 400 mm	m2	107,000	17,60	1 883,20
8	K	936104101.S	Dopadová plocha - Vymývaný riečny štrk - hr. 300 mm	m2	28,000	26,16	732,48
9	K	936941301.R	Doprava materiálu na miesto určenia	ks	1,000	315,00	315,00
10	K	936941301.S1	Doprava montážnikov	ks	1,000	225,00	225,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO14 - Mobiliár

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

31 027,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	31 027,49	23,00%	7 136,32

Cena s DPH

v EUR

38 163,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO14 - Mobiliár

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 027,49

HSV - Práce a dodávky HSV

14 574,28

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 562,26

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 012,02

PSV - Práce a dodávky PSV

16 453,21

762 - Konštrukcie tesárske

587,70

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

15 707,99

783 - Nátery

157,52

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO14 - Mobiliár

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: FKO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 027,49

D HSV Práce a dodávky HSV 14 574,28

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 562,26

1	K	312232146.S	Murovanie rezného muriva (m3) z tehál pálených plných rozmeru 210x100x65 mm, na maltu MC - podstavec pece s dobetónovaním podkaldu	m3	1,500	405,28	607,92
2	M	596110000800	Tehla plná pálená líčová lxšxv 210x100x65 mm	ks	650,000	0,92	598,00
3	K	791321101.S	Dodávka a montáž murovanej pece zo šamotových tehál vrátane príslušenstva - 900*2100 mm	ks	1,000	5 780,63	5 780,63
4	K	731361141.S	Nerezový komín DN 200 mm s kónickou krycou čiapkou, výšky 4 m - kotvenie komína pomocou objímok do drevenej konštrukcie altánku	ks	1,000	1 575,71	1 575,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 012,02

5	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky	ks	2,000	41,00	82,00
6	M	553560001700.S	Parková lavička 3,0m, stavebnica, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy, uhol 90°	ks	0,000	0,00	0,00
7	K	936104101.S	Montáž a spodná stavba	ks	2,000	83,30	166,60
8	M	5535600045001	Parková lavička stavebnica, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, krajná noha pre stavebnicu do oblúku - pre lavičky s drevenou výplňou	ks	0,000	0,00	0,00
9	K	936104102.S	Montáž a spodná stavba	ks	1,000	83,30	83,30
10	M	55356000450010	Parková lavička stavebnica, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, priebežná noha pre stavebnicu do oblúku - pre lavičky s drevenou výplňou	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	936104102.S1	Montáž a spodná stavba	ks	2,000	83,30	166,60
12	M	55356000450010	Parková lavička stavebnica, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, noha	ks	0,000	0,00	0,00
13	K	936124121.S1	Osadenie parkovej lavičky	ks	4,000	41,00	164,00
14	M	553560001700.S1	Parková lavička 3,0m, stavebnica, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z tropického dreva bez povrchovej úpravy, uhol 90°	ks	0,000	0,00	0,00
15	K	936104102.S2	Montáž a spodná stavba	ks	4,000	83,30	333,20
16	M	553560004500101	Parková lavička stavebnica, oceľová konštrukcia opatrená hrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, priebežná noha pre stavebnicu do oblúku - pre lavičky s drevenou výplňou	ks	0,000	0,00	0,00
17	K	936104102.S3	Montáž a spodná stavba	ks	4,000	83,30	333,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	553560004500102	Parková lavička stavebnica, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, noha	ks	0,000	0,00	0,00
19	K	936104102.S4	Montáž a spodná stavba	ks	14,000	83,30	1 166,20
20	M	553560004500103	Parková lavičkadĺžka 1,81m, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo i operadlo z drevených lamiel z tropického dreva bez povrchovej úpravy	ks	0,000	0,00	0,00
21	K	936104102.S5	Montáž a spodná stavba	ks	5,000	83,30	416,50
22	M	553560004500104	Stól dĺžka 1,8m, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom na hranatej oceľovej nohe, drevené lamely z tropického dreva bez povrchovej úpravy	ks	0,000	0,00	0,00
23	K	936104102.S6	Montáž a spodná stavba	ks	10,000	83,30	833,00
24	M	553560004500105	Parková lavička dĺžka 1,81m, parková lavička na centrálnej nohe, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo z drevených lamiel z tropického dreva bez povrchovej úpravy	ks	0,000	0,00	0,00
25	K	936104102.S7	Montáž parková lavička	ks	3,000	41,00	123,00
26	M	553560004500106	Parková lavička dĺžka 1,82m, lavička na múrik, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo tropické drevo s povrchovou úpravou	ks	0,000	0,00	0,00
27	K	936104102.S8	Montáž parková lavička	ks	3,000	41,00	123,00
28	M	553560004500107	Parková lavička dĺžka 1,82m, lavička na múrik, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo i operadlo tropické drevo s povrchovou úpravou	ks	0,000	0,00	0,00
29	K	936104102.S9	Montáž parková lavička	ks	1,000	41,00	41,00
30	M	553560004500108	Parková lavička dĺžka 1,72m, lavička na múrik - krajný diel, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo tropické drevo s povrchovou úpravou	ks	0,000	0,00	0,00
31	K	936104102.S10	Montáž parková lavička	ks	1,000	41,00	41,00
32	M	553560004500109	Parková lavička dĺžka 1,8m, lavička na múrik - stredový diel, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo tropické drevo s povrchovou úpravou	ks	0,000	0,00	0,00
33	K	936104102.S11	Montáž parková lavička	ks	1,000	41,00	41,00
34	M	553560004500110	Parková lavička dĺžka dĺžka 1,72m, lavička na múrik - krajný diel, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo tropické drevo s povrchovou úpravou	ks	0,000	0,00	0,00
35	K	936104102.S12	Montáž parková lavička	ks	1,000	41,00	41,00
36	M	553560004500111	Parková lavička dĺžkadĺžka 1,72m, lavička na múrik - krajný diel, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo a operadlo tropické drevo s povrchovou úpravou	ks	0,000	0,00	0,00
37	K	936104102.S13	Montáž parková lavička	ks	1,000	41,00	41,00
38	M	553560004500112	Parková lavička dĺžka 1,8m, lavička na múrik - stredový diel, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo a operadlo tropické drevo s povrchovou úpravou	ks	0,000	0,00	0,00
39	K	936104102.S14	Montáž parková lavička	ks	1,000	41,00	41,00
40	M	553560004500113	Parková lavička dĺžka 1,72m, lavička na múrik - krajný diel, konštrukcia hliníková zliatina s vrstvou práškového vypaľovaného laku, sedadlo a operadlo tropické drevo s povrchovou úpravou	ks	0,000	0,00	0,00
41	K	936104102.S15	Montáž a spodná stavba - stojan na bicykle	ks	8,000	111,83	894,64
42	M	553560004500114	Stojan na bicykle oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, gumová opierka na bicykle	ks	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	936104212.S	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	11,000	30,98	340,78
44	M	553560004500	50l, štvorcový pôdorys, oceľová noha, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, opláštenie drevenými lamelami z tropického dreva bez povrchovej úpravy, so strieškou	ks	0,000	0,00	0,00
45	K	936941301.R	Doprava materiálu na miesto určenia	ks	1,000	315,00	315,00
46	K	936941301.S1	Doprava montážnikov	ks	1,000	225,00	225,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				16 453,21
D 762			Konštrukcie tesárske				587,70
47	K	762222141.S	Osadenie pôvodných drevených kmeňov stromov na sedenie	m	21,948	8,60	188,75
48	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky osadenie drevených kmeňov na sedenie - klince, svorníky	m3	3,000	27,00	81,00
49	K	762081042.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné brúsenie reziva, pôvodných stromov na sedenie	m	21,948	3,20	70,23
50	K	762081054.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, pôvodných stromov na sedenie	m	21,948	2,56	56,19
51	K	763750150	Montáž drevených podláh z terasových dosiek na podkonštrukcií	m2	7,200	8,10	58,32
52	M	6119800047002	Terasové dosky hr. 28 mm na drevenej podkonštrukcií s padacími dverami nad prielezom do šachty s bočným opláštením	m2	7,560	17,62	133,21
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				15 707,99
53	K	767995104.S1	Typizovaný výrobok z ocele - pozinkovaný napr. typ Styleout 2x1100L model Linis,; Rozmer 3100x1500x1750mm, farba Ral 9006; bočné aj zadné steny; dvere latované vo farbe celého prvku.	ks	2,000	4 718,39	9 436,78
54	K	767995380.S	Oceľová konštrukcia pozinkovaná, farba RAL 9006, strechu zazelenat' extenzívnou zeleňou - stojan na palivové drevo	kg	675,000	8,79	5 933,25
55	M	426530000340	Pumpa ručná, stojanová STANDARD II	ks	1,000	337,96	337,96
D 783			Nátery				157,52
56	K	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií, hĺbková impregnácia 3 v 1 s biocídom, jednonásobná - pôvodných stromov na sedenie	m2	22,000	7,16	157,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO15 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

PRO EXTERIÉR s.r.o.

IČO:

52157164

IČ DPH:

SK2120915808

Poznámka:

Cena bez DPH

8 429,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	8 429,00	23,00%	1 938,67

Cena s DPH

v EUR

10 367,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO15 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 429,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 008,11

1 - Zemné práce

232,55

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 006,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 768,95

PSV - Práce a dodávky PSV

2 420,89

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 420,89

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia centra s ohľadom na zmenu klímy

Objekt:

SO15 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 24. 3. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: PRO EXTERIER
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 429,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 008,11

D 1 Zemné práce 232,55

1	K	175101202.S	Dosypanie zeminy do plochy buraného oplotenia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s udupaním sypaniny	m3	29,700	7,83	232,55
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 006,61

2	K	627455141.S	Repasovanie oplotenia "Pálfyovské" - oprava segmentov, nová povrchová úprava, sanácia základových konštrukcií	m2	38,800	77,49	3 006,61
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 768,95

3	K	767914830.S	Demontáž oplotenia - bez rozlíšenia, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	74,900	4,80	359,52
4	K	966067111.S	Rozobratie plotov bez poškodenia, pre dodatočnú montáž, s uložením na skládku -0,01000t	m	202,500	7,11	1 439,78
5	K	976011211.S	Demontáž prefabrikovanej plotovej dosky betónovej so stĺpikom	m	134,300	7,22	969,65

D PSV Práce a dodávky PSV 2 420,89

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 420,89

6	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 1,80 m	m	95,400	9,99	953,05
7	M	553510024800.S	Pletivové oplotenie v. 1,80m - stĺpiky na zemných skrútkách, podhrabové dosky, poplastovaný na pozinkovanej oceli	m	95,500	15,37	1 467,84