

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25-018
Stavba: Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

JKSO:
Miesto: Rajčianska 3, Bratislava

KS:
Dátum: 18.3.2026

Objednávateľ:
Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vlkonová

IČO: 36056677
IČ DPH: 2021695159

Projektant:
Ing. arch. T. Jákli

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Hladiková, Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Projektová dokumentácia je v zmysle načasovaná všetkým výkazom výmer a rozpočtom!
K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.
Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, stavebný výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý prenos hmôt vo všetkých výkazoch - vyčistenia všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu - ai ako príprava na sadové

Cena bez DPH			56 584,84
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
DPH základná	23,00%	56 584,84	13 014,51
Cena s DPH			69 599,35
v EUR			

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: 31.3.2026 Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: 18.3.2026 Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25-018

Stavba: Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Miesto: Rajčianska 3, Bratislava

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ: Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. T. Jáklí

Zhotoviteľ: VELCON spol.s r.o., Továrnska 368/40, 97631 Vlkanová

Spracovateľ:

Ing. Hladiková, Ing.
Žarnovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		56 584,84	69 599,35
01	Navrhovaný stav	6 232,29	7 665,72
02	Búracie práce	5 429,15	6 677,85
03	Elektroinštalácia	923,40	1 135,78
04	Zdvíhacia plošina	44 000,00	54 120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

01 - Navrhovaný stav

JKSO:

Miesto: Rajčianska 3, Bratislava

KS:

Dátum: 18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vlkánová

IČO:

36056677

IČ DPH:

2021695159

Projektant:

Ing. arch. T. Jáklí

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				6 232,29
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	1 326,85	23,00%	305,18	
Cena s DPH		v EUR		7 665,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

31.3.2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

01 - Navrhovaný stav

Miesto:

Rajčianska 3, Bratislava

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. T. Jáklí

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vikanová

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 232,29

HSV - Práce a dodávky HSV

718,28

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

75,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

633,16

99 - Presun hmôt HSV

9,51

PSV - Práce a dodávky PSV

5 514,01

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

10,92

713 - Izolácie tepelné

5,13

766 - Konštrukcie stolárske

440,85

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 019,34

776 - Podlahy povlakové

146,49

783 - Nátery

891,28

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

01 - Navrhovaný stav

Miesto:

Rajčianska 3, Bratislava

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. T. Jákl

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vlkanová

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 232,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				718,28
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				75,61
1	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1,060	0,280	0,30
	W		"nové podlahy"				
	W		"1.PP" 0,43		0,430		
	W		"1.NP" 0,21		0,210		
	W		"2.NP" 0,21		0,210		
	W		"3.NP" 0,21		0,210		
	W		Súčet		1,060		
2	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	1,219	0,870	1,06
3	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	11,300	0,420	4,75
	W		"nové podlahy"				
	W		"1.PP" 3,2		3,200		
	W		"1.NP" 2,7		2,700		
	W		"2.NP" 2,7		2,700		
	W		"3.NP" 2,7		2,700		
	W		Súčet		11,300		
4	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcii	m	11,413	0,640	7,30
5	K	632440612.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 2,0 mm	m2	1,060	11,230	11,90
	W		"nové podlahy"				
	W		"1.PP" 0,43		0,430		
	W		"1.NP" 0,21		0,210		
	W		"2.NP" 0,21		0,210		
	W		"3.NP" 0,21		0,210		
	W		Súčet		1,060		
6	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 52 mm	m2	1,060	47,450	50,30
	W		"nové podlahy"				
	W		"1.PP" 0,43		0,430		
	W		"1.NP" 0,21		0,210		
	W		"2.NP" 0,21		0,210		
	W		"3.NP" 0,21		0,210		
	W		Súčet		1,060		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				633,16
7	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	10,000	7,410	74,10
	W		"1.PP" 2,5		2,500		
	W		"1.NP" 2,5		2,500		
	W		"2.NP" 2,5		2,500		
	W		"3.NP" 2,5		2,500		
	W		Súčet		10,000		
8	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	71,400	7,830	559,06
	W		"1.PP" 21,5		21,500		
	W		"1.NP" 21,5		21,500		
	W		"2.NP" 21,5		21,500		
	W		"3.NP" 6,9		6,900		
	W		Súčet		71,400		
D	99		Presun hmôt HSV				9,51
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,149	63,840	9,51
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 514,01
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				10,92
10	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	1,060	6,530	6,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		"nové podlahy"				
	WV		"1.PP" 0,43		0,430		
	WV		"1.NP" 0,21		0,210		
	WV		"2.NP" 0,21		0,210		
	WV		"3.NP" 0,21		0,210		
	WV		Súčet		1,060		
11	M	628110000100.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	1,219	2,250	2,74
	WV		1,06*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1,219		
12	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,380	3,320	1,26
	D	713	Izolácie tepelné				5,13
13	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	1,060	1,810	1,92
	WV		"nové podlahy"				
	WV		"1.PP" 0,43		0,430		
	WV		"1.NP" 0,21		0,210		
	WV		"2.NP" 0,21		0,210		
	WV		"3.NP" 0,21		0,210		
	WV		Súčet		1,060		
14	M	283720002600.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 20 mm, pre podlahy	m2	1,081	2,490	2,69
	WV		1,06*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,081		
15	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,300	1,720	0,52
	D	766	Konštrukcie stolárske				440,85
16	K	766211491.S	Úprava madiel schodiskových drevených 1 kusa čiastkových	ks	7,000	61,530	430,71
	WV		"jestvujúce madlá"				
	WV		"1.PP" 2		2,000		
	WV		"1.NP" 2		2,000		
	WV		"2.NP" 2		2,000		
	WV		"3.NP" 1		1,000		
	WV		Súčet		7,000		
17	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,350	0,980	10,14
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 019,34
18	K	767995101.S	Úprava ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	64,000	12,650	809,60
	WV		"úprava zábradlia, odhadovaná hmotnosť 8 kg/ks"				
	WV		"1.PP" 8*2		16,000		
	WV		"1.NP" 8*2		16,000		
	WV		"2.NP" 8*2		16,000		
	WV		"3.NP" 8*2		16,000		
	WV		Súčet		64,000		
19	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia	kg	397,860	6,780	2 697,49
	WV		"statika výkaz ocele"				
	WV		"pôvodné prvky" 110,21+111,6+100,75		322,560		
	WV		"nové prvky" 17,83+35,94+4,72		58,490		
	WV		Medzisúčet		381,050		
	WV		"architektúra výkaz ocele"				
	WV		"spevnenie zábradlia schodiska" 16,81		16,810		
	WV		Medzisúčet		16,810		
	WV		Súčet		397,860		
20	M	134310000500.S	Výroba oceľových stavebných doplnkových konštrukcií, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,116	1 478,960	171,56
	WV		"statika výkaz ocele"				
	WV		"pôvodné prvky, odhadovaný rozsah 10% pre úpravu" (110,21+111,6+100,75)*0,10*0,001		0,032		
	WV		"nové prvky" (17,83+35,94+4,72)*0,001		0,058		
	WV		Medzisúčet		0,090		
	WV		"architektúra výkaz ocele"				
	WV		"spevnenie zábradlia schodiska" 16,81*0,001		0,017		
	WV		Medzisúčet		0,017		
	WV		Súčet		0,107		
	WV		0,107*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,116		
21	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	252,360	1,350	340,69
	D	776	Podlahy povlakové				146,49
22	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	3,000	6,180	18,54
	WV		"nové podlahy"				
	WV		"1.PP" 0		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"1.NP" 1,0		1,000		
	VV		"2.NP" 1,0		1,000		
	VV		"3.NP" 1,0		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
23	M	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka 2 mm	m2	0,771	28,970	22,34
	VV		3*0,257 'Prepočítané koeficientom množstva		0,771		
24	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	3,280	9,520	31,23
	VV		"nové podlahy"				
	VV		"1.PP" 0,41*2		0,820		
	VV		"1.NP" 0,41*2		0,820		
	VV		"2.NP" 0,41*2		0,820		
	VV		"3.NP" 0,41*2		0,820		
	VV		Súčet		3,280		
25	M	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka 2 mm	m2	0,335	28,970	9,70
	VV		3,28*0,102 'Prepočítané koeficientom množstva		0,335		
26	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	1,060	16,820	17,83
	VV		"nové podlahy"				
	VV		"1.PP" 0,43		0,430		
	VV		"1.NP" 0,21		0,210		
	VV		"2.NP" 0,21		0,210		
	VV		"3.NP" 0,21		0,210		
	VV		Súčet		1,060		
27	M	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka 2 mm	m2	1,092	28,970	31,64
	VV		1,08*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		1,092		
28	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1,060	1,260	1,34
	VV		"nové podlahy"				
	VV		"1.PP" 0,43		0,430		
	VV		"1.NP" 0,21		0,210		
	VV		"2.NP" 0,21		0,210		
	VV		"3.NP" 0,21		0,210		
	VV		Súčet		1,060		
29	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,250	0,430	13,87
D	783		Nátery				891,28
30	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	19,260	15,180	292,37
	VV		"jestvujúce zábradlie"				
	VV		"1.PP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"1.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"2.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"3.NP" (2,2+0,2)*0,6		1,440		
	VV		Súčet		19,260		
31	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	19,260	5,920	114,02
	VV		"jestvujúce zábradlie"				
	VV		"1.PP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"1.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"2.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"3.NP" (2,2+0,2)*0,6		1,440		
	VV		Súčet		19,260		
32	K	783614200.S	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	23,112	20,980	484,89
	VV		"jestvujúce madlá"				
	VV		"1.PP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"1.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"2.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"3.NP" (2,2+0,2)*0,72		1,728		
	VV		Súčet		23,112		

VP

Práce navyč

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

02 - Búracie práce

JKSO:

Miesto:

Rajčianska 3, Bratislava

KS:

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrnska 368/40, 97631 Vlkonová

IČO:

36056677

IČ DPH:

2021695159

Projektant:

Ing. arch. T. Jákl

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				5 429,15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	5 429,15	23,00%	1 248,70	
Cena s DPH		v EUR		6 677,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

31.3.2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

02 - Búracie práce

Miesto:

Rajčianska 3, Bratislava

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. T. Jáklí

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vikanová

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 429,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 044,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 044,77

PSV - Práce a dodávky PSV

4 384,38

766 - Konštrukcie stolárske

25,25

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 848,12

776 - Podlahy povlakové

3,24

783 - Nátery

507,77

VP - Práce navyč

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

02 - Búracie práce

Miesto:

Rajčianska 3, Bratislava

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. T. Jáklí

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vikanová

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 429,15

D HSV Práce a dodávky HSV **1 044,77**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 044,77**

1	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	22,000	0,330	7,26
---	---	-------------	--	----	--------	-------	------

VV			"1.PP" 5,5		5,500		
VV			"1.NP" 5,5		5,500		
VV			"2.NP" 5,5		5,500		
VV			"3.NP" 5,5		5,500		
VV			Súčet		22,000		

2	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,026	277,350	7,21
---	---	-------------	--	----	-------	---------	------

VV			"P - vybúranie pôvodnej podlahy"				
VV			"1.PP" 0,43*0,04		0,017		
VV			"1.NP" 0,08*0,04		0,003		
VV			"2.NP" 0,08*0,04		0,003		
VV			"3.NP" 0,08*0,04		0,003		
VV			Súčet		0,026		

3	K	965082920.S	Odstránenie izolácie a násypu pod podlahami, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	0,026	26,200	0,68
---	---	-------------	--	----	-------	--------	------

VV			"P - vybúranie pôvodnej podlahy"				
VV			"1.PP" 0,43*0,04		0,017		
VV			"1.NP" 0,08*0,04		0,003		
VV			"2.NP" 0,08*0,04		0,003		
VV			"3.NP" 0,08*0,04		0,003		
VV			Súčet		0,026		

4	K	974083111.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	6,700	10,940	73,30
---	---	-------------	--	---	-------	--------	-------

VV			"P - vybúranie pôvodnej podlahy"				
VV			"1.PP" 2,8		2,800		
VV			"1.NP" 1,3		1,300		
VV			"2.NP" 1,3		1,300		
VV			"3.NP" 1,3		1,300		
VV			Súčet		6,700		

5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,369	21,600	51,17
---	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,690	0,630	14,92
---	---	-------------	---	---	--------	-------	-------

P			<i>Poznámka k položke:</i>				
VV			Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km				
VV			2,369*10 'Prepočítané koeficientom množstva		23,690		

7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,369	18,730	44,37
---	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,845	2,100	24,87
---	---	-------------	--	---	--------	-------	-------

P			<i>Poznámka k položke:</i>				
VV			Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m				
VV			2,369*5 'Prepočítané koeficientom množstva		11,845		

9	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,369	190,730	451,84
---	---	-------------	--	---	-------	---------	--------

10	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	369,150	369,15
----	---	-------------	--------------------------	----	-------	---------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV **4 384,38**

D 766 Konštrukcie stolárske **25,25**

11	K	766211811.S	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	m	5,430	4,650	25,25
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

VV			"ZA - skrátenie madiel"				
VV			"1.PP" 0,33		0,330		
VV			"1.NP" 0,33+1,15+0,33		1,810		
VV			"2.NP" 0,33+1,15+0,33		1,810		
VV			"3.NP" 0,33+1,15		1,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		5,430		
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 848,12
12	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	65,160	3,030	197,43
	VV		"ZA - skrátenie zábradlia, odhadovaná hmotnosť 12 kg/m"				
	VV		"1.PP" 12*0,33		3,960		
	VV		"1.NP" 12*(0,33+1,15+0,33)		21,720		
	VV		"2.NP" 12*(0,33+1,15+0,33)		21,720		
	VV		"3.NP" 12*(0,33+1,15)		17,760		
	VV		Súčet		65,160		
13	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	2 199,210	1,660	3 650,69
	VV		"ST - demontáž oceľových konštrukcií, nedeštruktívnu metódou na ďalšie použitie"				
	VV		"stĺpy, odhadovaná hmotnosť 31 kg/m" 31*13,95*5		2 162,250		
	VV		"kotviace platne, odhadovaná hmotnosť 22 kg/m" 22*0,84*2		36,960		
	VV		Súčet		2 199,210		
D		776	Podlahy povlakové				3,24
14	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podlažky, -0,00100t	m2	0,730	4,440	3,24
	VV		"P - vybúranie pôvodnej podlahy"				
	VV		"1.PP" 0,43		0,430		
	VV		"1.NP" 0,1		0,100		
	VV		"2.NP" 0,1		0,100		
	VV		"3.NP" 0,1		0,100		
	VV		Súčet		0,730		
D		783	Nátery				507,77
15	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	19,260	13,580	261,55
	VV		"jestvujúce zábradlie"				
	VV		"1.PP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"1.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"2.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"3.NP" (2,2+0,2)*0,6		1,440		
	VV		Súčet		19,260		
16	K	783903811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	19,260	4,520	87,06
	VV		"jestvujúce zábradlie"				
	VV		"1.PP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"1.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"2.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"3.NP" (2,2+0,2)*0,6		1,440		
	VV		Súčet		19,260		
17	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	19,260	1,340	25,81
	VV		"jestvujúce zábradlie"				
	VV		"1.PP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"1.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"2.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,6		5,940		
	VV		"3.NP" (2,2+0,2)*0,6		1,440		
	VV		Súčet		19,260		
18	K	783601819.S	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, madiel	m2	23,112	3,690	85,28
	VV		"jestvujúce madlá"				
	VV		"1.PP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"1.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"2.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"3.NP" (2,2+0,2)*0,72		1,728		
	VV		Súčet		23,112		
19	K	783903812.S	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	23,112	2,080	48,07
	VV		"jestvujúce madlá"				
	VV		"1.PP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"1.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"2.NP" (4,4+1,1+4,4)*0,72		7,128		
	VV		"3.NP" (2,2+0,2)*0,72		1,728		
	VV		Súčet		23,112		

VP

Práce naviac

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

K

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Rajčianska 3, Bratislava

KS:

Dátum: 18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrnska 368/40, 97631 Vlkanová

IČO:

36056677

IČ DPH:

2021695159

Projektant:

Ing. arch. T. Jákli

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Pavol Friso

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		923,40	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	923,40	23,00%	212,38
Cena s DPH		v EUR	1 135,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

31.3.2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Rajčianska 3, Bratislava

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. T. Jákli

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vlkanová

Spracovateľ:

Pavol Friso

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

923,40

21M - Elektroinštalácia

923,40

210-1 - Elektroinštalácia

923,40

VP - Práce navyč

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

Miesto:

Rajčianska 3, Bratislava

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. T. Jákli

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrnska 368/40, 97631 Vlkanová

Spracovateľ:

Pavol Friso

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

923,40

D 21M

Elektroinštalácia - práca + materiál

923,40

D 210-1

Elektroinštalácia

923,40

1	K	EL-2101001	Lišta LHD 20x20 HF	m	24,000	1,200	28,80
2	K	EL-2101002	Hmoždinka HM8	ks	65,000	0,080	5,20
3	K	EL-2101003	Kapsa, prieraz	ks	1,000	120,000	120,00
4	K	EL-2101004	Vodič CXKE-R-J 3x2,5	m	26,000	1,300	33,80
5	K	EL-2101005	Vodič CXKH-R-J 6 6 z/ž	m	26,000	3,600	93,60
6	K	EL-2101006	Ukončenie vodiča do 6	ks	2,000	5,000	10,00
7	K	EL-2101007	Ukončenie do 4x10	ks	2,000	5,000	10,00
8	K	EL-2101008	Demontáž ističa IJV/10A	ks	1,000	10,000	10,00
9	K	EL-2101009	Istič LTN-16C-1	ks	1,000	5,000	5,00
10	K	EL-HZS1001	Podružný materiál 3%	súb.	1,000	1,000	1,00
11	K	EL-HZS1002	PPV 6%	súb.	1,000	1,000	1,00
12	K	EL-HZS1003	Odpojenie R01 od siete	hod	1,000	50,000	50,00
13	K	EL-HZS1004	Odkrytie a opätovná montáž	hod	1,000	15,000	15,00
14	K	EL-HZS1005	Úprava v rozvádzači R01	hod	12,000	15,000	180,00
15	K	EL-HZS9001	Odborná prehliadka a vyhotovenie správy	hod	12,000	30,000	360,00

VP

Práce navyč

0,00

K
K
K
K
K

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

04 - Zdvíhacia plošina

JKSO:

Miesto: Rajčianska 3, Bratislava

KS:

Dátum: 18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vlkanová

IČO:

36056677

IČ DPH:

2021695159

Projektant:

Ing. arch. T. Jáklí

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 000,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 000,00	23,00%	10 120,00
Cena s DPH	v	EUR	54 120,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

31.3.2026

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt: **04 - Zdvíhacia plošina**

Miesto: Rajčianska 3, Bratislava

Dátum: 18.03.2026

Objednávateľ: Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant: Ing. arch. T. Jákli

Zhotoviteľ: VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vlkanová

Spracovateľ: Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 000,00

M - Práce a dodávky M

44 000,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

44 000,00

VP - Práce navyč

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Osadenie zdvíhacej plošiny, ZŠ Rajčianska 3, Bratislava

Objekt:

04 - Zdvíhacia plošina

Miesto:

Rajčianska 3, Bratislava

Dátum:

18.03.2026

Objednávateľ:

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Projektant:

Ing. arch. T. Jákli

Zhotoviteľ:

VELCON spol.s r.o., Továrenska 368/40, 97631 Vlkanová

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 000,00

D M

Práce a dodávky M

44 000,00

D 33-M

Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

44 000,00

1	K	330030991.x	D+M Zvislá zdvíhacia plošina rozmer 805x1080 mm, 4 stanice, Artico 4000	ks	1,000	44 000,000	44 000,00
---	---	-------------	---	----	-------	------------	-----------

Poznámka k položke:

PRÍVODNÉ NAPÄTIE: 230V jednofázové (50Hz),

RÝCHLOSŤ: 0,15 m/s,

POHON: Pomocou samomazacej nekonečnej skrutkovici,

NOSNOSŤ: 250 kg/2 osoby,

PRÍKON: 1,5 kW,

PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE: 24V pomocné obvody,

VERZIA: S opláštením,

PREVEDENIE: Interná.

P

VP

Práce navyč

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00

K

0,00