



REZOPOHLAD B-B'

- VZT

ZARIADENIA VZDUCHOTECHNIKY
- OR

OCELOVÝ REBRIK – DEMONTOVAŤ PRED ZATEPLENÍM
- ⚡

ELEKTROZARIADENIA POTREBNÉ DEMONTOVAŤ PRED ZATEPLENÍM

POPIS BÚRACÍCH PRÁC

POL.	POPIS	MATERIÁL	POZNÁMKA
B01	DEMONTÁŽ PRÍSTREŠKOV	OCEĽ, SKLO, LEXAN	POČET PODLA VÝKRESU
B02	ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU Z FASÁDY	KERAMICKÝ OBKLAD, OMIETKA	POČET PODLA VÝKRESU
B03	DEMONTÁŽ PARAPETNÝCH PLECHOV V EXTERIÉRI	HLINÍKOVÝ PLECH	POČET PODLA VÝKRESU
B04	DEMONTÁŽ OKIEN Z OCELOVÝCH PROFILOV A DEMONTÁŽ VENTILÁTOROV	OCEĽ, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B05	DEMONTÁŽ VCHODOVÝCH DVERÍ A VYBÚRANIE OTVOROV NA OSADENIE PREKLADU	PLAST, OCEĽ, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B06	DEMONTÁŽ DVERÍ		POČET PODLA VÝKRESU
B07	DEMONTÁŽ ZÁMKOVEJ DLAŽBY POZDĽ FASÁDY Z DÔVODU ZAPUSTENIA TEPELNEJ IZOLÁCIE POD ÚROVEŇ TERÉNU V ŠÍRKE 500mm		POČET PODLA VÝKRESU
B08	DEMONTÁŽ OKAPOV A ŽLABOV ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY	OCEĽ, SKLO	POČET PODLA VÝKRESU
B09	DEMONTÁŽ OKAPOV A ŽLABOV ALTÁNKU Z DÔVODU SKRÁTENIA DĽŽKY O HRúbKU TEPELNEJ IZOLÁCIE FASÁDY		POČET PODLA VÝKRESU
B10	DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA STYKU STRECHY ALTÁNKU S MÚROM ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY Z DÔVODU UMIESTNENIA TEPELNEJ IZOLÁCIE NA FASÁDU, OPLECHOVANIE SA PREMIESTNI NASPÄŤ PO ÚPRAVE STREŠNEJ KRYTINY		POČET PODLA VÝKRESU
B11	DEMONTÁŽ BLESKOZVODU Z FASÁDY A STRECHY OBJEKTU ADM. BUDOVY	OCEĽ	POČET PODLA VÝKRESU
B12	ODSTRÁNENIE VRSTVIE PLOCHEJ STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – STROPNÉ PANEĽY	LAHČENÝ BETÓN, POLYSTYRÉN, STR. FÓLIA (PREDPOKLADANÝ MATERIÁL)	NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY NEZNÁMA SKLADBA HRúbKA KONŠTRUKCIE !
B13	ODSTRÁNENIE VRSTVIE PLOCHEJ STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – VENIEC S RÍMSOU	LAHČENÝ BETÓN, POLYSTYRÉN, STR. FÓLIA (PREDPOKLADANÝ MATERIÁL)	NEBOLI REALIZOVANÉ SONDY NEZNÁMA SKLADBA HRúbKA KONŠTRUKCIE !
B14	ODSTRÁNENIE ČASTI ŽB RÍMSY PRE UMIESTNENIE DAŽĎOVÝCH ZVODOV	ŽELEZOBETÓN	
B15	DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH	
B16	ODSTRÁNENIE NEFUNKČNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE A STOŽIARA S ANTÉNAMI	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL OCELOVÉ PROFILY	
B17	ODSTRÁNENIE ZVETRALEJ OMIETKY Z KOMÍNA		
B18	BETÓNOVÉ PÁTKY POD VZT, ODSTRÁNIŤ PRED POKLÁDKOU NOVEJ SKLADBY STRECHY (VZT DOČASNE PREMIESTNIŤ, ALT. PROVIZORNE PODOPRIEŤ POČAS VYBUDOVANIA PODKLADNÝCH MÚROV		10 ks
B19	DEMONTÁŽ REBRIKA, PO ZATEPLENÍ FASÁDY OSADIŤ NA PÔVODNÉ MIESTO		POTREBNÉ PREDĽIŽŤ KONZOLY UCHYTENIA
B20	DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH OTVOROV	OCEĽ, SKLO, BETÓN	POČET PODLA VÝKRESU



INVESTOR:	GEMERSKO - MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V RIMAVSKEJ SOBOTE	Č. VÝKRESU:	A-08
AKCIA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY GMOS v RIMAVSKEJ SOBOTE	DÁTUM:	NOVEMBER 2022
AUTOR:	ING. ARCH. JÁN BARAN	STUPEŇ:	OHĽASOVACIA POVINNOSŤ
ZODP. PROJ.:	ING. ARCH. VLADIMÍR RAGAN	FORMÁT:	A3
KAT.ÚZEMIE:	RIMAVSKÁ SOBOTA	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
PARC.ČÍSLO:	KNC 299; 302/8; 302/9	MIERKA:	1:100
VÝKRES:	REZOPOHLAD B-B', OD SEVEROVÝCHODU - STAV		