

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku dawnej przepompowni wód dołowych
ADRES INWESTYCJI : Katowice, dz. nr 1061/38, obręb Górne Lasy Pszczyńskie
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
ADRES INWESTORA : ul. Kijowska 37B, 40-754 Katowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Pietras, ul. Kościuszki 6, 47-300 Krapkowice
DATA OPRACOWANIA : 3.08.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
3.08.2025

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbiórka budynku dawnej przepompowni wód dołowych wraz ze zbiornikami. Obecnie obiekt jest nieużytkowany. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, z dachem płaskim krytym papą. Konstrukcja ścian murowana z cegły, posadzki betonowe stropodach w konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej. Wewnątrz budynku znajdują się kanały murowane, natomiast na zewnątrz do budynku przylegają dwa zbiorniki podziemne w konstrukcji żelbetowej. Obiekt w złym stanie technicznym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbiórka budynku dawnej przepompowni wód dołowych (Katowice, dz. nr 1061/38, obręb Górne Lasy Pszczyńskie)					
1	KNR 4-04 0305-07 analogia	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm 6.5*24.8 -11.7*2.9 A (obliczenia pomocnicze) poz.A{A}*0.1	m ³ m ³	 161.200 -33.930 =====	
				127.270 12.727	
				RAZEM	12.727
2	KNR 4-04 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 5.15*12.1*0.4*2 6.5*5.15*0.4 -(1.9*1.5*6+(1*2+1.5*2.4+1.5*1.3))*0.4 {okna} 3.7*5.15*0.6 12.7*5.95*0.4*2 {ściany} 9.4*5.95*0.4 {ściany} -(1.9*1.5*3+1.2*2.1*3)*0.4 {okna} 2.82*5.95*0.4 8.65*5.95*0.3*2 2.88*5.95*0.3*3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 49.852 13.390 -9.860 11.433 60.452 22.372 -6.444 6.712 30.881 15.422	
				RAZEM	194.210
3	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości do 70 cm (7.1*0.8+1*0.8*4+2+1.5*0.8*4+0.3*0.8)*0.4 (7.62*2*0.5+0.8*0.5+14.6*0.5+2*0.5+0.6*0.5+3*0.5+18*0.5+12*0.5)*0.4 12*0.8*0.4 18.7*3.7*0.3	m ³ m ³ m ³ m ³	 6.368 13.248 3.840 20.757	
				RAZEM	44.213
4	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm (5.7*11.7+11.7*8.6)*0.1*0.4	m ³ m ³	 6.692	
				RAZEM	6.692
5	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km poz.1+poz.2+poz.3+poz.4	m ³ m ³	 257.842	
				RAZEM	257.842
6	kalk. własna	Zakup i dostawa ziemi do zasypania wykopów po usunięciu fundamentów oraz zbiorników poz.4 6*7.3*3 5.5*2.7*1	m ³ m ³ m ³ m ³	 6.692 131.400 14.850	
				RAZEM	152.942
7	KNR 2-01 0505-04 analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 24.8*9.4 -12.1*2.9 2*2.7 7.3*6	m ² m ² m ² m ²	 233.120 -35.090 5.400 43.800	
				RAZEM	247.230