

Príloha k rozpočtu verejnej práce- DSP

b) Stavebné objekty

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby			
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
1	2111		051-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2			
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	90 573	výsadba stromov a kríkov
2	2111		052-00 Vegetačné úpravy križovatky Bátka			
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	29 286	výsadba stromov a kríkov
3	2111		053-20 Vegetačné úpravy križovatky Zacharovce			
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	9 751	výsadba stromov a kríkov
4	2111		101-00 Rýchlostná cesta R2			
		45.11.12	ÚPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE	m ²	117 203	odstránenie stromov, krovia, štiepkovanie konárov,odlesnenie, odstránenie lesnej hrabanky , odvoz
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	2 092 784	odhumusovanie, oddrňovanie, výkop, odvoz, násyp, zásyp, výmena podložia
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	263 235	zahumusovanie,hydroosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	86 770	vozovka , priepustý , zvodidlá , dopravné značenie
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	655 301	geotextília,geomreža,vsak drény, geokompozit, odvodňovacie vrty, lanové kotvy, piloty DN 1200, protierózna rohož
5	2111		104-20 Križovatka Zacharovce			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m ²	96	vybúranie vozovky, s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	148 327	odhumusovanie, výkop, odvoz, násyp,
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	68 058	zahumusovanie,hydroosev

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	7 555	vozovka ,ostrovčeky, žeb. rám pilotovej steny, žľabovky, dopravné značenie
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	117 489	výstužno-separačný geokompozit, výstužné mreže, pilóty 1200, lanové kotvy
6	2111	111-00 Križovatka Bátka				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	112 036	odhumusovanie, oddrňovanie, výkop, odvoz, násyp, zásyp, výmena podložia
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	18 873	zahumusovanie,hydrosev
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ²	11 185	vozovka , priepust , zvodidlá , dopravné značenie
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m ²	23 204	separačná geotextília
7	2141	201-00 Most na R2 v km 0,616 nad poľnou cestou a potokom				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	12 131	výkop, násyp, zásyp, konsol.násyp, odvoz
		45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	715	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky,nosná konštr.z predp.bet. dosková, žeb.-rámová,rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž.skúška
		45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	3 358	izolácia mostovky
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	944	piloty DN 900
8	2141	202-00 Most na R2 v km 1,710 nad c. I/16				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	7 643	výkop, násyp, odvoz
		45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	1 197	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky,nosná konštr.z predp.bet.dvojtrám.,rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž.skúška
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	961	vozovka
		45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	1 203	izolácia mostovky
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	597	piloty DN 900

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			

9	2141		203-00 Most na R2 v km 2,675 nad poľnou cestou		
	45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	6 047	výkop, násyp, odvoz
	45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	707	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky, nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah. doskou, rímasy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž. skúška
	45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	630	vozovka
	45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	743	izolácia mostovky
	45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	630	piloty DN 900

10	2141	204-00 Most na R2 v km 3,684 nad poľnou cestou a potokom				
	45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	11 833	výkop, násyp, zásyp, konsol.násyp, odvoz	
	45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	211	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky,nosná konštr.z predp.bet. dosková, želbet.-rámová,rímasy, zábradlie, podporná konštrukcia	
	45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	989	izolácia mostovky	
	45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	1 317	piloty DN 900, štetové steny	

11	2141	205-00 Most na R2 v km 4,183 nad poľnou cestou a potokom			
	45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	5 790	výkop, násyp, odvoz
	45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	566	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky, nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah. doskou, rímasy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž. skúška
	45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	495	vozovka
	45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	579	izolácia mostovky
	45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	570	piloty DN 900

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			

12	2141	206-00 Most na R2 v km 5,750 pre prístup k LPF a migračný pre zver				
	45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	7 842	výkop, násyp, odvoz	
	45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	1 198	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky, nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah. doskou, rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž. skúška	
	45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	1 048	vozovka	
	45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	1 126	izolácia mostovky	
	45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	780	piloty DN 900	

13	2141	208-00 Most na R2 v km 6,869 nad poľnou cestou			
	45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	8 379	výkop, násyp, zásyp, odvoz
	45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	610	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky, nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah. doskou, rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž. skúška
	45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	534	vozovka
	45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	624	izolácia mostovky
	45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	690	piloty DN 900

14	2141	209-00 Most nad R2 v km 7,882 na vetve „A“ križovatky Bátka				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	4 319	výkop, násyp, zásyp, odvoz
		45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	1 065	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky,nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah.doskou,rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž.skúška

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	897	vozovka
		45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	1 202	izolácia mostovky
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	512	piloty DN 1200, štetové steny

15

2141

210-00 Most na R2 v km 1,899 nad ropovodom

	45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	1 427	výkop, násyp, zásyp, odvoz
	45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	130	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky, nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah. doskou, rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž. skúška
	45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	459	izolácia mostovky
	45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	240	piloty DN 600

16

2141

211-00 Most na R2 v km 1,910 nad ropovodom

	45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	1 313	výkop, násyp, zásyp, odvoz
	45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	188	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky, nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah. doskou, rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž. skúška
	45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	478	izolácia mostovky
	45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	240	piloty DN 600

17

2141

219-20 Most na vetve Rožňava – Rimavská Sobota

	45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	3 330	výkop, násyp, zásyp, odvoz
	45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	193	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky, nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah. doskou, rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž. skúška

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	193	vozovka
		45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	223	izolácia mostovky
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŤTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	394	piloty DN 1200, ťtetové steny
18	2141	221-20 Most na vetve križovatky Zacharovce nad ťibeničným potokom				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	457	výkop, násyp, zásyp, odvoz
		45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m ²	114	základy, opory, podpery, krídla, prechodové dosky, nosná konštr. Prefabrikovaná so spriah. doskou, rímsy, zábradlie, zvodidlo, podporná konštrukcia, zaťaž.skúška
		45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	114	izolácia mostovky
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŤTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	101	piloty DN 600
18	2111	227-00 Oporný múr v km 0,011 R2 vpravo				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	755	výkop, odvoz, zásyp
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ³	220	zárubný múr so základom, kotevným prahom, striekaným betónom, vystuženou konštrukciou z prefabrikovaných bet. tvaroviek, rímsou, zábradlím, dláždenou priekopou
		45.26.14	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m ²	626	izolácia proti zemnej vlhkosti
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŤTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	543	piloty DN 1200, lanové zemné kotvy
19	2111	251-00 Protihluková stena v km 0,000 - 0,500 R2 vpravo				
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	2 012	protihluková stena s integrovaným betónovým zvodidlom
20	2111	252-00 Protihluková stena v km 1,575 - 2,135 R2 vpravo				
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	1 945	protihluková stena so základom, stĺpmi, výplňou s hliníkových, metakrylátových panelov

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	60	pilóty DN 600
21	2111		253-00 Protihluková stena v km 2,510 - 3,210 R2 vľavo			
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	2 828	protihluková stena so základom, stĺpmi, výplňou s hliníkových, metakrylátových panelov
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	815	pilóty DN 600
22	2111		254-00 Protihluková stena v km 3,715 - 3,865 R2 vľavo			
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	455	protihluková stena so základom, stĺpmi, výplňou s hliníkových, metakrylátových panelov
		45.26.22	ZÁKLADOVÉ PRÁCE A VŔTANIE VODNÝCH STUDNÍ	m	190	pilóty DN 600
23	2111		275-20 Protihluková stena na vetve ZA			
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	220	protihluková stena mobilná s integrovaným betónovým zvodidlom
24	2111		276-20 Protihluková stena na vetve ZD			
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	592	protihluková stena mobilná s integrovaným betónovým zvodidlom
25	2111		261-00 Clona proti oslneniu v km 5,000 - 5,200 R2 vľavo			
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	480	clona proti oslneniu na betónové zvodidlo
26	2111		262-00 Clona proti oslneniu v km 6,800 - 7,250 R2 vpravo			
		45.23.32	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC, CIEST, ULÍC A CHODNÍKOV	m ²	993	clona proti oslneniu na oceľové zvodidlo

b) Stavebné objekty

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
27	2111		301-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2			
		45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE	m	356	demolácia oplotenia s odvozom a skládkovaním vybúraných hmôt
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	2 163	odhumusovanie, výkop, odvoz, zásyp
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	4 755	zahumusovanie
		45.34.20	MONTÁŽ OPLOTENIA	m	18 884	kovové oplotenie s bránami a brámkami
28	2111		501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	41 668	výkopy rýh, jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, zlepšovanie základovej pôdy - trativody pri stokách, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	m	13 884	PP potrubie DN 300,400,500,200 šachty, doplnky, chráničky, podkladné konštrukcie, skúšky potrubia
29	2111		501-01 ORL v km 0,500 R2 vľavo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	340	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 200 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
30	2111		501-02 ORL v km 0,760 R2 vľavo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	340	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 200 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
31	2111		501-03 ORL v km 2,605 R2 vľavo			

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	276	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 150 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
32	2111		501-04 ORL v km 2,825 R2 vľavo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	276	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 150 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
33	2111		501-05 ORL v km 3,650 R2 vľavo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	184	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 75 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
34	2111		501-07 ORL v km 4,325 R2 vľavo			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	340	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 250 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
35	2111		501-08 ORL v km 5,675 R2 vľavo			

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby			
	KS	KP	Názov kódu KP	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	184	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 125 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
36	2111	501-09 ORL v km 6,800 R2 vľavo				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	340	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 200 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
37	2111	501-20 ORL na vetve ZA vpravo (križovatka Zacharovce)				
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	213	výkopy jám, šachiet, zásypy, obsypy, paženie, čerpanie vody, dovoz zásypového materiálu, odvoz nevhodnej zeminy, poplatok za skládku
		45.23.13	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE	ks	1	ORL 100 l/sek - odlučovače ropných látok, doplnky, podkladné konštrukcie z betónu prostého a vystuženého
38	2224	615-00 Prípojka NN pre ISRC				
		45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	390	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km); Výkop rýh, premiestnenie zeminy, káblové lôžko z piesku, zákryt tehloú, zásyp, úprava terénu
		45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	450	rozprestretie ornice hr.50cm
		45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	500	Káblové vedenie, koncovky, káblové spojky, rozvádzače, uzemnenie
		45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAŤNÍČ A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ³	13	Obetónovanie chráničiek

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			

39	2224	641-00 Prípojka NN pre verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, vetva ZA				
	45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	50	odhumusovanie - trvalý záber (vrátane vodorovného premiestn. na určenú skládku v trase, do 1,5km); Výkop rýh, premiestnenie zeminy,káblové lôžko z piesku, zákryt tehloou, zásyp, úprava terénu	
	45.11.27	TERÉNNÉ ÚPRAVY	m ²	10	rozprestretie ornice hr.50cm	
	45.23.14	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE ELEKTRICKÝCH VEDENÍ	m	145	Káblové vedenie, koncovky, káblové spojky, rozvádzače, uzemnenie	
	45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ³	3	Obetónovanie chráničiek	
40	2214	644-00 Verejné osvetlenie križovatky Zacharovce, vetva ZA				
	45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	55	Výkop rýh, jám pre základy, premiestnenie zeminy,káblové lôžko z piesku, chráničky, zákryt tehloou, zásyp, úprava terénu	
	45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	6	Základy stožiarov, výstuž, bednenie	
	45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	m	240	Stožiare, svietidlá, výložníky, elektrovýzbroj, vodiče, káble, koncovky, uzemňovacie vedenie, rozvádzače	
41	2214	647-00 Verejné osvetlenie križovatky Bátka, vetvy A1, B				
	45.11.20	VÝKOPOVÉ ZEMNÉ PRÁCE A PRESUN ZEMÍN	m ³	120	Výkop rýh, jám pre základy, premiestnenie zeminy,káblové lôžko z piesku, chráničky, zákryt tehloou, zásyp, úprava terénu	
	45.23.31	PRÁCE NA VÝSTAVBE DIAĽNÍC A CIEST CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK	m ³	2	Obetónovanie chráničiek	
	45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	11	Základy stožiarov, výstuž, bednenie	
	45.31.61	INŠTALOVANIE VONKAJŠÍCH OSVETĽOVACÍCH ZARIADENÍ A OSVETLENIA CIEST	m	440	Stožiare, svietidlá, výložníky, elektrovýzbroj, vodiče, káble, koncovky, uzemňovacie vedenie, rozvádzače	

b) **Stavebné objekty**

Por. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov stavby	Merná jednotka	Množstvo merných jednotiek	Pilotná technológia
	KS	KP	Názov kódu KP			
42	2224		690-00 Informačný systém rýchlostnej cesty R2 - stavebná časť			
		45.11.24	VÝKOPOVÉ PRÁCE	m ³	7 040	výkopy, odvoz prebytku, spätný zásyp
		45.22.11	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH	m	680	konzoly na uchytenie káblov na mostoch vrátane kotviacich prvkov a pomocných konštrukcií, plastové rúry DN150 na moste vrátane pomocných konštrukcií
		45.23.16	STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE KOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ	ks	16	betónové stožiare kamerového dohľadu, oceľové stožiare PDZ, CSS
		45.26.23	BETONÁRSKE PRÁCE	m ³	65	betónové základy pre meteostanicu, sčítač dopravy, stožiare kamerového dohľadu
		45.31.40	INŠTALOVANIE TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ	m	10 300	kábel, zafúkanie, ukončenia, spojky, rozvádzače, merania, lôžko, fólia, spojky, koncovky, zapojenie, uzemnenie, rozváždžce NN, revízie, obetónovaná chránička pod komunikáciou 2xPVC DN150, chránička HDPE 40/33, lôžko, fólia, spjkovanie, kalibrovanie, tlakovanie