



- 1 WYKONAĆ DEMONTAŻ CAŁEJ ISTNIEJĄCEJ ARMATURY SANITARNEJ (KABINA PRYSZNICOWA, UMYWALKA, TOALETA), NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE AKSESORIA SANITARNE (WIESZAKI, PÓŁKI, SZCZOTKI TOALETOWE ITP.). DODATKOWO NALEŻY USUNĄĆ ISTNIEJĄCE OPRAWY OŚWIETLENIOWE, WENTYLATOR ORAZ KALORYFER PŁYTOWY.
- 2 NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PŁYTKI ŚCIENNE I PODŁOGOWE ORAZ WYKONAĆ DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ PRZEDŚCIANKI INSTALACYJNEJ ZA TOALETĄ.
- 3 WYKONAĆ NOWE PODEJŚCIA WOD-KAN I C.O ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY SANITARNEJ ORAZ ZGODNIE Z NOWĄ LOKALIZACJĄ URZĄDZEŃ
- 4 WYKONAĆ NIEZBĘDNY REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIEM NOWYCH ELEMENTÓW (WENTYLATOR ŁAZIENKOWY, GNIAZDA WTYKOWE, WŁĄCZNIK, PUNKTY OŚWIETLENIOWE) ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
- 5 WYKONAĆ NOWĄ PRZEDŚCIANKĘ INSTALACYJNĄ GK O WYMIARACH ZGODNYCH Z PROJEKTEM WRAZ Z MONTAŻEM ZESTAWU PODTYNKOWEGO POD WC
- 6 WYKONAĆ OCZYSZCZENIE ŚCIAŃ ORAZ UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH PRAC INSTALACYJNYCH ORAZ USUWANIU STARYCH PŁYTEK. NASTĘPNIE POWIERZCHNIE ŚCIAŃ 2-KROTNIE ZAGRANTOWAĆ, W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ KABINY PRYSZNICOWEJ NALEŻY WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z 2 WARSTW FOLII W PŁYNIE ORAZ WYKONAĆ USZCZELNIENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAŃ I PODŁÓG ZA POMOCĄ TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ
- 7 WYKONAĆ OCZYSZCZENIE POSADZKI WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM JEJ BRAKÓW I WYPOZIOMOWANIEM, NA CAŁEJ PODŁODZE WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ Z 2 WARSTW FOLII W PŁYNIE, W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ KABINY PRYSZNICOWEJ NALEŻY WYKONAĆ USZCZELNIENIE NAROŻNIKÓW ŚCIAŃ I PODŁÓG ZA POMOCĄ TAŚMY USZCZELNIAJĄCEJ.
- 8 WYKONAĆ UŁOŻENIE GRESU SZKLIWIONEGO ORAZ MOZAIKI SZKLANEJ NA ŚCIANACH I PRZEDŚCIANCIE INSTALACYJNEJ WRAZ Z FUGOWANIEM ZGODNIE Z PROJEKTEM. NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE NA PRZEDŚCIANCIE INSTALACYJNEJ NALEŻY WYKOŃCZYĆ LISTWAMI ALUMINIOWYMI.
- 9 WYKONAĆ UŁOŻENIE GRESU NA POSADZCE WRAZ Z FUGOWANIEM ZGODNIE Z PROJEKTEM
- 10 WYKONAĆ MONTAŻ LISTWY PROGOWEJ ALUMINIOWEJ NA POŁĄCZENIU POSADZKI ŁAZIENKI Z KORYTARZEM
- 11 WYKONAĆ MAŁOWANIE SUFITU PO WCZEŚNIEJSZYM 2-KROTNYM GRUNTOWANIU, FARBĄ LATEKSOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
- 12 WYKONAĆ MONTAŻ GRZEJNIKA DRABINKOWEGO, WENTYLATORA, URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ ARMATURĄ ORAZ OŚWIETLENIA WRAZ Z NOWYMI GNIAZDAMI I WŁĄCZNIKAMI
- 13 WYKONAĆ MONTAŻ POZOSTAŁYCH AKSESORIÓW ŁAZIENKOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM

INWESTOR: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTRŃ 43-450 USTRŃ, UL. 3 MAJA 108,		ADRES INWESTYCJI: UL. TURYSTYCZNA 7 43-450 USTRŃ	
REMONT ŁAZIENKI PAWILONU NR 2 REGIONALNEGO LEŚNEGO OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "LEŚNIK"			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">SILESIA Architekti</div> ul. Róża 43, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
	Projektował: mgr inż. arch. Radomir Borodziuk	15/06/SŁOKK <small>upr.bud. w specj. architektonicznej</small>	
	Opracował: mgr inż. arch. Oktawian Stolarczyk		
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	RZUT ŁAZNIENKI W POKOJU NR 1	BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA 1:20
DATA: 30.03.2023	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	NUMER ARKUSZA:	A.01