

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek pawilonu nr 3 Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji  
ADRES INWESTYCJI : Ustroń, ul. Turystyczna 7  
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Ustroń  
ADRES INWESTORA : Ustroń, ul. 3 Maja 108  
WYKONAWCA ROBÓT : Silesia Architekci  
ADRES WYKONAWCY : Katowice, ul. Rolna 43, 40-555

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Adamczyk  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2024

WYKONAWCA :

Data opracowania  
lipiec 2024

**SILESIA Architekci**  
mgr inż. arch. Radomir Borecki  
40-555 Katowice, ul. Rolna 43  
tel. 32 745 24 24 fax 32 745 24 25  
NIP: 222 053 17 69

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	P3/Ł1/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	1	12
2	P3/Ł1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	13	21
3	P3/Ł1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	22	28
4	P3/Ł1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	29	32
5	P3/Ł1/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	33	47
6	P3/P1 - PODŁOGA I DRZWI	48	57
7	P3/Ł2/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	58	69
8	P3/Ł2/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	70	78
9	P3/Ł2/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	79	85
10	P3/Ł2/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	86	89
11	P3/Ł2/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	90	104
12	P3/P2 - PODŁOGA I DRZWI	105	114
13	P3/Ł3/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	115	126
14	P3/Ł3/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	127	135
15	P3/Ł3/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	136	142
16	P3/Ł3/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	143	146
17	P3/Ł3/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	147	161
18	P3/P3 - PODŁOGA I DRZWI	162	171
19	P3/Ł4/T2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	172	183
20	P3/Ł4/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	184	192
21	P3/Ł4/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	193	199
22	P3/Ł4/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	200	203
23	P3/Ł4/T2 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	204	220
24	P3/P4 - PODŁOGA I DRZWI	221	230
25	P3/Ł5/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	231	242
26	P3/Ł5/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	243	251
27	P3/Ł5/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	252	258
28	P3/Ł5/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	259	262
29	P3/Ł5/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	263	277
30	P3/P5 - PODŁOGA I DRZWI	278	287
31	P3/Ł6/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	288	299
32	P3/Ł6/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	300	308
33	P3/Ł6/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	309	315
34	P3/Ł6/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	316	319
35	P3/Ł6/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	320	334
36	P3/P6 - PODŁOGA I DRZWI	335	344
37	P3/Ł7/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	345	356
38	P3/Ł7/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	357	365
39	P3/Ł7/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	366	372
40	P3/Ł7/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	373	376
41	P3/Ł7/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	377	391
42	P3/P7 - PODŁOGA I DRZWI	392	401
43	P3/Ł8/T2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	402	413
44	P3/Ł8/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	414	422
45	P3/Ł8/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	423	429
46	P3/Ł8/T2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	430	433
47	P3/Ł8/T2 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	434	450
48	P3/P8 - PODŁOGA I DRZWI	451	460
49	P3/Ł9/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	461	472
50	P3/Ł9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	473	481
51	P3/Ł9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	482	488
52	P3/Ł9/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	489	492
53	P3/Ł9/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	493	507
54	P3/P9 - PODŁOGA I DRZWI	508	517
55	P3/Ł10/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	518	529
56	P3/Ł10/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	530	538
57	P3/Ł10/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	539	545
58	P3/Ł10/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	546	549
59	P3/Ł10/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	550	564
60	P3/P10 - PODŁOGA I DRZWI	565	574
61	P3/Ł11/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	575	586
62	P3/Ł11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	587	595
63	P3/Ł11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	596	602
64	P3/Ł11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	603	606
65	P3/Ł11/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	607	621
66	P3/P11 - PODŁOGA I DRZWI	622	631
67	P3/Ł12/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	632	643
68	P3/Ł12/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY	644	652
69	P3/Ł12/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA	653	659
70	P3/Ł12/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT	660	663
71	P3/Ł12/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA	664	678
72	P3/P12 - PODŁOGA I DRZWI	679	688

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>P3/Ł1/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
1	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-02	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
d.1	0235-07	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
d.1	0132-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
d.1	0520-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m <sup>2</sup>		
d.1	0404-06	(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
8	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	(1.41+1.43)*2*2.4-0.7*2	m <sup>2</sup>	12.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.232</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	1.41*1.43	m <sup>2</sup>	2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>	0.983	
		1.12*0.05+12.232*0.03+2.016*0.03+0.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
11	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-05	samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>	0.983	
		Krotność = 4			
		0.983			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
12	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
d.1		0.983	m <sup>3</sup>	0.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
<b>2</b>		<b>P3/Ł1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-01	12.232*0.3	m <sup>2</sup>	3.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.670</b>
14	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej	m <sup>2</sup>		
d.2	2004-07	1.12	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
15	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	12.232	m <sup>2</sup>	12.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.232</b>
16	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto-	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-03	wanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	12.232	
		12.232			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.232</b>
17	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0602-02	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	3.780	
		(0.9+0.9)*2.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-04 d.2 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
19	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.61*2.4+1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.584</b>
20	KNR AT-22 d.2 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.232-2.584	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.648	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.648</b>
21	KNR AT-22 d.2 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>3</b>		<b>P3/Ł1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA</b>			
22	KNR AT-23 d.3 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
23	KNR-W 4-01 d.3 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
24	KNR AT-23 d.3 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
25	KNR K-04 d.3 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
26	KNR AT-23 d.3 0206-06	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
27	KNR W-02 d.3 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
28	KNR AT-23 d.3 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>4</b>		<b>P3/Ł1/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT</b>			
29	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
30	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
31	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
32	KNNR 2 d.4 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 2.016	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
<b>5</b>		<b>P3/Ł1/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
33	kalk. ind. d.5	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.5	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36 d.5	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.5	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38 d.5	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.5	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40 d.5	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41 d.5	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.5	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43 d.5	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44 d.5	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45 d.5	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówjny WR wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46 d.5	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6		<b>P3/P1 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
48 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49 d.6	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 12,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.470</b>
50 d.6	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 15.18	m m	 15.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.180</b>
51 d.6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.7*2*0.1+12.47*0.03+15.18*0.1*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
52 d.6	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.6	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		0.56	m <sup>3</sup>	0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
54 d.6	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m <sup>2</sup>		
		12.47	m <sup>2</sup>	12.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.470</b>
55 d.6	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		12.47	m <sup>2</sup>	12.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.470</b>
56 d.6	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołików z drewna iglastego - analogia - cokołik systemowy wg dokumentacji	m		
		15.18	m	15.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.180</b>
57 d.6	kalk. ind.	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		<b>P3/L2/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
58 d.7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
59 d.7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60 d.7	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61 d.7	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62 d.7	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63 d.7	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64 d.7	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
65 d.7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		(1.43+1.43)*2*2.4-0.7*2	m <sup>2</sup>	12.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.328</b>
66 d.7	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.43*1.43	m <sup>2</sup>	2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
67 d.7	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.12*0.05+12.328*0.03+2.045*0.03+0.5	m <sup>3</sup>	0.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.987</b>
68 d.7	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.987	
		0.987		<b>RAZEM</b>	<b>0.987</b>
69 d.7	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		0.987	m <sup>3</sup>	0.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.987</b>
8		<b>P3/L2/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
70 d.8	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12.328*0.3	m <sup>2</sup>	3.698	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.698</b>
71	KNR-W 2-02 d.8 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
72	KNR AT-22 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.328</b>
73	KNR AT-22 d.8 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.328	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.328</b>
74	KNR K-04 d.8 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
75	KNR K-04 d.8 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
76	KNR AT-22 d.8 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.6*2.4+1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.560</b>
77	KNR AT-22 d.8 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.328-2.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.768</b>
78	KNR AT-22 d.8 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>9</b>		<b>P3/L2/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
79	KNR AT-23 d.9 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.048	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.048</b>
80	KNR-W 4-01 d.9 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.045	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
81	KNR AT-23 d.9 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.045	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
82	KNR K-04 d.9 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.045	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
83	KNR AT-23 d.9 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.045	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
84	KNR W-02 d.9 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.045	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
85	KNR AT-23 d.9 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>10</b>		<b>P3/L2/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			
86	NNRNB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.045	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
87	KNR-W 2-02 d.10 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.045	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.045	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
88 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.045	m <sup>2</sup>	2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
89 d.10	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		2.045	m <sup>2</sup>	2.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.045</b>
<b>11</b>		<b>P3/L2/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
90 d.11	kalk. ind. 1	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91 d.11	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92 d.11	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93 d.11	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94 d.11	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
95 d.11	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
96 d.11	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97 d.11	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98 d.11	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99 d.11	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
100 d.11	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101 d.11	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102 d.11	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103 d.11	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>12</b>		<b>P3/P2 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
105 d.12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106 d.12	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 12.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.470</b>
107 d.12	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 15.20	m m	 15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
108 d.12	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.7*2*0.1+12.47*0.03+15.20*0.1*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
109 d.12	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
110 d.12	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
111 d.12	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 12.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.470</b>
112 d.12	NNRNB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 12.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.470</b>
113 d.12	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołk systemowy wg dokumentacji 15.2	m m	 15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
114 d.12	kalk. ind	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>		<b>P3/L3/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
115 d.13	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
116 d.13	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117 d.13	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118 d.13	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
119 d.13	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120 d.13	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp) 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
121 d.13	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki (0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
122 d.13	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.40+1.41)*2*2.4-0.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.088</b>
123 d.13	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.4*1.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.13	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.12*0.05+12.088*0.03+1.974*0.03+0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.978</b>
125 d.13	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.978	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.978</b>
126 d.13	kalk. ind.	Oplata za wysypisko  0.978	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.978</b>
<b>14</b>		<b>P3/L3/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
127 d.14	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 12.088*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.626</b>
128 d.14	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
129 d.14	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.088</b>
130 d.14	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.088</b>
131 d.14	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
132 d.14	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej  0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
133 d.14	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.6*2.4+1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.560</b>
134 d.14	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.088-2.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.528</b>
135 d.14	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>15</b>		<b>P3/L3/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
136 d.15	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
137 d.15	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
138 d.15	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
139 d.15	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
140 d.15	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
141 d.15	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
142 d.15	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>16</b>		<b>P3/L3/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			
143 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
144 d.16	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
145 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
146 d.16	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 1.974	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.974</b>
<b>17</b>		<b>P3/L3/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
147 d.17	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
148 d.17	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
149 d.17	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
150 d.17	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
151 d.17	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
152 d.17	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
153 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
154 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
155 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
156 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
157 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
158 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
159 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podójny WR wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
160 d.17	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
161 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>		<b>P3/P3 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
162 d.18	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
163 d.18	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 12.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.240</b>
164 d.18	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 15.04	m m	 15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
165 d.18	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.7*2*0.1+12.04*0.03+15.04*0.1*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.546</b>
166 d.18	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.546	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.546</b>
167 d.18	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.546	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.546</b>
168 d.18	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 12.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.240</b>
169 d.18	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 12.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.240</b>
170 d.18	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokolik systemowy wg dokumentacji 15.04	m m	 15.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.040</b>
171 d.18	kalk. ind.	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>		<b>P3/L4/T2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
172 d.19	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
173 d.19	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
174 d.19	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
175 d.19	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
176 d.19	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
177 d.19	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
178 d.19	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m <sup>2</sup>		
		(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
179 d.19	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		(1.52+1.52)*2*2.37-0.7*2	m <sup>2</sup>	13.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.010</b>
180 d.19	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.52*1.52	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
181 d.19	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.12*0.05+13.01*0.03+2.31*0.03+0.5	m <sup>3</sup>	1.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.016</b>
182 d.19	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	1.016	
		1.016		<b>RAZEM</b>	<b>1.016</b>
183 d.19	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		1.016	m <sup>3</sup>	1.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.016</b>
<b>20</b>		<b>P3/L4/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
184 d.20	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
		13.01*0.3	m <sup>2</sup>	3.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.903</b>
185 d.20	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykonanie przedścianki instalacyjnej	m <sup>2</sup>		
		1.12	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
186 d.20	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		13.01	m <sup>2</sup>	13.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.010</b>
187 d.20	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		13.01	m <sup>2</sup>	13.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.010</b>
188 d.20	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	3.780	
		(0.9+0.9)*2.1		<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
189 d.20	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		0.9+0.9+2.1	m	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
190 d.20	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		0.67*2.37+0.85*2.37+1.120	m <sup>2</sup>	4.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.722</b>
191 d.20	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		13.01-4.722	m <sup>2</sup>	8.288	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.288</b>
192 d.20	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu	m		
		0.6+0.2+1.25	m	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>21</b>		<b>P3/L4/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
193 d.21	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.31	m <sup>2</sup>	2.310	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
194 d.21	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
195 d.21	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
196 d.21	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
197 d.21	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
198 d.21	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
199 d.21	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>22</b>		<b>P3/L4/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			
200 d.22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
201 d.22	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
202 d.22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
203 d.22	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 2.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
<b>23</b>		<b>P3/L4/T2 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
204 d.23	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
205 d.23	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
206 d.23	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - prysznic kwadratowy PP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
207 d.23	kalk. ind.	Odpiływ liniowy wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
208 d.23	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina PP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
209 d.23	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
210 d.23	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
211 d.23	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
212 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
213 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
214 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
215 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
216 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
217 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
218 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
219 d.23	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
220 d.23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24		<b>P3/P4 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
221 d.24	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
222 d.24	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m <sup>2</sup>		
		18.56	m <sup>2</sup>	18.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.560</b>
223 d.24	KNR 4-01 0808-08	Rozbórka cokolików	m		
		20.67	m	20.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
224 d.24	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.7*2*0.1+18.56*0.03+20.67*0.1*0.03	m <sup>3</sup>	0.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.759</b>
225 d.24	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.759	
		0.759		<b>RAZEM</b>	<b>0.759</b>
226 d.24	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		0.759	m <sup>3</sup>	0.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.759</b>
227 d.24	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m <sup>2</sup>		
		18.56	m <sup>2</sup>	18.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.560</b>
228 d.24	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		18.56	m <sup>2</sup>	18.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.560</b>
229 d.24	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokolików z drewna iglastego - analogia - cokolik systemowy wg dokumentacji	m		
		20.67	m	20.670	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.670</b>
230 d.24	kalk. ind	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dok- memtacji	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>25</b>		<b>P3/L5/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
231 d.25	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
232 d.25	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
233 d.25	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
234 d.25	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
235 d.25	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
236 d.25	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
237 d.25	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki $(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
238 d.25	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej $(1.41+1.42)*2*2.41-0.7*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.241</b>
239 d.25	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych $1.41*1.42$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
240 d.25	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km $1.12*0.05+12.241*0.03+2.002*0.03+0.5$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
241 d.25	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.983	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
242 d.25	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.983	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
<b>26</b>		<b>P3/L5/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
243 d.26	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - uzupełnienia po ro- botach instalacyjnych $12.241*0.3$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.672</b>
244 d.26	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
245 d.26	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.241	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.241</b>
246 d.26	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 12.241	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.241</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
247 d.26	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
248 d.26	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
249 d.26	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.61*2.41+1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.590</b>
250 d.26	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.241-2.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.651	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.651</b>
251 d.26	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>27</b>		<b>P3/L5/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
252 d.27	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
253 d.27	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
254 d.27	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
255 d.27	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
256 d.27	KNR AT-23 0206-06	Okladziny podlogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
257 d.27	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
258 d.27	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>28</b>		<b>P3/L5/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			
259 d.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
260 d.28	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
261 d.28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
262 d.28	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 2.002	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.002</b>
<b>29</b>		<b>P3/L5/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
263 d.29	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.29	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
265 d.29	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
266 d.29	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
267 d.29	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
268 d.29	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
269 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
270 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
271 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
272 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
273 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
274 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
275 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówjny WR wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
276 d.29	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
277 d.29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>30</b>		<b>P3/P5 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
278 d.30	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
279 d.30	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 12.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.410</b>
280 d.30	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 13.87	m m	 13.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.870</b>
281 d.30	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.7*2*0.1+12.41*0.03+13.87*0.1*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.554</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282 d.30	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.554	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.554</b>
283 d.30	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.554	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.554</b>
284 d.30	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 12.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.410</b>
285 d.30	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 12.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.410</b>
286 d.30	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołk systemowy wg dokumentacji 13.87	m m	 13.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.870</b>
287 d.30	kalk. ind	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>		<b>P3/L6/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
288 d.31	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
289 d.31	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
290 d.31	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
291 d.31	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
292 d.31	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
293 d.31	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp) 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
294 d.31	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki (0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
295 d.31	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.46+1.43)*2*2.43-0.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.645</b>
296 d.31	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.46*1.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
297 d.31	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.12*0.05+12.645*0.03+2.088*0.03+0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.998</b>
298 d.31	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.998	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.998</b>
299 d.31	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.998	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.998</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>32</b>		<b>P3/Ł6/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
300 d.32	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 12.645*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.794	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.794</b>
301 d.32	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedściianki instalacyjnej 1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
302 d.32	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.645	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.645</b>
303 d.32	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.645	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.645</b>
304 d.32	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
305 d.32	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
306 d.32	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.66*2.43+1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.724	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.724</b>
307 d.32	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.645-2.724	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.921</b>
308 d.32	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>33</b>		<b>P3/Ł6/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
309 d.33	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
310 d.33	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
311 d.33	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
312 d.33	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
313 d.33	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
314 d.33	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.088	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
315 d.33	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>34</b>		<b>P3/Ł6/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			
316 d.34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.088	m <sup>2</sup>	2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
317 d.34	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		2.088	m <sup>2</sup>	2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
318 d.34	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych	m <sup>2</sup>		
		2.088	m <sup>2</sup>	2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
319 d.34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2.088	m <sup>2</sup>	2.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.088</b>
<b>35</b>		<b>P3/L6/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
320 d.35	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
321 d.35	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
322 d.35	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
323 d.35	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
324 d.35	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
325 d.35	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
326 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
327 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
328 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
329 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
330 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
331 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
332 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówjny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
333 d.35	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
334 d.35	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
353 d.37	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.42*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
354 d.37	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.12*0.05+12.376*0.03+2.059*0.03+0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.989</b>
355 d.37	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.989	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.989</b>
356 d.37	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.989	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.989	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.989</b>
<b>38</b>		<b>P3/L7/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
357 d.38	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 12.376*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.713	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.713</b>
358 d.38	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
359 d.38	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 12.376	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.376</b>
360 d.38	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 12.376	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.376</b>
361 d.38	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
362 d.38	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
363 d.38	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.62*2.40+1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.608</b>
364 d.38	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 12.376-2.608	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.768	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.768</b>
365 d.38	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>39</b>		<b>P3/L7/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
366 d.39	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
367 d.39	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
368 d.39	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
369 d.39	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.059	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
370 d.39	KNR AT-23 0206-06	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
371 d.39	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
372 d.39	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>40</b>		<b>P3/Ł/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT</b>			
373 d.40	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
374 d.40	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
375 d.40	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
376 d.40	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 2.059	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.059</b>
<b>41</b>		<b>P3/Ł/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
377 d.41	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
378 d.41	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
379 d.41	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
380 d.41	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
381 d.41	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
382 d.41	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
383 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
384 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
385 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
386 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
387 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
388 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
389 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
390 d.41	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
391 d.41	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>42</b>		<b>P3/P7 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
392 d.42	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
393 d.42	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m <sup>2</sup>		
		12.24	m <sup>2</sup>	12.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.240</b>
394 d.42	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		15.08	m	15.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.080</b>
395 d.42	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.7*2*0.1+12.24*0.03+15.08*0.1*0.03	m <sup>3</sup>	0.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.552</b>
396 d.42	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.552	
		0.552			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.552</b>
397 d.42	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		0.552	m <sup>3</sup>	0.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.552</b>
398 d.42	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m <sup>2</sup>		
		12.24	m <sup>2</sup>	12.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.240</b>
399 d.42	NNRNKB 202 1136-01	(z.VII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		12.24	m <sup>2</sup>	12.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.240</b>
400 d.42	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołk systemowy wg dokumentacji	m		
		15.08	m	15.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.080</b>
401 d.42	kalk. ind.	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>43</b>		<b>P3/L8/T2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
402 d.43	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
403 d.43	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
404 d.43	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
405 d.43	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>45</b>		<b>P3/Ł8/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
423 d.45	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
424 d.45	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
425 d.45	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podlogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
426 d.45	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
427 d.45	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podlogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
428 d.45	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
429 d.45	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>46</b>		<b>P3/Ł8/T2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			
430 d.46	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
431 d.46	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
432 d.46	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.386	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.386</b>
433 d.46	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych 2.686	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.686</b>
<b>47</b>		<b>P3/Ł8/T2 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
434 d.47	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
435 d.47	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
436 d.47	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - prysznic kwadratowy PP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
437 d.47	kalk. ind.	Odpływ liniowy wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
438 d.47	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina PP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
439 d.47	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
440 d.47	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
441 d.47	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
442 d.47	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
443 d.47	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
444 d.47	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
445 d.47	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
446 d.47	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
447 d.47	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
448 d.47	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówjny WR wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
449 d.47	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
450 d.47	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
48		<b>P3/P8 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
451 d.48	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
452 d.48	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 18.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.510</b>
453 d.48	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 21.39	m m	 21.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.390</b>
454 d.48	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km $0.7*2*0.1+18.51*0.03+21.39*0.1*0.03$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.759</b>
455 d.48	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.759	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.759</b>
456 d.48	kalk. ind.	Oplata za wysypisko 0.759	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.759	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.759</b>
457 d.48	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 18.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.510</b>
458 d.48	NNRKNB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 18.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.810	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>18.810</b>
459 d.48	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołk systemowy wg dokumentacji 21.39	m m	21.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.390</b>
460 d.48	kalk. ind	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>49</b>		<b>P3/L9/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
461 d.49	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
462 d.49	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
463 d.49	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
464 d.49	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
465 d.49	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
466 d.49	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp) 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
467 d.49	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki (0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
468 d.49	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.43+1.45)*2*2.52-0.7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.115</b>
469 d.49	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.43*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
470 d.49	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 1.12*0.05+13.115*0.03+2.074*0.03+0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.012</b>
471 d.49	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 1.012	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.012</b>
472 d.49	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 1.012	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.012</b>
<b>50</b>		<b>P3/L9/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
473 d.50	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 13.115*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.935</b>
474 d.50	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podłóg płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
475 d.50	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 13.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.115</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
476	KNR AT-22 d.50 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 13.115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.115</b>
477	KNR K-04 d.50 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
478	KNR K-04 d.50 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
479	KNR AT-22 d.50 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.64*2.52+1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.733</b>
480	KNR AT-22 d.50 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 13.115-2.763	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.352</b>
481	KNR AT-22 d.50 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>51</b>		<b>P3/Ł9/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
482	KNR AT-23 d.51 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
483	KNR-W 4-01 d.51 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
484	KNR AT-23 d.51 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
485	KNR K-04 d.51 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
486	KNR AT-23 d.51 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
487	KNR W-02 d.51 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
488	KNR AT-23 d.51 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>52</b>		<b>P3/Ł9/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			
489	NNRNKB d.52 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
490	KNR-W 2-02 d.52 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
491	NNRNKB d.52 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
492	NNNR 2 d.52 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 2.074	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.074</b>
<b>53</b>		<b>P3/Ł9/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
493 d.53	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
494 d.53	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
495 d.53	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
496 d.53	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
497 d.53	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
498 d.53	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
499 d.53	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
500 d.53	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
501 d.53	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
502 d.53	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
503 d.53	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
504 d.53	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
505 d.53	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówny WR wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
506 d.53	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
507 d.53	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>54</b>		<b>P3/P9 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
508 d.54	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
509 d.54	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 13.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.530</b>
510 d.54	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików 13.05	m m	 13.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.050</b>
511 d.54	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0.7*2*0.1+13.53*0.03+13.05*0.1*0.03$	m <sup>3</sup>	0.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.585</b>
512 d.54	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.585	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.585</b>
513 d.54	kalk. ind.	Oplata za wysypisko 0.585	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.585	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.585</b>
514 d.54	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 13.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.530</b>
515 d.54	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 13.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.530</b>
516 d.54	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołk systemowy wg dokumentacji 13.05	m m	 13.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.050</b>
517 d.54	kalk. ind	Dostawa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>55</b>		<b>P3/Ł10/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
518 d.55	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
519 d.55	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
520 d.55	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
521 d.55	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
522 d.55	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
523 d.55	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
524 d.55	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki $(0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
525 d.55	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej $(1.44+1.47)*2*2.54+0.7*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.383	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.383</b>
526 d.55	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.44*1.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
527 d.55	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km $1.12*0.05+13.383*0.03+2.117*0.03+0.5$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.021</b>
528 d.55	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 1.021	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.021</b>
529 d.55	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1.021	m <sup>3</sup>	1.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.021</b>
<b>56</b>		<b>P3/L10/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
530 d.56	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych 13.383*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.015</b>
531 d.56	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej 1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
532 d.56	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 13.383	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.383	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.383</b>
533 d.56	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 13.383	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.383	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.383</b>
534 d.56	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej Krotność = 2 (0.9+0.9)*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
535 d.56	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej 0.9+0.9+2.1	m m	 3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
536 d.56	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji 0.64*2.54+1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.746	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.746</b>
537 d.56	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji 13.383-2.743	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.640</b>
538 d.56	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.6+0.2+1.25	m m	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>57</b>		<b>P3/L10/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
539 d.57	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
540 d.57	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
541 d.57	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
542 d.57	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
543 d.57	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
544 d.57	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.117	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
545 d.57	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>58</b>		<b>P3/L10/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
546	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.58	202 1134-01	2.117	m <sup>2</sup>	2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
547	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.58	0830-06	2.117	m <sup>2</sup>	2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
548	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.58	202 1134-01	2.117	m <sup>2</sup>	2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
549	KNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.58	1402-03	2.117	m <sup>2</sup>	2.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.117</b>
<b>59</b>		<b>P3/Ł10/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
550	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
551	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji	szt.		
d.59	0221-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
552	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji	kpl.		
d.59	0123-03	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
553	KNR 0-35	Baterie umywalkowe	szt.		
d.59	0114-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
554	KNR 0-35	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji	szt.		
d.59	0114-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
555	KNR 0-31	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		
d.59	0206-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
556	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
557	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
558	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
559	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
560	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
561	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
562	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówjny WR wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
563	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
d.59		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
564	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m <sup>2</sup>		
d.59	1216-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>60</b>		<b>P3/P10 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
565 d.60	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
566 d.60	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 12.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.660</b>
567 d.60	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików 15.38	m m	 15.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.380</b>
568 d.60	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.7*2*0.1+12.66*0.03+15.38*0.1*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.566</b>
569 d.60	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.566	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.566</b>
570 d.60	kalk. ind.	Oplata za wysypisko 0.566	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.566</b>
571 d.60	kalk. ind	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 12.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.660</b>
572 d.60	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 12.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.660</b>
573 d.60	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołki systemowy wg dokumentacji 15.38	m m	 15.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.380</b>
574 d.60	kalk. ind	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>61</b>		<b>P3/L11/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
575 d.61	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
576 d.61	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
577 d.61	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
578 d.61	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
579 d.61	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
580 d.61	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
581 d.61	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki (0.6+0.2)*1.25+0.2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
582 d.61	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1.5+1.48)*2*2.51-0.7*2$	m <sup>2</sup>	13.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.560</b>
583 d.61	KNR 4-04 0504-03	Rozebrawanie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		1.5*1.48	m <sup>2</sup>	2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
584 d.61	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		$1.12*0.05+13.56*0.03+2.22*0.03+0.5$	m <sup>3</sup>	1.029	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.029</b>
585 d.61	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	1.029	
		1.029		<b>RAZEM</b>	<b>1.029</b>
586 d.61	kaik. ind.	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		1.029	m <sup>3</sup>	1.029	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.029</b>
<b>62</b>		<b>P3/L11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
587 d.62	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
		13.56*0.3	m <sup>2</sup>	4.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.068</b>
588 d.62	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykończenie przedścianki instalacyjnej	m <sup>2</sup>		
		1.12	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
589 d.62	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		13.56	m <sup>2</sup>	13.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.560</b>
590 d.62	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		13.56	m <sup>2</sup>	13.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.560</b>
591 d.62	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	3.780	
		$(0.9+0.9)*2.1$		<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
592 d.62	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - klejenie taśmy uszczelniającej	m		
		0.9+0.9+2.1	m	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
593 d.62	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		0.7*2.51+1.12	m <sup>2</sup>	2.877	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.877</b>
594 d.62	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		13.56-2.877	m <sup>2</sup>	10.683	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.683</b>
595 d.62	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu	m		
		0.6+0.2+1.25	m	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>63</b>		<b>P3/L11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKA</b>			
596 d.63	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2.22	m <sup>2</sup>	2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
597 d.63	KNR-W 4-01 0603-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
		2.22	m <sup>2</sup>	2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
598 d.63	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		2.22	m <sup>2</sup>	2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
599 d.63	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - gała posadzka Krotność = 2 2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
600 d.63	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
601 d.63	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
602 d.63	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	 0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>64</b>		<b>P3/L11/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFIT</b>			
603 d.64	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
604 d.64	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
605 d.64	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
606 d.64	KNR N 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych 2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
<b>65</b>		<b>P3/L11/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
607 d.65	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
608 d.65	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywałek pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
609 d.65	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
610 d.65	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
611 d.65	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
612 d.65	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
613 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
614 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
615 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
616 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
617 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
618 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
619 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podówjny WR wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
620 d.65	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
621 d.65	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>66</b>		<b>P3/P11 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
622 d.66	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
623 d.66	KNR 4-04 0504-06	Rozebrawie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem	m <sup>2</sup>		
		12.78	m <sup>2</sup>	12.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.780</b>
624 d.66	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		15.51	m	15.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.510</b>
625 d.66	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.7*2*0.1+12.78*0.03+15.51*0.1*0.03	m <sup>3</sup>	0.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.570</b>
626 d.66	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.570	
		0.57		<b>RAZEM</b>	<b>0.570</b>
627 d.66	kalk. ind.	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		0.57	m <sup>3</sup>	0.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.570</b>
628 d.66	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m <sup>2</sup>		
		12.78	m <sup>2</sup>	12.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.780</b>
629 d.66	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		12.78	m <sup>2</sup>	12.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.780</b>
630 d.66	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołik systemowy wg dokumentacji	m		
		15.51	m	15.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.510</b>
631 d.66	kalk. ind.	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dokumentacji	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>67</b>		<b>P3/L12/T1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
632 d.67	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
633 d.67	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
634 d.67	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny - analogia - kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
635 d.67	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii - brodzik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
636 d.67	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
637 d.67	kalk. ind.	Demontaż elementów wyposażenia (wieszaki, półki, szczotki itp)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
638 d.67	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych - analogia- demontaż przedścianki	m <sup>2</sup>		
		$(0.72+0.2)*1.25+0.2*0.72$	m <sup>2</sup>	1.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.294</b>
639 d.67	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		$(1.69+1.53)*2*2-0.7*2$	m <sup>2</sup>	11.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.480</b>
640 d.67	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		$1.69*1.53$	m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
641 d.67	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		$1.12*0.05+11.48*0.03+2.586*0.03+0.5$	m <sup>3</sup>	0.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.978</b>
642 d.67	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.978	
		0.978		<b>RAZEM</b>	<b>0.978</b>
643 d.67	kalk. ind.	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		0.978	m <sup>3</sup>	0.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.978</b>
<b>68</b>		<b>P3/L12/T1 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ŚCIANY</b>			
644 d.68	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu - uzupełnienia po robotach instalacyjnych	m <sup>2</sup>		
		$11.48*0.3$	m <sup>2</sup>	3.444	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.444</b>
645 d.68	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - analogia - wykonanie przedścianki instalacyjnej	m <sup>2</sup>		
		1.12	m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
646 d.68	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		11.48	m <sup>2</sup>	11.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.480</b>
647 d.68	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		11.48	m <sup>2</sup>	11.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.480</b>
648 d.68	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - rejon kabiny prysznicowej	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	3.780	
		$(0.9+0.9)*2.1$		<b>RAZEM</b>	<b>3.780</b>
649 d.68	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		$0.9+0.9+2.1$	m	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
650 d.68	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - analogia - mozaika szklana P2 wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		1.294	m <sup>2</sup>	1.294	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.294</b>
651 d.68	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; P1 wg dokumentacji	m <sup>2</sup>		
		$11.48-1.294$	m <sup>2</sup>	10.186	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.186</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
652 d.68	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej - listwa alu 0.72+0.2+1.25	m m	2.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.170</b>
<b>69</b>		<b>P3/L12/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKA</b>			
653 d.69	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
654 d.69	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - uzupełnienie ubytków po robotach demontażowych i instalacyjnych 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
655 d.69	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
656 d.69	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - cała posadzka Krotność = 2 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
657 d.69	KNR AT-23 0206-06	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
658 d.69	KNR W-02 0103-01	Dodatek za pogrubienie warstwy kleju o 1 mm - dodatkowe nakłady na wyrównanie i poziomowanie powierzchni Krotność = 5 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
659 d.69	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej - listwa progowa alu 0.7	m m	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
<b>70</b>		<b>P3/L12/T1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFIT</b>			
660 d.70	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
661 d.70	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
662 d.70	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
663 d.70	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych 2.586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.586	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.586</b>
<b>71</b>		<b>P3/L12/T1 BIAŁY MONTAŻ I EL. WYPOSAŻENIA</b>			
664 d.71	kalk. ind.	Toaleta wraz ze stelażem podtynkowym, przyciskiem i deską WC wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
665 d.71	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych - umywalka wisząca UM wg dokumentacji 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
666 d.71	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego - kompletna kabina wraz z brodzikiem 80x80 KP wg dokumentacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
667 d.71	KNR 0-35 0114-01	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
668 d.71	KNR 0-35 0114-05	Bateria natryskowa podtynkowa z deszczownicą DP wg dokumentacji 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
669 d.71	KNR 0-31 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie - grzejnik łazienkowy GD wg dokumentacji	szt.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
670 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - szczotka toaletowa wisząca SZ wg dokumentacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
671 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - stojak na papier toaletowy PT wg dokumentacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
672 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - mydelniczka na mydło MY wg dokumentacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
673 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wolnostojący kosz na śmieci KO wg dokumentacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
674 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka ścienna szklana PS wg dokumentacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
675 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - lustro klejone LU wg dokumentacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
676 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - wieszak na ręcznik podójny WR wg dokumentacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
677 d.71	kalk. ind.	Montaż elementów wyposażenia - półka prysznicowa narożna 14,8x14,8cm wg dokumentacji 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
678 d.71	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia - zabezpieczenie podłóg i ścian przed uszkodzeniem podczas prowadzonych prac 10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>72</b>		<b>P3/P12 - PODŁOGA I DRZWI</b>			
679 d.72	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - analogia - demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
680 d.72	KNR 4-04 0504-06	Rozbicie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- demontaż paneli podłogowych wraz podkładem 20.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
681 d.72	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołków 20.7	m		
			m	20.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.700</b>
682 d.72	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 0.7*2*0.1+20.29*0.03+20.7*0.1*0.03	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.811</b>
683 d.72	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 0.811	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.811</b>
684 d.72	kalk. ind.	Opłata za wysypisko 0.811	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.811</b>
685 d.72	kalk. ind.	Izolacja z folii polietylenowej pozioma 20.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
686 d.72	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z podkładem wg dokumentacji 20.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.290</b>
687 d.72	KNR 7-28 0304-03	Uzupełnienie cokołków z drewna iglastego - analogia - cokołki systemowe wg dokumentacji 20.7	m		
			m	20.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.700</b>
688	kalk. ind	Dostwa i montaż kompletnych drzwi do łazienki (skrzydło i ościeżnica) wg dok-	szt		
d.72		mentacji	szt	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>