



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo
9380/10301/2026Vybavuje
AndraščíkováDátum
6.8.2026

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 7

Názov zákazky:

„R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 101/2026 zo dňa 28.05.2026 pod označením 365278-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 106/2026 dňa 29.05.2026 pod ozn. 7472-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie (ďalej len „vysvetlenie“):

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

148.

Otázka záujemcu:

V zmysle podčl. 8.1 Osobitných zmluvných podmienok je Dátum začatia prác dátum oznámený Objednávateľom písomne Zhotoviteľovi do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa bodu 14 Zmluvných dojednaní, ale ďalej je v tomto podčl. uvedené, že Ak nie je v Osobitných zmluvných podmienkach uvedené inak, bude Dátum začatia prác do 42 dní po tom, čo Zhotoviteľ obdrží Oznámenie o prijatí ponuky.

Zosúladi verejný obstarávateľ textáciu tohto podčlánku tak, aby bol jasný Dátum začatia prác?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V nadväznosti na otázku uchádzača verejný obstarávateľ pristupuje k úprave podčlánku 8.1 Osobitných zmluvných podmienok a to tak, že pôvodné znenie podčlánku:

„Prvú vetu podčlánku zrušte a nahradzte nasledovným textom: „Dátum začatia prác je dátum oznámený Objednávateľom písomne Zhotoviteľovi do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa bodu 14 Zmluvných dojednaní.“

sa nahrádza nasledovným znením:

„Prvý odsek podčlánku zrušte a nahradzte nasledovným textom: „Dátum začatia prác je dátum oznámený Objednávateľom písomne Zhotoviteľovi do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa bodu 14 Zmluvných dojednaní.“

155.

Otázka záujemcu:

204-00 Most na vetvách „E“ a „F“ nad vetvou „I“ križovatky Ľudvikov Dvor

V súťažných podkladoch ZV 5, časť POV, výkresy P03 a P04 Schéma postupu výstavby I. a II. etapa (resp. III. a IV. etapa), je na výstavbu pravého mosta v II. etape po presmerovaní dopravy vyhradené 430 dní (na výstavbu



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

ľavého tiež 430 dní v III. etape). V Technickej správe je uvedený: „Z dôvodu redukcie sadania je nutné aby násypy objektu križovatky najmä v priestore opôr 4E a 1F boli budované v dostatočnom predstihu (minimálne 6 mesiacov pred začatím vrtacích prác)“.

Konsolidácia min 6 mesiacov (180 dní) je z celkovej lehoty 430 dní podstatná časť, čím sa dostane Zhotoviteľ s realizáciou opôr a NK do časovej tiesne a ohrozí nadväzujúce termíny výstavby objektov a sprejazdnení.

Pri ostatných mostoch je pre urýchlenie sadania násypov použitý konsolidačný násyp, započítaný v položke **'01040203 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných.**

Doplní Obstarávateľ túto položku aj pre most 204-00?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Z prehľadného výkresu mosta 204-00 na rozdiel od ostatných mostných objektov vyplýva, že okrem opory 1F budú všetky realizované z úrovne pôvodného terénu. Pod oporou 1F sa nachádza násyp výšky 2,5 m ktorého konsolidácia si nevyžaduje realizáciu konsolidačného násypu pre urýchlenie konsolidácie.

156.

Otázka záujemcu:

Mostné objekty: 201-00; 204-00; 205-00; 206-00; 207-00

V projektovej dokumentácii mostov sa nachádzajú Výkresy vzájomných, pozorovaných a pozorovacích bodov. VV mostov obsahujú príslušne položky **'22250570 Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky.** Okrem mosta SO 205, ktorý má rovnaký počet bodov vo výkrese aj vo VV, výkazy ostatných mostov nekorešpondujú s výkresovou časťou.

Doplní Obstarávateľ do výkazov správny počet bodov, alebo určí položku, v ktorej má Uchádzač chýbajúce body oceniť?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Geodetické body a meračské značky v rozsahu podľa výkresovej časti DRS má uchádzač oceniť v položke č. 22250570.

157.

Otázka záujemcu:

102-01 Vetvy "A" križovatky Haniska (R4 Košice - R2 Šaca)

Žiadame VO o preverenie výmery v SO 102-01 položka č. **44 Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva 16 271,69 m3** a položka č. **19 Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia rovnaká výmera 16 271,69 m2** nakoľko majú zhodnú číselnú výmeru, ale odlišné merné jednotky (m3 - m2).

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Správna výmera položky č. 01080300 SO 102-01 má byť 36 159,30 m2. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

158.

Otázka záujemcu:

102-02 Vetva "B" križovatky Haniska (R2 Šaca - R4 Milhošť)

Položka č. 11 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením nesúdržné zemín – domnieva sa uchádzač správne, že sa v tejto položke oceňuje iba práca, nakoľko nakúpený násypový materiál je zohľadnený vo všeobecnej položke Zmluvné požiadavky poplatky za zemník?

Ak je naša domnienka správna, máme zato, že výmera je nesprávna a v položke č.11 chýba 1539,01m3 zeminy.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Do výkazu výmer SO 102-02 bola doplnená položka č 01040202 v objeme 1 539,01 m3. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

159.**Otázka záujemcu:**

102-04 Vetva "D" križovatky Haniska (R2 Košice - Okružná križovatka)

Žiadame VO o preverenie výmery v SO 102-04 v položke č. 18 *Premiestnenie vodorovné*, nakoľko máme zato, že sa v tejto položke má zohľadniť premiestnenie celého výkopu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Správne množstvo položky č. 01060205 SO 102-04 má byť 340,4 m3. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

160.**Otázka záujemcu:**

102-05 Vetva "E" križovatky Haniska (Okružná križovatka - R2 Košice)

102-06 Vetvy "F a H" križovatky Haniska - cesta III/3401

102-07 Vetvy "G, I a J" križovatky Haniska - napojenie terminálov prekladiska

Podľa nášho názoru absentuje vo VV uvedených objektov položka *Premiestnenie vodorovné*

Žiadame VO o doplnenie položky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zemné práce cestných objektov mimo objektu hlavnej trasy SO 100-00 s veľkou dĺžkou v prípade ostatných cestných objektov vykazujúcich nedostatok násypového materiálu nie je uvažované s vodorovným premiestnením v rámci objektu a všetky náklady s manipuláciou zemín v rámci objektov si má uchádzač započítať do položiek samotných zemných prác. Vodorovné premiestnenie je rozpočtované samostatnou položkou iba materiál prebytku potrebný na odvoz do iných objektov alebo inej časti stavby. Z uvedeného dôvodu SO 102-05 neobsahuje položku vodorovný presun (zemín telesa). V rámci VV SO 102-06 bola doplnená položka č. 01060204 s objemom 4 708,98 m3 a v rámci VV SO 102-07 bola doplnená položka č. 01060204 s objemom 5 957,92 m3. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

161.**Otázka záujemcu:**

102-06 Vetvy "F a H" križovatky Haniska - cesta III/3401

102-07 Vetvy "G, I a J" križovatky Haniska - napojenie terminálov prekladiska

Uchádzač identifikoval rozpor medzi PD a VV v Konštrukcia zastávky.

PD uvádza konštrukciu z asfaltobetónom nasledovne:



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

KONŠTRUKCIA ZASTÁVKY:					
— ASFALTOVÝ BETÓN	/AB I/	STN EN 13108-1	AC ₁₁ -I, 100-70	40 mm	
— SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MODIFIKOVANÝ MIN. 0,5 kg/m ²		STN 73 6129	PS ₂ A EMULZIA C60BP4		
— ASFALTOVÝ BETÓN HRUBÝ	/AB I/	STN EN 13108-1	AC ₁₆ -I, 45/80-75	50 mm	
— SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK MODIFIKOVANÝ MIN. 0,5 kg/m ²		STN 73 6129	PS ₂ A EMULZIA C60BP4		
— ASFALTOVÝ BETÓN HRUBÝ	/OK I/	STN EN 13108-1	AC ₂₂ -I, 65/105-55	70 mm	
— INFILTRAČNÝ ASFALTOVÝ POSTREK MIN. 0,8 kg/m ²		STN 73 6129	PI ₁ A EMULZIA C60B4		
— CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA	/SC I/	STN 73 6124	CBGM C ₅₀	200 mm	
— ŠTRKODRVINA	/ŠD/	STN 73 6124	ŠD	200 mm	
SPOLU:				560 mm	

Vo VV je ale položka

22040147 Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely-zastávkový panel.

Žiadame VO o zjednotenie PD a VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pozri otázka č. 82.

162.

Otázka záujemcu:

020-00 Demolácie

V Technickej správe v objekte SO 020-00 sa spomína odstránenie zvodidla v rámci úseku na ceste I/16 vo výmere 6080m a R4 vo výmere 660m. Vo VV je vykázané odstránenie zvodidiel vo výmere 6080m. Odstránenie zvodidiel na R4 je uvedené v objekte SO 102-01 vo výmere 420m, v SO 102-02 vo výmere 44m, v SO 102-03 vo výmere 184 m.

Uvedie VO, v ktorom objekte sa má uvažovať s týmto odstránením zvodidiel a v akej výmere?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Jedná sa o duplicitu. Odstránenie zvodidiel celej stavby sa nachádza iba v SO 020-00 v rozsahu 6 800 m. Z objektov SO 102-01, 102-02 a 102-03 bola táto položka č. 05030407 odstránená a zároveň prípadne upravená položka č. 05080200.

163.

Otázka záujemcu:

102-01 Vetvy "A" križovatky Haniska (R4 Košice - R2 Šaca)

Žiadame VO o upresnenie výmery pri SO 102-01 nakoľko výmera pre separačnú geotextíliu je 36159,30m² a úprava podlažia je vo výmere 16271,69 m².

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uchádzač si pravdepodobne pomýlil položku pre úpravu podlažia č. 01080300 ktorá má rovnakú výmeru 36 159,30 m² ako plocha geotextílie pre úpravu podlažia s plochou 36 159,30 m² s položkou č. 02010601 zlepšovanie základovej pôdy s objemom 16 271,69 m³. Platí výkaz výmer SO.

164.

Otázka záujemcu:

102-03 Vetva "C" križovatky Haniska (R4 Milhost' - R2 Šaca)



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Žiadame VO o upresnenie výmery pri SO 102-03 nakoľko výmera pre separačnú geotextíliu je 22 476,60m² a úprava podložia je vo výmere 10 053,20 m².

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uchádzač si pravdepodobne pomýlil položku pre úpravu podložia č. 01080300 ktorá má rovnakú výmeru 10 114,48 m² ako plocha geotextílie v dvoch vrstvách pre úpravu podložia s plochou 22 476,60 m² s položkou č. 02010601 zlepšovanie základovej pôdy s objemom 10 114,47 m³. Platí výkaz výmer SO.

165.

Otázka záujemcu:

102-02.1 Vetva "B" križovatky Haniska (R2 Šaca - R4 Milhošť) - vozovka

Žiadame VO o vysvetlenie výmery v SO 102-02.1 pol. č. 4 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový s výmerou 3376,70m³ nakoľko v pol 10. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posyp infiltračný postrek s výmerou 3758,80m².

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Celková plocha vozovky SO 102-02 je 3 376,70 m². Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

166.

Otázka záujemcu:

102-06.1 Vetvy "F a H" križovatky Haniska - cesta III/3401 - vozovka

Žiadame VO o vysvetlenie výmery v SO 102-06.1 pol. č. 3 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón s výmerou 5886,06 m³ nakoľko v pol 9. Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posyp infiltračný postrek s výmerou 6242,74 m².

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Celková plocha vozovky SO 102-06 je 6 081,63 m². Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

167.

Otázka záujemcu:

102-04 Vetva "D" križovatky Haniska (R2 Košice - Okružná križovatka)

102-05 102-05 Vetva "E" križovatky Haniska (Okružná križovatka - R2 Košice)

SO 102-04 a SO 102-05 položka Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením, domnieva sa uchádzač správne, že v tejto položke sa ocení iba cena za prácu a nákup materiálu na zasypy oporného múra o výmerách 5977,00m³ a 15069,00m³ je zahrnutý vo výmere 446 637,00m³ všeobecných položkách Zmluvné požiadavky poplatky za zemník?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, vzhľadom na charakter zasypu s požadovanými vlastnosťami podľa DRS sa jedná o nakupovaný materiál v rámci celkového nedostatku zahrnutého do všeobecnej položky č. 00000121 a uchádzač v položke č. 01040203 SO 102-04 a 102-05 oceňuje iba „prácu“.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

168.**Otázka záujemcu:**

102-01 Vetvy "A" križovatky Haniska (R4 Košice - R2 Šaca)

102-03 Vetva "C" križovatky Haniska (R4 Milhošť - R2 Šaca)

102-04 Vetva "D" križovatky Haniska (R2 Košice - Okružná križovatka)

Žiadame VO o zmenu zatriedenia položky v SO 102-01, 102-03, 102-04 kód položky **22040751 Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou** nakoľko je v popise výplň EPS+zálievka a v tom prípade by položka mala byť zatriedená pod kód 11260123 Dokončovacie práce, dilatačné škáry a zariadenia z izolačných dosiek.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí výkaz výmer.

169.**Otázka záujemcu:**

SO 102-01, 102-02, 102-03, 102-04, 102-05, 102-06, 102-07, 102-08

Žiadame VO o zmenu čísla položky č. 01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením v SO 102-01, 102-02, 102-03, 102-04, 102-05, 102-06, 102-07, 102-08 v ktorej je zahrnutá aktívna zóna, nakoľko má uchádzač za to, že táto položka je výhradne pre mostné objekty a podľa ZV.4 Cenová časť je definovaná takto: B4 Konštrukcie z hornín prechodové vrstvy sú charakteristické pre mostné objekty. Sú navrhované z nakupovaného materiálu a oceňuje sa zhotovenie aj materiál. Uchádzač má za to, že materiál pre aktívnu zónu je zahrnutý vo výmere všeobecných položiek Zmluvné požiadavky poplatky za zemník a do položky si uchádzač zahrnie len prácu.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Vzhľadom na charakter používaného materiálu a prácu s týmto materiálom platí rozdelenie podľa výkazov výmer. Položka č. 01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením je rozpočtovaná iba pri cestných objektoch a uchádzač má do ceny tejto položky zahrnúť všetky náklady spojené s nákupom, dovozom, zabudovaním a ošetrovaním materiálu predpísanej kvality. Upozorňujeme uchádzača, že v rámci oceňovania zemných telies do položky č. 01040203 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením-nesúdržné zeminy má zahrnúť všetky poplatky spojené s nákupom, dovozom, manipuláciou, skládkovaním a ošetrovaním neostatku násypového štrkovitého materiálu pre budovanie zlepšujúcich vrstiev sendvičových násypov a konsolidačných násypov mostných objektov.

170.**Otázka záujemcu:**

SO 100-00 Rýchlostná cesta R2

Vo výkaze výmer sú vykázané šachty – trativodné a kanalizačné v počte 48 ks (č.p.27031171). Podľa prílohy Vzorové priečne rezy, sú však šachty označené modrou a popísané, že budú súčasťou SO 510-00

Žiadame VO o upresnenie, kde majú byť šachty započítané a prípadnú úpravu výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Trativodné šachty sú súčasťou objektu SO 100-00 v rozsahu výkazu výmer pod položkou č. 27031171 v počte 48 ks.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

171.**Otázka záujemcu:**

SO 100-00 Rýchlostná cesta R2

Vo VV č.p.22251161 Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z bet. tvárnic, je vykázaná dláždená priekopa o výmere 1087 m a zároveň vsakovacia priekopa v dl.3832m.

Žiadame VO o rozdelenie položky a správne zatriedenie položiek.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí výkaz výmer.

172.**Otázka záujemcu:**

SO 101-06 Vetva "F" a "H" križovatky Ľudvíkov Dvor (R2 Šaca - Košice)

Žiadame VO o doplnenie výkresu priepustu na vetve „H“ DN800, DN 300.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zasielame v prílohe.

173.**Otázka záujemcu:**

SO 101-01 Rýchlostná cesta R2-vozovka

V TS a VPR je vykázaná skladba konštrukcie vozovky, kde ACL16 je hr.60mm. Vo výkaze výmer je však uvedená hr.50mm a zároveň urobený aj prepočet množstva na hr.50mm.

Žiadame VO o definovanie, ktorá hrúbka je správna a zároveň aj úpravu množstva k hrúbke, ktorú VO požaduje.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pozri otázka č. 50.

174.**Otázka záujemcu:**

SO 101-01 Rýchlostná cesta R2-vozovka

Vo VV absentuje množstvo nestmelenej ŠD z konštrukcie vozovky SDP podľa TS v hr.0,34 – 0,48m.

Žiadame o doplnenie položky do VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uvedené množstvo je súčasťou položky č. 01040203.

175.**Otázka záujemcu:**

SO 101-01 Rýchlostná cesta R2-vozovka

Podľa TS je v konštrukcii vozovky SDP ACP22 hr.100mm. VO VV je však vykázaná hr.40mm.

Žiadame VO o definovanie, ktorá hrúbka je správna a zároveň aj úpravu množstva k hrúbke, ktorú VO požaduje.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pozri otázka č. 50.

176.

Otázka záujemcu:

SO 101-01 až 101-13

Vo VV SO 100-00 až 101-13 absentuje položka úpravy podložia č.p.01080301 Povrchové úpravy terénu úprava podložia.

Žiadame VO o doplnenie do VV príslušných SO.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Do VV SO 100-00 bola doplnená položka č. 01080300 s nožstvom 165 151,00 m2. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

177.

Otázka záujemcu:

SO 100-00 Rýchlostná cesta R2

Záujemca má za to, že nie je vykázaná výmera úpravy pláne v násypoch.

Žiadame VO o preverenie a prípadné doplnenie chýbajúcej výmery.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pre správne ocenenie bola úprava pláne SO 100-00 rozčlenená na úpravu pláne v zárezoch s množstvom 45 600 m2 a úpravu pláne v násypoch s množstvom 86 030 m2. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

178.

Otázka záujemcu:

SO 100-00 Rýchlostná cesta R2

Žiadame VO o upresnenie výmery p.č. 02010601 Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva, množstvo 76 430 m3, či sa jedná o kompletnú výmeru v násype aj v záreze.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Jedná sa o úpravu podložia pod nasypom aj výmenu podložia v záreze.

179.

Otázka záujemcu:

SO 100-00 Rýchlostná cesta R2

Žiadame VO o doplnenie Vzorového priečneho rezu v záreze

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Trasa rýchlostnej cesty SO 100-00 nie je vedená zárezom. Výkres č.5 vzorové priečne rezy zobrazuje trasu rýchlostnej cesty v odreze v trase existujúcej cesty kde sú navrhnuté sanačné opatrenia v podloží ako v „záreze“.

180.**Otázka záujemcu:**

SO 101-03 Vetva "C,C1" križovatky Ľudvíkov Dvor (Vetva "A" - Vetva "K" - R2)
 SO 101-05 Vetva "E" križovatky Ľudvíkov Dvor (Košice - R2 Šaca)
 SO 101-06 Vetva "F" a "H" križovatky Ľudvíkov Dvor (R2 Šaca - Košice)

Vo VV stavebných objektov sa nachádzajú položky týkajúce sa **výmeny podložia**.

Záujemca má za to, že výmera „separačnej textílie do výmeny podložia“ je nesprávne zatriedená p.č. - 02010105 Zlepšovanie zákl. pôdy, výplň odvodň. rebier alebo trativodov oplášť. z geotextílie.

Správne by mala byť ako napr. v SO 102-01, č.p. 02010553 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu.

Žiadame VO o zjednotenie VV a rovnaké zatriedenie položiek vo všetkých SO stavby.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí výkaz výmer.

181.**Otázka záujemcu:**

SO 101-04, 101-07, 101-09, 101-10, 101-11, 101-12, 101-13

Vo VV stavebných objektov sa nachádzajú položky týkajúce sa výmeny podložia.

Záujemca má za to, že výmera „separačnej textílie do výmeny podložia“ je nesprávne zatriedená p.č. - 02010105 Zlepšovanie zákl. pôdy, výplň odvodň. rebier alebo trativodov oplášť. z geotextílie a zároveň nesprávne vykázané množstvo prisluchajúce k výmene podložia. V niektorých SO absentuje aj množstvo textílie do krajníc.

Správne by mala byť ako napr. v SO 102-01, č.p. 02010553 Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu.

Žiadame VO o zjednotenie VV a rovnaké zatriedenie položiek vo všetkých SO stavby, taktiež opravu prislúchajúcich množstiev.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí výkaz výmer.

182.**Otázka záujemcu:**

SO 101-04 Vetva "D" križovatky Ľudvíkov Dvor (Okružná Križovatka - R2 Šaca)

V SO sú podľa TS navrhnuté štrkové vibrostĺpy o pr. 600mm a dĺ.10m. Tieto položky vo VV absentujú.

Žiadame VO o doplnenie prislúchajúcich položiek do VV.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Štrkové vibrostĺpy pre urýchlenie konsolidácie sú zahrnuté v položke č. 02020874. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

183.**Otázka záujemcu:**

SO 101-05, 101-06, 101-09, 101-10



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Vo VV daných SO sa nachádza p.č.11251001 *Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého*, je vykázané množstvo pre monolitický betónový žľab a zároveň štrbinový žľab.

V rámci stavby sa nachádzajú položky: č.11251001 *Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého – monolitický žľab*, a č.p.22251662 *Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu – štrbinový žľab*. Žiadame VO o rozdelenie položky a správne zatriedenie položiek, ako je v ostatných SO.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Platí výkaz výmer.

184.

Otázka záujemcu:

SO 101-09 Vetva "I , I1" križovatky Ľudvíkov Dvor (Okružná križovatka-Ľudvíkov Dvor)

V rámci SO je pol. č. 22250980 *Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové*, kde sú zahrnuté obrubníky vrátane lôžka a odvodňovacie obrubníky.

Žiadame VO o rozdelenie položky a zatriedenie odvodňovacích obrubníkov do p.č. 22250982 *Doplňujúce konštrukcie, obrubníky so štrbinovým žľabom*, ako je v SO 102-06.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Do VV SO 101-09 bola doplnená položka (obdobne ako na SO 102-07) č. 22250986 a odvodňovací obrubník v dĺžke 123 m bol vykázaný samostatne. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

185.

Otázka záujemcu:

SO 101-05,101-06,101-09,101-10

V SO absentujú výkresy pre autobusové zastávky.

Žiadame VO o doplnenie chýbajúcich výkresov, z ktorých bude zrejmá skladba a množstvá zast. panelov.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pozri výkres č. 4 Vzorové priečne rezy so 101-00, kde je v samostatnej časti vykreslená autobusová zastávka s celkovou skladbou vrátane zastávkových obrubníkov.

186.

Otázka záujemcu:

SO 101-06 Vetva "F" a "H" križovatky Ľudvíkov Dvor (R2 Šaca - Košice)

Žiadame VO o doplnenie výkresu - detailov pre prefabrikovaný blok vystuženého násypu, ktorý sa má zrealizovať.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pozri výkres č. 4 Vzorové priečne rezy SO 101-00 kde je v samostatnej časti nakreslená skladba vystužného bloku so šikmým čelom.

187.

Otázka záujemcu:

SO 101-03,101-04,101-05,101-07,101-10,101-11,101-12

Vo VV SO je p.č. 22251161 *Doplň. konštrukcie, otvorené žľaby z bet. tvárnic*. V popise je uvedené, že sa má započítať aj podklad.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

V SO 100-00 je však vykázaný bet. podklad ako samostatná položka č.11200401 *Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého*.

Žiadame VO o doplnenie položky pre podkladný betón do uvedených SO.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka č. 22251161 bola vo všetkých objektoch zosúladená a uchádzač má do ceny dlažby priekop z tvárníc započítať aj práce súvisiace s dodávkou a realizáciou podkladného betónu a prípadnej prídlažby podľa dokumentácie DRS. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

188.

Otázka záujemcu:

SO 100-04 Rýchlostná cesta R2 - dočasné plochy vozoviek pre presmerovanie dopravy

V rámci SO sa zrealizujú dočasné plochy vozoviek pre presmerovanie dopravy, súčasťou ktorých sú aj zastávkové panely.

Má Záujemca uvažovať, že zastávkové panely sa po rozobratí opätovne použijú – zabudujú alebo budú odvezené na skládku správcu?

Ak budú odvezené skládku správcu, žiadame VO o určenie miesta uloženia.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Otázka bude predmetom ďalšieho vysvetlenia informácií.

189.

Otázka záujemcu:

SO 101-06 Vetva "F" a "H" križovatky Ľudvíkov Dvor (R2 Šaca - Košice)

Vo výkaze výmer SO sa nachádza pol. č. 02060923 *Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami*, týkajúca sa prefabrikovaného bloku.

Výplňové kamenivo je vykazané v rámci pol. č. 02010601 *Zlepšovanie základovej pôdy, sanačné vrstvy z kameniva*.

Geotextília je vykazaná v pol. č. 02010105 *Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášt. z geotextílie*.

Nakoľko prefabrikovaný blok sa nachádza aj v SO 102-04.1 a 102-05.1; žiadame VO o zatriedenie položiek kameniva a geotextílie podľa týchto SO, a to 31020203 *Melioračné hradiace konštrukcie, múry z lomového kameňa* a 02060905 *Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou*.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V rámci objektov SO 101-06 a 102-04.1 a 102-05 sa jedná o úplne odlišné stavebné konštrukcie, z uvedeného dôvodu sú vykazované odlišne a platí výkaz výmer.

190.

Otázka záujemcu:

SO 100-00 Rýchlostná cesta R2

Vo VV sa nachádza pol. č. 11250701 *Doplňujúce konštrukcie, vývariská, monolitické z betónu prostého* – podľa podrobného VV sa týkajú priepustu č.2, kde má byť podľa popisu zahrnutý betón, debnenie, ako aj dlažba z lomového kameňa hr.200 mm.

Absentuje výmera debnenia ako aj výmera dlažby.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Žiadame VO o vykázanie výmery dlažby do pol. č. 31210303 *Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa*, v ktorej je vykázaná výmera dlažby pre priepust č.1 a č.3.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Položka č. 11250701 obsahuje betón kalovej jamy vtokovej časti priepustu P2 v km 1,175 SO 100-00 vrátane debnenia. Do položky č. 31210303 bola doplnená výmera dlažby z lomového kameňa na výtoku s výmerou 15 m². Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

191.

Otázka záujemcu:

SO 100-02 Rýchlostná cesta R2 - zvodidlá a tlmíče

Podľa podrobného výkazu výmer SO 100-02 si má záujemca započítať do ceny zvodidiel aj betónové pražce pod betónové zvodidlá. Vo VV nie je definovaný počet, ani miesto – úseky, dĺžky úsekov, kde a uvažuje s ich osadením.

Žiadame VO o upresnenie miest, v ktorých ich požaduje a v akom počte.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uchádzač má do ceny betónových zvodidiel započítať všetky náklady spojené so splnením požiadavky na zabezpečenie podkladu umožňujúceho posun zvodidla (pražce, súvislý podklad a i.) podľa ním zvoleného typu zvodidiel a dĺžok ich dielcov.

192.

Otázka záujemcu:

Zväzok 4 – Cenová časť

V Zväzku 4 – Cenová časť sú uvedené nasledovné požiadavky:

„Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce nie je samostatná položka, musí jej cenu zahrnúť do cien súvisiacich položiek.“

„Uchádzač musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené alebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť.“

„Žiadna časť nákladu týkajúca sa agregovanej položky z Výkazu výmer nemôže byť zahrnutá (rozplynutá) v cenách iných agregovaných položiek z Výkazu výmer.“

Uchádzač v uvedených ustanoveniach identifikuje možný interpretačný rozpor, keďže podľa prvého ustanovenia majú byť práce alebo náklady, ktoré nie sú samostatne vykázané, zahrnuté do súvisiacich položiek, zatiaľ čo tretie ustanovenie súčasne zakazuje zahrnutie nákladov jednej agregovanej položky do iných agregovaných položiek.

Zároveň uchádzač eviduje prípady, kde sa rovnaké alebo obdobné technológie, práce alebo náklady v jednotlivých stavebných objektoch javia byť vo výkaze výmer vykázané rozdielnym spôsobom, čo môže viesť k rozdielnemu princípu tvorby ceny, odlišnému rozdeleniu zmluvných rizík a následne aj k neporovnateľnosti ponúk jednotlivých uchádzačov.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Akým spôsobom má uchádzač oceniť práce alebo náklady, ktoré sú požadované zmluvnou dokumentáciou, avšak nie sú samostatne uvedené vo výkaze výmer?

Má byť takáto cena zahrnutá do súvisiacich položiek výkazu výmer alebo má byť považovaná za chýbajúcu položku výkazu výmer?

Považuje verejný obstarávateľ predložený výkaz výmer za úplný a dostačujúci na ocenenie všetkých požadovaných prác bez potreby rozpúšťania nákladov medzi jednotlivými agregovanými položkami?

V prípade, že verejný obstarávateľ potvrdí potrebu zahrnutia chýbajúcich prác do iných položiek, žiadame o jednoznačné určenie položiek, do ktorých majú byť jednotlivé náklady zahrnuté, prípadne o úpravu výkazu výmer tak, aby všetci uchádzači ocenili predmet zákazky rovnakým spôsobom.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uchádzač ocení v zmysle súťažných podkladov.

193.

Otázka záujemcu:

Vo objektoch SO – 514 a SO – 515 je podľa PD realizovaná výstavba chráničiek pretláčaním potrubia . VV pre oba objekty pretláčanie chráničiek a zemné práce (cieľová a štartovacia jama) neobsahuje.

SO 514 Úprava vodovodu 2 x DN 700 Drienovec – Košice pretláčanie ocelevej chráničky DN 900 – 2 X 12 m vrátane montážnych a kontrolných jám v zmysle vykresu 514-07 Križovanie cesty pdf

SO 515 Úprava vodovodu DN 700 Medzev – Košice pretláčanie ocelevej chráničky DN 900 – 53,5 m vrátane montážnych a kontrolných jám v zmysle vykresu 515 -09 Križovanie cesty pdf

Bude to doplnené do VV?

Otázka:

Prepoj na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu si môže vyhradzovať prevádzkovateľ – vodárenská spoločnosť.

V prípade ak prepojovacie práce bude vykonávať prevádzkovateľ, budú vzniknuté náklady refaktúrované na objednávateľa?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pozri otázka č. 98.

194.

Otázka záujemcu:

Verejným obstarávateľom poskytnuté podklady vo ZV.3, v časti Zv3 Prílohy, Vyjadrenia, menovaní zhotoviteľa – obsahujú CP menovaných zhotoviteľov: "Spojstav Košice s.r.o." a "SPP – distribúcia Servis, s.r.o.", avšak neobsahujú CP tretieho obstarávateľom menovaného zhotoviteľa "Východoslovenská distribučná, a.s.". Žiadame doplniť CP menovaného zhotoviteľa "Východoslovenská distribučná, a.s." pre objekty 650-00, 651-00, 652-00 a 653-00.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Uchádzač nominovaných „podzhotoviteľov“ neoceňuje.

Pre uvedené objekty 650-00 až 653-00 je menovaným zhotoviteľom firma Spojstav a nie Východoslovenská distribučná, a.s.

195.**Otázka záujemcu:**

Na objekte 101-00 by mal byť podľa PD pod električkovým mostom kotevný zárubný múr, avšak vo výkaze výmer nie sú žiadne položky prislúchajúce realizácii tohto múra. Žiadame verejného obstarávateľa doplniť tento múr do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Zárubný múr pod mostným objektom na električkovej trati je súčasťou výkazu výmer SO 101-09 v samostatnej záložke.

196.**Otázka záujemcu:**

SO 696-00 - vo výkaze výmer chýba položka rúrky pre mikropilóty Ø89/10mm v celkovej dĺžke 924m. Žiadame verejného obstarávateľa doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pozri otázka č. 81.

197.**Otázka záujemcu:**

SO 696-00 - chybné vypočítané množstvo na položkách cementová zálievka mikropilót a cementová injekčná mikropilót. Žiadame verejného obstarávateľa opraviť výmeru na týchto položkách.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V zmysle VV SO 696-00 je cementová zálievka súčasťou položky č. 02060418.

198.**Otázka záujemcu:**

SO 696-00 – chybné vypočítané množstvo pre položky súvisiace s realizáciou pilót (vrty, výplň betónovou zmesou, betonárska výstuž), podľa PD je celkovo 40 ks pilót no vo výkaze výmer sú množstvá narátané pre 54ks pilót. Žiadame verejného obstarávateľa opraviť výmeru na týchto položkách.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Správne má byť ocenené množstvo 40 ks pilót celkovej dĺžky 400 m. Zasielame aktualizovaný VV, upravený súpis prác bude zaslaný.

199.**Otázka záujemcu:**

V prílohe ZV4_4.2.1 – 11 Rozpocet, hárok 4.2.6 Oceneny supis prac chýbajú položky stavebného objektu 305-00 úsek „B“. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek pre tento objekt.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Pozri otázka č. 125.



Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Slovenská republika

OPRAVA PREKLEPU:

„Z dôvodu zaslania veľkého množstva otázok v krátkom čase verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie a otváranie ponúk nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: 20.08.~~2025~~2026/10:00

Lehota na otváranie ponúk: 20.08.~~2025~~2026/11:00

Uvedená úprava je zároveň realizovaná aj formou uverejnenia Korigenda Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Európskej únie a Vestníku verejného obstarávania k predmetnej zákazke.“

Vysvetlenie informácií č. 7 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77775/summary>

S pozdravom

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania

Prílohy:

1. 100-00 VV
2. 101-00_400_VPR
3. 101-00_708_Priepust_Vetva H_0.196000
4. 101-03 VV
5. 101-04 VV
6. 101-05 VV
7. 101-07 VV
8. 101-09 VV
9. 101-10 VV
10. 101-11 VV
11. 101-12 VV
12. 102-01_VV
13. 102-02_VV
14. 102-04_VV
15. 102-05_VV
16. 102-06_VV
17. 102-07_VV
18. 696-00 VV