

ROZPOČET zo ZoD predložený v čase predloženia ponuky							KROK 1		KROK 2		KROK 3		Kontrola správnosti výpočtu
Stavba: Kompostáreň Partizánske							Zodpovedajúca cenová úroveň ku dňu predloženia cenovej ponuky		Aktuálna cenová úroveň ku dňu úpravy rozpočtu		Nová (aktuálna) jednotková cena ku dňu úpravy rozpočtu	Cena celkom [aktuálna, t. j. ku dňu úpravy rozpočtu]	
Objekt: SO 104 - Kompostovacia plocha													
Objednávateľ: Mesto Partizánske Zhotoviteľ: ViOn, a.s. Miesto: Partizánske							Spracoval: Dátum: 28.11.2022						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jehdnotkovej ceny predloženej dodávateľom v rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s mernou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozupočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
HSV Práce a dodávky HSV 81 842,86 1 Zemné práce 6 491,18													
1	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	944,880	2,50	2 362,20	3,16	79,11%	3,81	120,57%	3,01	2 848,10	79,11%
2	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	944,880	0,50	472,44	1,03	48,54%	1,23	119,42%	0,60	564,18	48,54%
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	5,840	7,00	40,88	18,36	38,13%	21,88	119,17%	8,34	48,72	38,13%
4	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,840	0,50	2,92	1,02	49,02%	1,21	118,63%	0,59	3,46	49,02%
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	950,720	1,00	950,72	1,57	63,69%	1,93	122,93%	1,23	1 168,72	63,69%
6	162301122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z. horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	950,720	2,50	2 376,80	2,16	115,74%	2,77	128,24%	3,21	3 048,03	115,74%
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	950,720	0,30	285,22	0,65	46,15%	0,81	124,62%	0,37	355,42	46,15%
2 Zakladanie 5 660,93													
8	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	9,600	75,00	720,00	84,39	88,87%	97,64	115,70%	86,78	833,05	88,87%
9	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,840	80,00	467,20	97,36	82,17%	110,43	113,42%	90,74	529,92	82,17%
10	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,350	1 250,00	437,50	1572,93	79,47%	2273,43	144,53%	1 806,68	632,34	79,47%
11	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	1 488,286	0,50	744,14	0,49	102,04%	0,59	120,41%	0,60	896,01	102,04%
12	693110003700	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS10 - 120 g/m2	m2	1 518,052	0,60	910,83	0,51	117,65%	0,66	129,41%	0,78	1 178,72	117,65%
13	289971441	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu TENSAR TRIAX TX160 25X4,00M sklon do 1 : 5	m2	1 488,286	1,60	2 381,26	6,19	25,85%	9,21	148,79%	2,38	3 543,03	25,85%
3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 594,90													
14	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	7,875	160,00	1 260,00	174,25	91,82%	204,24	117,21%	187,54	1 476,86	91,82%
15	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,394	850,00	334,90	943,69	90,07%	1833,31	194,27%	1 651,30	650,61	90,07%
5 Komunikácie 58 043,15													

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s mernou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
16	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm po zhuť.hř. 300 mm	m2	1 488,286	8,50	12 650,43	14,03	60,58%	18,63	132,79%	11,29	16 798,11	60,58%
17	567132111	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 160 mm	m2	1 488,286	10,10	15 031,69	10,33	97,77%	12,7	122,94%	12,42	18 480,39	97,77%
18	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 488,286	0,70	1 041,80	0,81	86,42%	0,87	107,41%	0,75	1 118,97	86,42%
19	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 488,286	0,60	892,97	0,35	171,43%	0,36	102,86%	0,62	918,49	171,43%
20	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 488,286	7,30	10 864,49	8,95	81,56%	12,15	135,75%	9,91	14 749,00	81,56%
21	577174421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 488,286	11,80	17 561,77	15,85	74,45%	22,34	140,95%	16,63	24 752,68	74,45%
9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 729,38							
22	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	123,000	8,00	984,00	7,29	109,74%	8,57	117,56%	9,40	1 156,77	109,74%
23	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	124,230	6,00	745,38	7,36	81,52%	8,72	118,48%	7,11	883,11	81,52%
99				Presun hmôt HSV		8 323,32							
24	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 190,348	3,80	8 323,32	1,99	190,95%	2,54	127,64%	4,85	10 623,74	190,95%
PSV 767				Práca a dodávky PSV Konštrukcie doplnkové kovové		2 345,08 2 345,08							
25	767340070	Montáž prestrešenia kotveného do steny, rovná strecha z plechu do plochy 10 m2	m2	7,000	85,00	595,00	102,05	83,29%	121,71	119,27%	101,38	709,63	83,29%
26	553580005200	Dodávka prestrešenia, konzoly, plech a kotvenie	m2	7,000	250,00	1 750,00	402,84	62,06%	524,04	130,09%	325,22	2 276,51	62,06%
27	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,077	1,00	0,08	42,14	2,37%	50,18	119,08%	1,19	0,09	2,37%
M 35-M				Práca a dodávky M Montáž a dodávka technológií		93 310,00 92 410,00							
41	Pol39	Prevzdušňovanie a odvodňovanie základok	m	200,000	280,00	56 000,00	275	101,82%	316,25	115,00%	322,00	64 400,00	101,82%
42	Pol40	Sifónová nádoba s pokloпом	ks	1,000	3 930,00	3 930,00	3850	102,08%	4427,5	115,00%	4 519,50	4 519,50	102,08%
43	Pol41	Dúchadlá	ks	4,000	4 390,00	17 560,00	4300	102,09%	4945	115,00%	5 048,50	20 194,00	102,09%
44	Pol42	Meracie vybavenie - špecifikácia podľa TS	ks	4,000	3 730,00	14 920,00	3650	102,19%	4197,5	115,00%	4 289,50	17 158,00	102,19%
VRN				Vedľajšie rozpočtové náklady		900,00							
32	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vŕtyčovacej siete, vŕtyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
33	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
34	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
35	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
36	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
37	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
38	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
39	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlačové skúšky	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%
40	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	100,00	100,00	101,67	98,36%	114,3	112,42%	112,42	112,42	98,36%