

ROZPOČET zo ZoD predložený v čase predloženia ponuky							KROK 1		KROK 2		KROK 3		Kontrola správnosti výpočtu	
Stavba: Kompostáreň Partizánske							Zodpovedajúca cenová úroveň ku dňu predloženia cenovej ponuky		Aktuálna cenová úroveň ku dňu úpravy rozpočtu		Nová (aktuálna) jednotková cena ku dňu úpravy rozpočtu	Cena celkom (aktuálna, t. j. ku dňu úpravy rozpočtu)		
Objekt: SO 103 Biofilter														
Objednávateľ: Mesto Partizánske Zhotoviteľ: ViOn, a.s. Miesto: Partizánske							Spracoval: Dátum: 28.11.2022							
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s mernou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	
HSV 1 Práce a dodávky HSV Zemné práce							38 413,81 1 612,39							
2	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	93,840	10,00	938,40	5,99	166,94%	7,16	119,53%	11,95	1 121,69	166,94%	
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	93,840	0,50	46,92	0,86	58,14%	1,05	122,09%	0,61	57,29	58,14%	
4	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	16,200	9,00	145,80	18,36	49,02%	21,88	119,17%	10,73	173,75	49,02%	
5	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,200	0,50	8,10	1,02	49,02%	1,21	118,63%	0,59	9,61	49,02%	
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	110,040	1,00	110,04	1,57	63,69%	1,93	122,93%	1,23	135,27	63,69%	
7	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	110,040	3,00	330,12	3,13	95,85%	4,02	128,43%	3,85	423,99	95,85%	
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	110,040	0,30	33,01	0,65	46,15%	0,81	124,62%	0,37	41,14	46,15%	
2 Zakladanie							13 486,18							
9	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	58,824	28,00	1 647,07	42,47	65,93%	51,27	120,72%	33,80	1 988,35	65,93%	
10	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	13,072	75,00	980,40	91,89	81,62%	104,12	113,31%	84,98	1 110,89	81,62%	
11	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	32,680	85,00	2 777,80	107,15	79,33%	156,78	146,32%	124,37	4 064,43	79,33%	
12	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11,900	22,00	261,80	12,93	170,15%	17,94	138,75%	30,52	363,24	170,15%	
13	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,900	6,00	71,40	2,76	217,39%	3,29	119,20%	7,15	85,11	217,39%	
14	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10S05	t	2,941	1 250,00	3 676,25	1703,07	73,40%	2300,96	135,11%	1 688,83	4 966,86	73,40%	
15	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,654	900,00	588,60	1371,36	65,63%	2490,54	181,61%	1 634,50	1 068,96	65,63%	
16	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	16,200	80,00	1 296,00	97,36	82,17%	110,43	113,42%	90,74	1 469,98	82,17%	
17	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	40,495	22,00	890,89	12,93	170,15%	17,94	138,75%	30,52	1 236,08	170,15%	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov á	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jehdnatkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s mernou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
18	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	40,495	7,00	283,47	2,76	253,62%	3,29	119,20%	8,34	337,90	253,62%
19	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	0,810	1 250,00	1 012,50	1572,93	79,47%	2273,43	144,53%	1 806,68	1 463,41	79,47%
	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				12 716,70							
20	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	27,600	85,00	2 346,00	111,37	76,32%	131,52	118,09%	100,38	2 770,46	76,32%
21	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	220,800	22,00	4 857,60	17,13	128,43%	23,51	137,24%	30,19	6 666,79	128,43%
22	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	220,800	7,00	1 545,60	5,31	131,83%	6,17	116,20%	8,13	1 795,92	131,83%
23	341361821	Výstuž stien a priečok 10S05	t	3,174	1 250,00	3 967,50	1901,41	65,74%	2343,83	123,27%	1 540,85	4 890,66	65,74%
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 222,24							
24	631316193-PC	Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových podláh Sika Chapdur Extra	m2	130,720	12,00	1 568,64	13,67	87,78%	15,35	112,29%	13,47	1 761,42	87,78%
25	631316194-PC	Leštenie betónu	m2	130,720	5,00	653,60	4,67	107,07%	5,24	112,21%	5,61	733,38	107,07%
	99	Presun hmôt HSV				8 376,30							
26	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	335,052	25,00	8 376,30	18,01	138,81%	21,1	117,16%	29,29	9 813,43	138,81%
	PSV 711	Práce a dodávky PSV Izolácie proti vode a vlhkosti				28 053,47 1 597,72							
27	711491171	Zhotovenie vrstvy izolácie z PE na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	165,120	4,50	743,04	1,75	257,14%	2,08	118,86%	5,35	883,16	257,14%
	28 283230000100	Hydroizolačná fólia PE, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov	m2	189,888	4,50	854,50	4,16	108,17%	4,09	98,32%	4,42	840,12	108,17%
29	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,182	1,00	0,18	30,06	3,33%	34,68	115,37%	1,15	0,21	3,33%
	762	Konštrukcie tesárske				1 824,40							
30	762112110	Montáž konštr.stien a priečok - vyberacia drevená sienka	m2	4,318	75,00	323,85	74,33	100,90%	83,39	112,19%	84,14	363,32	100,90%
	31 605120006900	Drevená konštrukcia vyberacej stienky 2500 x 1900 mm, vrátane pomocnej OK	kpl.	1,000	1 500,00	1 500,00	1650	90,91%	1805	109,39%	1 640,91	1 640,91	90,91%
32	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,550	1,00	0,55	46,69	2,14%	57,2	122,51%	1,23	0,67	2,14%
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				23 260,35							
33	767340070	Montáž prestrešenia kotveného do steny, rovná strecha z plechu do plochy 10 m2	m2	7,000	85,00	595,00	102,05	83,29%	121,71	119,27%	101,38	709,63	83,29%
	34 553580005200	Dodávka prestrešenia, konzoly, plech a kotvenie	m2	7,000	250,00	1 750,00	402,84	62,06%	524,04	130,09%	325,22	2 276,51	62,06%
35	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov	m2	130,720	60,00	7 843,20	48,33	124,15%	54,77	113,33%	68,00	8 888,31	124,15%
	36 311510003800	Podlahový tvrdný plastový rošt - podporná koštrucia j	m2	130,720	100,00	13 072,00	140	71,43%	158	112,86%	112,86	14 752,69	71,43%
37	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,154	1,00	0,15	42,14	2,37%	50,18	119,08%	1,19	0,18	2,37%
	783	Nátery				1 371,00							
38	783890320	Epoxidový náter-systém SIKA PERMACOR 3326 EGH betónových konštrukcií	m2	114,250	12,00	1 371,00	23,52	51,02%	31,83	135,33%	16,24	1 855,40	51,02%
	M 21-M	Práce a dodávky M Elektromontáže				92 250,00 880,00							
56	Pol17	Pásovina FeZn 30x4	m	50,000	3,00	150,00	2,72	110,29%	3,04	111,76%	3,35	167,65	110,29%
60	Pol34	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
61	Pol35	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov á	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jehdnotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s mernou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
62	Pol36	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
63	Pol37	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vrtánie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
64	Pol38	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
57	Pol39	Svorky k uzemneniu	kpl	1,000	30,00	30,00	30,53	98,26%	34	111,37%	33,41	33,41	98,26%
58	Pol40	Komplexné skúšky	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
59	Pol41	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	100,00	100,00	89,53	111,69%	99,47	111,10%	111,10	111,10	111,69%
35-M		Montáž a dodávka technológié				91 370,00							
51	Pol137	biofilter	ks	1,000	52 400,00	52 400,00	51375	102,00%	59081,25	115,00%	60 260,00	60 260,00	102,00%
52	Pol138	práčka vzduchu	ks	1,000	37 000,00	37 000,00	36280	101,98%	41722	115,00%	42 550,00	42 550,00	101,98%
53	Pol139	Tieplotný senzor	ks	2,000	320,00	640,00	312,5	102,40%	359,38	115,00%	368,01	736,01	102,40%
54	Pol140	Tlakový senzor	ks	4,000	275,00	1 100,00	270	101,85%	310,5	115,00%	316,25	1 265,00	101,85%
55	Pol141	Hladinový senzor	ks	1,000	230,00	230,00	225	102,22%	258,75	115,00%	264,50	264,50	102,22%